

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ก่อสร้าง การซ่อมบำรุง


<input type="checkbox"/>	ประเภท	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสามโก้ จังหวัดพิจิตร		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	5337/32 อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก77/มีย./61	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 9	แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม พศ. 2561		
<input type="checkbox"/>	บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเนิการ	สำหรับถอนแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 15 มีนาคม พศ 2560		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่			


หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/ ว.83 ลว.16 มีนาคม 2560


FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	752,415.47	798,547.08	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3060	982,655	1,042,902	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	0	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	0	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	982,655	1,042,902	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	982,600	1,042,900	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 80.08 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	12,270	13,023 บาท / ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุทิน ไทยกัทรพงศ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวนพเก้า ชื่นตระกูล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชรัณ ธรสพธิสกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/9

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ 5337/32+อ.ส.ข.52/ก.พ./34+		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย จังหวัดพิจิตร	อ.ส.ก.77/ม.ย./61		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน(คำนวณราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	160,398.89	206,530.50	
	1.2 งานโครงสร้างหลังคา	43,124.01	43,124.01	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	45,121.00	45,121.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	56,098.00	56,098.00	
	1.2.3 งานผนังและผิวผนัง	91,295.00	91,295.00	
	1.2.4 งานพื้นและผิวพื้น	76,691.00	76,691.00	
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด - เหล็กตัด	53,670.00	53,670.00	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	64,540.00	64,540.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	18,250.00	18,250.00	
	1.2.8 งานทาสี	41,012.00	41,012.00	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	18,555.00	18,555.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	44,330.57	44,330.57	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	39,330.00	39,330.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	0.00	0.00	
	1.6 งานระบบลิฟท์แลบันไดเลื่อน	0.00	0.00	
	1.7 งานเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ	0.00	0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	752,415.47	798,547.08	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	0.00	0.00	
	2.2 งานตกแต่งภายใน	0.00	0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0.00	0.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/9

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ 5337/32+อส.ข.52/ก.พ./34+		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย จังหวัดพิจิตร	อส.ก.77/มิ.ย./61		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0.00	0.00	
	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0.00	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	752,415.47	798,547.08	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0.00	0.00	
	2.2 ระบบโสต	0.00	0.00	
	2.2 ระบบโสตทัศน	0.00	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0.00	0.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0.00	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0.00	0.00	

ลงชื่อ.....
 ว่างชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

ว่างชื่อ.....
 ว่างชื่อ.....
 ว่างชื่อ.....
 ว่างชื่อ.....

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ 5337/32+อส.ข.52/ก.พ./34+	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย จังหวัดพิจิตร	อส.ก.77/ม.ย./61	
ผู้ประมาณการ	วันที่ประมาณราคา	พื้นที่ใช้สอยประมาณ	80.08 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	วันที่ปรับราคา	จำนวน	2 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ			

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1.หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1)งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ก ไม่ตอกเข็ม)							
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	44	0	0	99	4,356	4,356
2	ทรายถม	ลบ.ม.	9	233.64	2,102.76	91.00	819.00	2,921.76
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc'=210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	19	1,663.55	31,607.45	485.00	9,215.00	40,822.45
4	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ (ใช้ 70%)	ลบ.พ	106	280.00	29,680.00	0.00	0.00	29,680.00
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ(คิด 30%ของแบบที่ใช้)	ลบ.พ	32	260.00	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
	- ค่าแรงประกอบแบบ (คิด 100%)	ตร.ม	152	0.00	0.00	133.00	20,216.00	20,216.00
5	ตะปู	กก.	38	43.23	1,642.74	0.00	0.00	1,642.74
6	เหล็กเส้นกลม SR - 24							
	- RB 6 มม.	กก.	460	20.18	9,282.80	4.10	1,886.00	11,168.80
	- RB 9 มม.	กก.	391	20.18	7,890.38	4.10	1,603.10	9,493.48
	- RB 12 มม.	กก.	542	20.18	10,937.56	3.30	1,788.60	12,726.16
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	42	60.75	2,551.50	0.00	0.00	2,551.50
9	ทดสอบดินวิธี BORING TEST	จุด	1	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	รวม 1)				120,515.19		39,883.70	160,398.89

ลงชื่อ..... ประจักษ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ ขนาด 0.50x1.20 ม.	แผ่น	242	53.00	12,826.00	0.00	0.00	12,826.00
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18	53.00	954.00	0.00	0.00	954.00
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	278	2.50	695.00	0.00	0.00	695.00
4	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	112	0.00	0.00	20.00	2,240.00	2,240.00
5	เชิงชาย,ปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง 1"x8" ทับ3/4"x6"	ม.	59	300.00	17,700.00	94.00	5,546.00	23,246.00
6	ครอบ คสล.ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	320.00	3,840.00	110.00	1,320.00	5,160.00
	รวม 1.2.1				36,015.00		9,106.00	45,121.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. #	ตร.ม.	51	425.00	21,675.00	65.00	3,315.00	24,990.00
2	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.							
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. #	ตร.ม.	58	390.00	22,620.00	76.00	4,408.00	27,028.00
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	102	25.00	2,550.00	15.00	1,530.00	4,080.00
	รวม 1.2.2				46,845.00		9,253.00	56,098.00
	1.2.3 งานผนังและผิวผนัง							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	144	140.00	20,160.00	80.00	11,520.00	31,680.00
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	255	50.00	12,750.00	70.00	17,850.00	30,600.00
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69	65.00	4,485.00	80.00	5,520.00	10,005.00
4	ผิวบุกระเบื้องเคลือบขาว 4"x4"	ตร.ม.	27	230.00	6,210.00	150.00	4,050.00	10,260.00
5	รั้วไม้ระแนง สูง 1.00 ม.	ม.	3	400.00	1,200.00	80.00	240.00	1,440.00
6	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	86	50.00	4,300.00	35.00	3,010.00	7,310.00
	รวม 1.2.3				49,105.00		42,190.00	91,295.00

ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.4 .หมวดงานพื้น-ผิวพื้น								
1	ตง,รับตง ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.พ.	19	1,010.00	19,190.00	0.00	0.00	19,190.00
2	นอตยึดไม้รับตง Dia.3/8"x10"	ตัว	48	7.00	336.00	0.00	0.00	336.00
3	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x6"หรือ 1"x4"	ตร.ม.	31	850.00	26,350.00	220.00	6,820.00	33,170.00
4	ค่าแรงติดตั้งตง,ไม้รับตง,พื้นไม้เนื้อแข็ง และค่าแรงงานขัดพื้นไม้	ตร.ม.	31	0.00	0.00	140.00	4,340.00	4,340.00
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	41	60.00	2,460.00	70.00	2,870.00	5,330.00
6	ผิวปูกระเบื้องโมเสกผิวด้าน 2"x2"	ตร.ม.	9	450.00	4,050.00	150.00	1,350.00	5,400.00
7	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31	50.00	1,550.00	55.00	1,705.00	3,255.00
8	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	ม.	63	60.00	3,780.00	30.00	1,890.00	5,670.00
รวม 1.2.4					57,716.00		18,975.00	76,691.00
1.2.5 งานวงกบ-กระจก-เหล็กตัด-มุ้งลวด								
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ม.	168	180.00	30,240.00	35.00	5,880.00	36,120.00
2	กระจกผ้าหนา 5 มม.	ตร.พ.	72	36.00	2,592.00	8.00	576.00	3,168.00
3	เกล็ดกระจกผ้าหนา 5 มม.							
	- ขนาด 4"x0.45 ม.	เกล็ด	108	18.00	1,944.00	5.00	540.00	2,484.00
	- ขนาด 4"x0.50 ม.	เกล็ด	30	20.00	600.00	5.00	150.00	750.00
	- ขนาด 4"x0.70 ม.	เกล็ด	6	28.00	168.00	5.00	30.00	198.00
4	เหล็กตัด	ตร.ม.	9	400.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21	350.00	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
รวม 1.2.5					46,494.00		7,176.00	53,670.00
1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวหนา ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	2	1,820.00	3,640.00	210.00	420.00	4,060.00
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวหนา ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	1	1,500.00	1,500.00	120.00	120.00	1,620.00
3	ป3 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวหนา กรพอร์ไม้ก้ำสีขาว 1 ด้าน ขนาด 0.70x2.00 ม.	ชุด	2	1,960.00	3,920.00	190.00	380.00	4,300.00
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวหนา ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	3	1,620.00	4,860.00	210.00	630.00	5,490.00
5	ป5 ประตูบานเปิดมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	1	780.00	780.00	0.00	0.00	780.00

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.9 ทอมดวงานเบ็ดเตล็ด								
1	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม.	6	280.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
2	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม.	5	175.00	875.00	0.00	0.00	875.00
3	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1	11,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	16,000.00
รวม 1.2.9					13,555.00		5,000.00	18,555.00
1.3ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
1	ท่อประปา ท่อ GS CLASS B							
	- Dia. 1/2"	ท่อน	1	281.00	281.00	180.00	180.00	461.00
	- Dia. 3/4"	ท่อน	2	361.00	722.00	210.00	420.00	1,142.00
	- Dia. 1"	ท่อน	2	538.00	1,076.00	300.00	600.00	1,676.00
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ ทาสี ทดสอบ	รวม	1	1,663.00	1,663.00	499.00	499.00	2,162.00
2	ท่อส้วม ท่อ PVC. ชั้น 8.5				0.00		0.00	0.00
	- Dia. 4"	ท่อน	4	586.92	2,347.68	400.00	1,600.00	3,947.68
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ ทาสี ทดสอบ	รวม	1	1,802.00	1,802.00	540.00	540.00	2,342.00
3	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. ชั้น 8.5				0.00		0.00	0.00
	- Dia. 2"	ท่อน	3	164.49	493.47	160.00	480.00	973.47
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	1	261.68	261.68	200.00	200.00	461.68
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ ทาสี ทดสอบ	รวม	1	580.00	580.00	174.00	174.00	754.00
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. ชั้น 8.5				0.00		0.00	0.00
	- Dia. 1 1/4"	ท่อน	2	83.37	166.74	120.00	240.00	406.74
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ ทาสี ทดสอบ	รวม	1	123.00	123.00	37.00	37.00	160.00
5	ประตุน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00
6	บ่อเกรอะ-บ่อซึมตามแบบเลขที่ 3437				0.00		0.00	0.00
	ขนาด 1.20 ลบ.ม. 0.90x1.50x1.20 ม.	ชุด	1	14,600.00	14,600.00	6,650.00	6,650.00	21,250.00
7	ช่องทำความสะอาดท่อ Dia. 4" (CO)	ชุด	1	240.00	240.00	200.00	200.00	440.00
8	ตะแกรงกรองผงขุบโคลนเมี่ยม (FD)	ชุด	2	470.00	940.00	200.00	400.00	1,340.00
8	ท่อ คสล. Dia 0.30 ม.	ม.	6	470.00	2,820.00	100.00	600.00	3,420.00
9	บ่อพัก คสล.ขนาด 0.40x0.40 ม.	บ่อ	2	230.00	460.00	400.00	800.00	1,260.00
10	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00
รวม 1.3					30,310.57		14,020.00	44,330.57

วิศวกร
 วิศวกร
 วิศวกร

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ช.52/ก.พ./34+อส.ก.77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
1	โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือยติดเพดาน หลอด LED (T8) 9 W	ชุด	11	540.00	5,940.00	115.00	1,265.00	7,205.00
2	LED (BULB) 7 W ครอบแก้วติดเพดาน	ชุด	2	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00
3	LED (BULB) 7 W โคมไฟกิ่งผนัง	ชุด	5	650.00	3,250.00	165.00	825.00	4,075.00
4	สวิตซ์ฝังผนัง							
	- 1S	ชุด	12	70.00	840.00	80.00	960.00	1,800.00
	- 2S	ชุด	2	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00
	- S2	ชุด	4	95.00	380.00	85.00	340.00	720.00
5	ตัวรับฝังผนังแบบคู่ (มีสายดิน)	ชุด	12	180.00	2,160.00	90.00	1,080.00	3,240.00
6	แผงไฟฟ้า PB-A + SAFTY SWITCH	ชุด	1	3,400.00	3,400.00	300.00	300.00	3,700.00
7	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	จุด	30	300.00	9,000.00	100.00	3,000.00	12,000.00
8	สายเมนตีไฟฟ้า THW 2x10 ตร.มม.	ม.	30	70.00	2,100.00	32.00	960.00	3,060.00
9	มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30)A	ชุด	1	1,500.00	1,500.00	120.00	120.00	1,620.00
	รวม 1.4				30,070.00		9,260.00	39,330.00

ลงชื่อ...
 ๒๕๖๓
 ๒๕๖๓
 ๒๕๖๓

รวมการ ลงชื่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ การก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๙,๔๐๐ บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นบ้านพักข้าราชการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๑,๐๔๒,๙๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๙ แผ่น ประกอบด้วย
 - ๕.๑ แบบปร ๖
 - ๕.๒ แบบปร ๕
 - ๕.๓ แบบปร ๔
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์
 - ๖.๒ นางสาวนพแก้ว ชันตระกูล
 - ๖.๓ นายชรัณ ธรสุทธิสกุล
 - ๖.๔ นายศุภกิจ ศรีสังข์
 - ๖.๕ นางกอบแก้ว เริงธรรม