

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ก่อสร้าง การซ่อมบำรุง






<input type="checkbox"/>	ประเภท	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตงเจริญ ตำบลวังจิ้ว อำเภอตงเจริญ จังหวัดพิจิตร
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	8732 + อส.ก.77/มีย./61
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 9 แผ่น
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	285 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	จำนวนชั้น	2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวีสดุ	สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม พศ. 2561
<input type="checkbox"/>	บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ	สำหรับถอนแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 15 มีนาคม พศ 2560
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	ง

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0405/ว.83 สว.16 มีนาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	2,639,923.28	2,783,092.09	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3027	3,439,028.06	3,625,534.07	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	3,439,028.06	3,625,534.07	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	3,439,000	3,625,500	
	พื้นที่อาคาร 285.00 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา 12,067	12,721 บาท / ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์)
- ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวนพเกา ชื่นตระกูล)
- ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชรัถ ธรรมธาสกุล)
- ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศุภกิจ ศรีสังข์)
- ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คสล.	
	โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ			แบบเลขที่ 8732+อส.ก.77/มีย./61
	สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตงเจริญ จังหวัดพิจิตร			
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	964,888.18	1,108,056.99	
	1.2 งานโครงสร้างหลังคา	111,615.73	111,615.73	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	74,003.00	74,003.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	110,427.00	110,427.00	
	1.2.3 งานผนัง - และผิวผนัง	387,731.00	387,731.00	
	1.2.4 งานพื้น - และผิวพื้น	179,935.00	179,935.00	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง	280,300.00	280,300.00	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	35,475.00	35,475.00	
	1.2.7 งานทาสี	130,025.00	130,025.00	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด	23,920.00	23,920.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	252,748.37	252,748.37	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	88,855.00	88,855.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			
	1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน			
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	2,639,923.28	2,783,092.09	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	0.00	0.00	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0.00	0.00	
	ลงชื่อ..... ประธาน อนุมัติ..... กรรมการ อนุมัติ..... กรรมการ อนุมัติ..... กรรมการ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0.00	0.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ	แบบเลขที่ 8732+อส.ก.77/มย./61		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คสล.	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0.00	0.00	
	3.2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0.00	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	2,639,923.28	2,783,092.09	
	ส่วนที่ 2 หยอดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0.00	0.00	
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0.00	0.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0.00	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0.00	0.00	

ลงชื่อ..... 2 ประธาน

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ	แบบเลขที่ 8732+อส.ก.77/มีย./61	
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร		
ผู้ประมาณการ	วันที่ประมาณราคา	พื้นที่อาคาร	285 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	วันที่ปรับราคา	จำนวน	2 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ			

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1)งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)							
1	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	413	0.00	0.00	99.00	40,887.00	40,887.00
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	5	348.91	1,744.55	91.00	455.00	2,199.55
3	คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปทรงกระบอก) 140 Ksc	ลบ.ม.	7	1,570.09	10,990.63	398.00	2,786.00	13,776.63
4	คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ210 Kscทรงกระบอก	ลบ.ม.	107	1,663.55	177,999.85	485.00	51,895.00	229,894.85
5	งานไม้แบบ				0.00		0.00	0.00
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	ลบ.ฟ	659	280.00	184,520.00	0.00	0.00	184,520.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ(คิด30%ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	198	260.00	51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ (100%)	ตร.ม	942	0.00	0.00	133.00	125,286.00	125,286.00
6	ตะปู	กก.	236	27.00	6,372.00	0.00	0.00	6,372.00
7	เหล็กเส้นกลม SR - 24							
	- RB 6 มม.	กก.	1,267	20.18	25,568.06	4.10	5,194.70	30,762.76
	- RB 9 มม.	กก.	3,637	20.18	73,394.66	4.10	14,911.70	88,306.36
	- RB 12 มม.	กก.	1,612	20.18	32,530.16	3.30	5,319.60	37,849.76
	- RB 15 มม.	กก.	2,213	20.18	44,658.34	3.30	7,302.90	51,961.24
	- RB 19 มม.	กก.	3,441	20.18	69,439.38	2.90	9,978.90	79,418.28
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	365	60.75	22,173.75	0.00	0.00	22,173.75
	รวม 1)				700,871.38		264,016.80	964,888.18

ลงชื่อ.....
 อนุมัติ.....
 ลงชื่อ.....
 อนุมัติ.....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2)งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.)							
1	เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x6.00 ม.	ตัน	234	610.00	142,740.00	180.00	42,120.00	184,860.00
2	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	102	0.00	0.00	99.00	10,098.00	10,098.00
3	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	5	348.91	1,744.55	91.00	455.00	2,199.55
4	คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปทรงกระบอก) 140 Ksc	ลบ.ม.	5	1,570.09	7,850.45	398.00	1,990.00	9,840.45
4	คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ210 Kscทรงกระบอก	ลบ.ม.	105	1,663.55	174,672.75	485.00	50,925.00	225,597.75
5	งานไม้แบบ				0.00		0.00	0.00
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	ลบ.พ	662	280.00	185,360.00	0.00	0.00	185,360.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ(คิด30%ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ	199	260.00	51,740.00	0.00	0.00	51,740.00
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ (100%)	ตร.ม	946	0.00	0.00	133.00	125,818.00	125,818.00
7	ตะปู	กก.	237	27.00	6,399.00	0.00	0.00	6,399.00
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	1,267	20.18	25,568.06	4.10	5,194.70	30,762.76
	- RB 9 มม.	กก.	3,637	20.18	73,394.66	4.10	14,911.70	88,306.36
	- RB 12 มม.	กก.	1,440	20.19	29,073.60	3.30	4,752.00	33,825.60
	- RB 15 มม.	กก.	2,213	20.18	44,658.34	3.30	7,302.90	51,961.24
	- RB 19 มม.	กก.	3,441	20.18	69,439.38	2.90	9,978.90	79,418.28
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	360	60.75	21,870.00	0.00	0.00	21,870.00
	รวม 2)				834,510.79		273,546.20	1,108,056.99
	1.1.2.งานโครงสร้างหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 150x50x20x3.2 มม.	ท่อน	2	1,031.54	2,063.08	0.00	0.00	2,063.08
	- C 100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	71	953.27	67,682.17	0.00	0.00	67,682.17
	- C 75x45x15x2.3 มม.	ท่อน	13	564.96	7,344.48	0.00	0.00	7,344.48
	- L 30x30x3.2 มม.	ท่อน	11	186.00	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00
2	แผ่นเหล็กหนา 6 มม. ขนาด 0.30x0.30 ม.	แผ่น	20	140.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
3	น๊อต dia. 15 มม. ยาว 15 ซม.	ตัว	20	10.00	200.00	0.00	0.00	200.00
4	ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	2,948	0.00	0.00	10.00	29,480.00	29,480.00
	รวม 1.1.2				82,135.73		29,480.00	111,615.73

ลงชื่อ
 ๙๙ชื่อ
 ๙๙ชื่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่สีเขียว ขนาด 0.50x1.20 ม.	แผ่น	530	53.00	28,090.00	0.00	0.00	28,090.00
2	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	50	53.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
3	ขอยึดกระเบื้อง	ตัว	630	2.50	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
4	เชิงชาย ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8"	ม.	72	190.00	13,680.00	47.00	3,384.00	17,064.00
5	ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6"	ม.	72	150.00	10,800.00	47.00	3,384.00	14,184.00
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	232	0.00	0.00	45.00	10,440.00	10,440.00
	รวม 1.2.1				56,795.00		17,208.00	74,003.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @0.40 x1.20 ม.	ตร.ม.	137	280.00	38,360.00	75.00	10,275.00	48,635.00
2	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.				0.00		0.00	0.00
	เคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60x0.60 ม. #	ตร.ม.	88	540.00	47,520.00	94.00	8,272.00	55,792.00
3	ไม้มอบฝ้าสำเร็จรูป ขนาด 1/2"x2"	ม.	100	20.00	2,000.00	40.00	4,000.00	6,000.00
	รวม 1.2.2				87,880.00		22,547.00	110,427.00
	1.2.3 งานผนัง และฉิวผนัง							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	365	294.00	107,310.00	89.00	32,485.00	139,795.00
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	1,177	60.00	70,620.00	82.00	96,514.00	167,134.00
3	บุกระเบื้อง เคลือบสี ขนาด 4"x4"	ตร.ม.	60	265.00	15,900.00	201.00	12,060.00	27,960.00
4	บุกระเบื้องประดับฉิวเคลือบ	ตร.ม.	6	750.00	4,500.00	232.00	1,392.00	5,892.00
5	ก่อบล็อกแก้ว	ตร.ม.	4	1,500.00	6,660.00	200.00	888.00	7,548.00
6	ปูนสัดบาดเกรียง	ตร.ม.	35	85.00	2,975.00	113.00	3,955.00	6,930.00
7	เสาเอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	328	55.00	18,040.00	44.00	14,432.00	32,472.00
	รวม 1.2.3				226,005.00		161,726.00	387,731.00

ลงชื่อ.....
 วงชื่อ.....
 วงชื่อ.....
 วงชื่อ.....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานพื้น และผิวพื้น							
1	หินขัดกับที่ฝังเส้น PVC สีดำ	ตร.ม.	254	285.00	72,390.00	153.00	38,862.00	111,252.00
2	บุกระเบื้องโมเสค ขนาด 2" x 2"	ตร.ม.	27	575.00	15,525.00	174.00	4,698.00	20,223.00
3	บุกระเบื้องดินเผาไฟแรงสูง	ตร.ม.	19	700.00	13,300.00	159.00	3,021.00	16,321.00
4	ผิวปูนฉาบเรียบ	ตร.ม.	54	85.00	4,590.00	61.00	3,294.00	7,884.00
5	บัวเชิงผนังหินขัดสีดำ สูง 0.10 ม.	ม.	147	90.00	13,230.00	75.00	11,025.00	24,255.00
	รวม 1.2.4				119,035.00		60,900.00	179,935.00
	1.2.5 งานประตู่-หน้าต่าง							
1	ป. 1 + ช่องแสง	ชุด	1	16,240.00	16,240.00	1,870.00	1,870.00	18,110.00
2	ป. 2 + ช่องแสง	ชุด	2	6,390.00	12,780.00	815.00	1,630.00	14,410.00
3	ป. 3 + ช่องแสง	ชุด	1	7,445.00	7,445.00	690.00	690.00	8,135.00
4	ป. 4 + ช่องแสง	ชุด	1	4,145.00	4,145.00	440.00	440.00	4,585.00
5	ป. 5 + ช่องแสง	ชุด	2	3,770.00	7,540.00	325.00	650.00	8,190.00
6	ป. 6 + ช่องแสง	ชุด	6	3,950.00	23,700.00	345.00	2,070.00	25,770.00
7	ป. 7	ชุด	4	1,645.00	6,580.00	165.00	660.00	7,240.00
8	ป. ช่องท่อ	ชุด	2	1,000.00	2,000.00	150.00	300.00	2,300.00
9	3น. 1 + 2 ส 1	ชุด	2	15,420.00	30,840.00	1,540.00	3,080.00	33,920.00
10	น. 2 + ช่องแสง	ชุด	12	4,490.00	53,880.00	450.00	5,400.00	59,280.00
12	1น. 3 + ช่องแสง	ชุด	2	2,210.00	4,420.00	220.00	440.00	4,860.00
11	2น. 3 + ช่องแสง	ชุด	2	3,860.00	7,720.00	390.00	780.00	8,500.00
13	3น. 4	ชุด	8	2,960.00	23,680.00	295.00	2,360.00	26,040.00
14	2น.4	ชุด	4	2,000.00	8,000.00	200.00	800.00	8,800.00
15	น. 5	ชุด	1	14,140.00	14,140.00	1,415.00	1,415.00	15,555.00
16	น. 6	ชุด	4	2,570.00	10,280.00	260.00	1,040.00	11,320.00
17	4น 7	ชุด	1	4,450.00	4,450.00	445.00	445.00	4,895.00
18	หน้าต่างลูกรังเหล็กสี่เหลี่ยมตัน □ 6x6 มม.				0.00		0.00	0.00
	- ขนาด 3-(0.90x 0.75 ม.)	ชุด	1	3,070.00	3,070.00	310.00	310.00	3,380.00
	- ขนาด 5-(0.80x 0.75 ม.)	ชุด	1	4,750.00	4,750.00	475.00	475.00	5,225.00
	- ขนาด 0.90x0.75	ชุด	5	1,060.00	5,300.00	105.00	525.00	5,825.00
19	ช่องแสงกระจกหนา 6 มม. ติดตายกรอบเหล็ก				0.00		0.00	0.00
	1"x1" ขนาด 1/2 x 4.0 x 1.0 ม.	ชุด	1	3,600.00	3,600.00	360.00	360.00	3,960.00
	รวม 1.2.5				254,560.00		25,740.00	280,300.00

ลงชื่อ...
กรรมการ...
ลงชื่อ...
กรรมการ...
ลงชื่อ...
กรรมการ...

โครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 8732+อส.ก.77/มัย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	ลิ้นชักยองเคลือบขาวราดน้ำชนิดมีฐานในตัว	ชุด	4	1,450.00	5,800.00	150.00	600.00	6,400.00
2	อ่างล้างมือแขวนผนังเคลือบขาว 16" x 20"	ชุด	4	2,670.00	10,680.00	450.00	1,800.00	12,480.00
3	ก๊อกซุบโครเมียม	ชุด	9	350.00	3,150.00	25.00	225.00	3,375.00
4	โถปัสสาวะชายแบบเข้ามุม	ชุด	2	3,730.00	7,460.00	450.00	900.00	8,360.00
5	ราวพาดผ้าพลาสติกใส ยาว 0.60 ม.	ชุด	4	580.00	2,320.00	70.00	280.00	2,600.00
6	ขอแขวนผ้าซุบโครเมียมแบบเขาควาง	ชุด	4	100.00	400.00	35.00	140.00	540.00
7	ที่ใส่กระดาษชำระเคลือบขาว	ชุด	4	310.00	1,240.00	120.00	480.00	1,720.00
	รวม 1.2.6				31,050.00		4,425.00	35,475.00
	1.2.7 งานทาสี							
1	สีอีมีลชั้นทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	1,290	42.00	54,180.00	30.00	38,700.00	92,880.00
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	185	47.00	8,695.00	38.00	7,030.00	15,725.00
3	สีกันสนิม + สีน้ำมันทับหน้าโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	255	46.00	11,730.00	38.00	9,690.00	21,420.00
	รวม 1.2.7				74,605.00		55,420.00	130,025.00
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด							
1	จุ่มบันไดอลูมิเนียมฝั่งเส้นไวนิลสีดำ 2 เส้น	ชุด	24	140.00	3,360.00	40.00	960.00	4,320.00
2	ราวบันไดเหล็ก 1- dia. 3" + 2- dia. 2"				0.00		0.00	0.00
	สูง 0.80 ม.	ม.	8	650.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
3	ราวระเบียงสแตนเลส 3- dia. 2"	ม.	2	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
4	ตัวหนังสือทองแดงรมดำแบบมานพ 2				0.00		0.00	0.00
	สูง 0.20 ม.	ตัว	24	500.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	รวม 1.2.8				22,960.00		960.00	23,920.00

ส่งชื่อ.....
 งบประมาณ.....
 งบชื่อ.....
 งบชื่อ.....
 งบชื่อ.....
 งบชื่อ.....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	เดินท่อประปา ท่อ PVC. ชั้น 13.5	จุด	15	500.00	7,500.00	200.00	3,000.00	10,500.00
2	เดินท่อน้ำทิ้ง , ท่อน้ำทิ้ง , ท่อระบายอากาศ				0.00		0.00	0.00
	ท่อ PVC Class 8.5				0.00		0.00	0.00
	- Dia. 1 1/2"	ท่อน	10	103.74	1,037.40	120.00	1,200.00	2,237.40
	- Dia. 2"	ท่อน	6	164.49	986.94	160.00	960.00	1,946.94
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	6	261.68	1,570.08	200.00	1,200.00	2,770.08
	- Dia. 4"	ท่อน	6	586.92	3,521.52	400.00	2,400.00	5,921.52
	- Dia. 6"	ท่อน	1	884.11	884.11	800.00	800.00	1,684.11
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทาสี	เหมา	1	6,419.00	6,419.00	1,926.00	1,926.00	8,345.00
3	ท่อระบายน้ำฝน				0.00		0.00	0.00
	- PVC.8.5 Dia. 2"	ม.	68	164.49	11,185.32	40.00	2,720.00	13,905.32
	- เหล็กอาบสังกะสี Dia. 2"	ม.	3	187.00	561.00	90.00	270.00	831.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทาสี	เหมา	1	2,569.00	2,569.00	771.00	771.00	3,340.00
4	FLOOR DRAIN Dia. 2" แบบดักกลิ่น	ชุด	12	555.00	6,660.00	300.00	3,600.00	10,260.00
5	ROOF DRAIN Dia. 2"	ชุด	20	595.00	11,900.00	200.00	4,000.00	15,900.00
6	FLOOR CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
7	CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2	126.00	252.00	200.00	400.00	652.00
8	VENT THROUGH ROOF DRAIN Dia. 1 1/2"	ชุด	1	455.00	455.00	200.00	200.00	655.00
9	วางระบายน้ำฝนสแตนเลส	ม.	40	500.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
10	SEPTIC TANK (DS.1600)	ชุด	1	12,000.00	12,000.00	5,400.00	5,400.00	17,400.00
11	FILTER TANK (DL. 1000)	ชุด	1	16,100.00	16,100.00	3,700.00	3,700.00	19,800.00
12	วางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.	ม.	70	1,140.00	79,800.00	360.00	25,200.00	105,000.00
13	บ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดมีตะแกรงกรองขยะพร้อมฝาปิด	บ่อ	1	3,900.00	3,900.00	1,200.00	1,200.00	5,100.00
14	ท่อ ค.ส.ล. Dia. 0.30 ม. ประเภท 2 ชนิดปากลิ้นราง	ม.	10	230.00	2,300.00	200.00	2,000.00	4,300.00
	รวม 1.3				191,001.37		61,747.00	252,748.37

ลงชื่อ.....
 วิศวกร
 ลงชื่อ.....
 วิศวกร
 ลงชื่อ.....
 วิศวกร
 ลงชื่อ.....
 วิศวกร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
1	โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือยติดเพดาน หลอด LED (T8) 2x9 W	ชุด	23	1,025.00	23,575.00	115.00	2,645.00	26,220.00
2	FLU. 1 x 32 W.	ชุด	6	800.00	4,800.00	115.00	690.00	5,490.00
3	โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือยติดเพดาน หลอด LED (T8) 9 W	ชุด	4	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00
4	โคมไฟกิ่ง LED (BULT) 1 x 5 W.	ชุด	5	620.00	3,100.00	165.00	825.00	3,925.00
5	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่มือมีสายดิน	จุด	25	180.00	4,500.00	90.00	2,250.00	6,750.00
6	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียวฝั่งผนัง -1S	จุด	26	70.00	1,820.00	80.00	2,080.00	3,900.00
7	สวิทช์ไฟฟ้าสองทางฝั่งผนัง -S2	จุด	2	95.00	190.00	90.00	180.00	370.00
8	ตู้ PB-1 ขนาด 12 ช่อง 1 เฟส 2 สาย	ชุด	1	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00
9	LOAD BREAK SWITCH 30A.2P	ตัว	1	4,500.00	4,500.00	100.00	100.00	4,600.00
10	CIRCUIT BREAKER 16 A.	ตัว	12	135.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
11	สายเมน THW. 2x10 ตร.มม.	ม.	30	70.00	2,100.00	32.00	960.00	3,060.00
12	ท่อ IMC. Dia. 3/4"	ม.	15	72.00	1,080.00	28.00	420.00	1,500.00
13	GROUND ROD dia. 1/2" x 1.50 ม.	ชุด	1	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00
14	เดินสายลอย	จุด	63	300.00	18,900.00	100.00	6,300.00	25,200.00
	รวม				71,345.00		17,510.00	88,855.00

ลงชื่อ..... ประจักษ์
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ตำบลวังจี้วใต้ อำเภอ ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๘๓,๔๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ ๒ ชั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๓,๖๒๕,๕๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๙ แผน ประกอบด้วย
 - ๕.๑ แบบปร ๖
 - ๕.๒ แบบปร ๕
 - ๕.๓ แบบปร ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์
 - ๖.๒ นางสาวนพเก้า ชื่นตระกูล
 - ๖.๓ นายชรัณ ธรสุทธิสกุล
 - ๖.๔ นายศุภกิจ ศรีสังข์
 - ๖.๕ นางกอบแก้ว เรืองธรรม