

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ ตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๕๗๖,๓๐๐ บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
- ๔.ราคากลางชนิดตอกเสาเข็ม คอร. คำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๗๘๓,๔๐๐ บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๒ แผ่น
 - ๕.๑ แบบปร ๖
 - ๕.๒ แบบปร ๕
 - ๕.๓ แบบปร ๔
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธานี โชติกคาม
 - ๖.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
 - ๖.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - ๖.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ
 - ๖.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ


 นายวัน ธรรมธาธิกุล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ


☐	โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)					
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร					
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
☐	แบบเลขที่	11056	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	130 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	12	แผ่น	จำนวนชั้น 2 ชั้น
☐	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร				ประจำเดือน	กันยายน 2563
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน				ตุลาคม	2560
☐	ปรับราคาเมื่อ	2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563	☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน	พฤศจิกายน	2563


หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560) FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจือนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคานิต		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม ครร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,422,534.30	1,371,942.27	
	ราคารวมค่า Factor F	1.2998	1.2999	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,849,010.08	1,783,387.75	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,849,000.00	1,783,400.00	
☐	พื้นที่อาคาร 130 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	14,223.08	13,718.46 บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ
(นายธานี โชติกคาม)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอรรถชัย ป้องคำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุกกิจ ศรีสังข์)

(ลงชื่อ)..........
นายชรินทร์ อรสุทธิกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคามติ	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม		
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	527,466.13	476,874.10
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	40,476.82	40,476.82
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานหลังคา	45,085.00	45,085.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	64,823.00	64,823.00
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	186,000.00	186,000.00
	1.2.4 งานผิวพื้น	73,231.00	73,231.00
	1.2.5 งานบันได และทางลาด	23,897.00	23,897.00
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	143,070.00	143,070.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	18,520.00	18,520.00
	1.2.8 งานทาสี	52,684.00	52,684.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	19,230.00	19,230.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	82,006.35	82,006.35
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)	146,045.00	146,045.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	-	-
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน	-	-
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,422,534.30	1,371,942.27
2	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	-	-
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	-
3	กลุ่มงานที่ 3		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์		
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,422,534.30	1,371,942.27

นายวัน ชลสิทธิ์กุล
ผู้อำนวยการตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิต	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ


 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร		
ผู้ประมาณราคา	คณะทำงานจัดทำราคาฯ	มีนาคม 2562	พื้นที่อาคาร 130 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะทำงานจัดทำราคาฯ	2 พฤศจิกายน 2563	จำนวนชั้น 2 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ			

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่คอกเข็ม)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	117.00	-	-	99.00	11,583.00	11,583.00
3	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	6.00	420.56	2,523.36	91.00	546.00	3,069.36
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	8.00	1,542.06	12,336.48	398.00	3,184.00	15,520.48
5	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	58.00	1,570.09	91,065.22	485.00	28,130.00	119,195.22
6	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	279.00	280.00	78,120.00	-	-	78,120.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	84.00	260.00	21,840.00	-	-	21,840.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	399.00	-	-	133.00	53,067.00	53,067.00
7	ตะปู	กก.	100.00	43.23	4,323.00	-	-	4,323.00
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	478.00	22.43	10,721.54	4.10	1,959.80	12,681.34
	- RB 9 มม.	กก.	793.00	22.43	17,786.99	4.10	3,251.30	21,038.29
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,994.00	21.49	42,851.06	3.30	6,580.20	49,431.26
	- DB 16 มม.	กก.	3,367.00	21.49	72,356.83	3.30	11,111.10	83,467.93
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	199.00	60.75	12,089.25	-	-	12,089.25
11	น้ำยากันซึม	ลิตร	28.00	30.00	840.00	-	-	840.00
12	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลัดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	52.00	220.00	11,440.00	25.00	1,300.00	12,740.00
13	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	52.00	195.00	10,140.00	35.00	1,820.00	11,960.00
	รวม 1)				404,933.73		122,532.40	527,466.13

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

นาย..... วิศวกร
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุม
สำนักงานสถาปัตย์

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. (คิดความยาวที่ 8.00 ม.)							
	รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ต้น	ต้น	12.00	1,700.00	20,400.00	540.00	6,480.00	26,880.00
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ต้น	12.00	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00
4	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	9.00	-	-	99.00	891.00	891.00
5	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.50	420.56	210.28	91.00	45.50	255.78
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.00	1,542.06	4,626.18	398.00	1,194.00	5,820.18
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	44.00	1,570.09	69,083.96	485.00	21,340.00	90,423.96
8	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	268.00	280.00	75,040.00	-	-	75,040.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	80.00	260.00	20,800.00	-	-	20,800.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	383.00	-	-	133.00	50,939.00	50,939.00
9	ตะปู	กก.	96.00	43.23	4,150.08	-	-	4,150.08
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	479.00	22.43	10,743.97	4.10	1,963.90	12,707.87
	- RB 9 มม.	กก.	837.00	22.43	18,773.91	4.10	3,431.70	22,205.61
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,967.00	21.49	42,270.83	3.30	6,491.10	48,761.93
	- DB 16 มม.	กก.	2,536.00	21.49	54,498.64	3.30	8,368.80	62,867.44
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	175.00	60.75	10,631.25	-	-	10,631.25
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	30.00	30.00	900.00	-	-	900.00
14	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม.							
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	52.00	220.00	11,440.00	25.00	1,300.00	12,740.00
15	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม.							
	@ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	52.00	195.00	10,140.00	35.00	1,820.00	11,960.00
	รวม 2)				370,209.10		106,665.00	476,874.10

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ใน วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
หัวหน้างานตรวจลงนามและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)				แบบเลขที่ 11056				
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ ตำบลสามง่าม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดพิจิตร								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- □ 100 x 100 x 2.3 มม.	ท่อน	2.00	880.00	1,760.00	-	-	1,760.00
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	22.00	604.21	13,292.62	-	-	13,292.62
	- C 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	10.00	689.72	6,897.20	-	-	6,897.20
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 100 x 100 x 6 มม.	แผ่น	10.00	10.00	100.00	-	-	100.00
	- ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	แผ่น	10.00	60.00	600.00	-	-	600.00
	- เหล็กหางปลา ขนาด 100 x 600 x 4.5 มม.	แผ่น	5.00	45.00	225.00	-	-	225.00
3	เหล็ก RB 9 มม. ขนาด 0.30+0.15+0.30 ม.	ชุด	20.00	7.00	140.00	-	-	140.00
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	923.00	-	-	10.00	9,230.00	9,230.00
5	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	98.00	46.00	4,508.00	38.00	3,724.00	8,232.00
	รวม (1.1.2)				27,522.82		12,954.00	40,476.82
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.50 ม.	แผ่น	272.00	58.00	15,776.00	-	-	15,776.00
2	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	288.00	2.50	720.00	-	-	720.00
3	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	113.00	-	-	45.00	5,085.00	5,085.00
4	เชิงชาย,ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	43.00	220.00	9,460.00	73.00	3,139.00	12,599.00
5	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันนกสำเร็จรูป	ม.	21.00	25.00	525.00	10.00	210.00	735.00
6	แผ่นอลูมิเนียมฟลอย์กันความร้อน สองด้าน	ตร.ม.	113.00	70.00	7,910.00	20.00	2,260.00	10,170.00
	รวม (1.2.1)				34,391.00		10,694.00	45,085.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	24.00	280.00	6,720.00	75.00	1,800.00	8,520.00
2	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. มีอลูมิเนียมฟลอย์ ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	59.00	325.00	19,175.00	75.00	4,425.00	23,600.00
3	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	15.00	312.00	4,680.00	75.00	1,125.00	5,805.00
4	ผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	48.00	82.00	3,936.00	94.00	4,512.00	8,448.00
5	ไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนํ้าอากาศ พร้อมตาข่ายไฟเบอร์กลาส-กันแมลง ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	34.00	450.00	15,300.00	75.00	2,550.00	17,850.00
6	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00
	รวม (1.2.2)				50,412.00		14,412.00	64,823.00

นายรัก ชรสุทธีสกุล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)				แบบเลขที่		11056		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	262.00	193.00	50,566.00	56.00	14,672.00	65,238.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	6.00	528.00	3,168.00	78.00	468.00	3,636.00
3	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	36.00	294.00	10,584.00	89.00	3,204.00	13,788.00
4	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	197.00	30.00	5,910.00	82.00	16,154.00	22,064.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	155.00	30.00	4,650.00	95.00	14,725.00	19,375.00
5	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอญ							
	- ภายใน	ตร.ม.	34.00	60.00	2,040.00	82.00	2,788.00	4,828.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	11.00	60.00	660.00	95.00	1,045.00	1,705.00
6	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	17.00	70.00	1,190.00	100.00	1,700.00	2,890.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	52.00	70.00	3,640.00	115.00	5,980.00	9,620.00
7	ฉาบปูนเตรียมผิว	ตร.ม.	34.00	45.00	1,530.00	70.00	2,380.00	3,910.00
8	ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	34.00	260.00	8,840.00	166.00	5,644.00	14,484.00
9	ผิวกรุไม้เทียมตกแต่งผนังหน้า 8" บังใบ	ตร.ม.	32.00	120.00	3,840.00	69.00	2,208.00	6,048.00
10	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	186.00	55.00	10,230.00	44.00	8,184.00	18,414.00
	รวม (1.2.3)				106,848.00		79,152.00	186,000.00
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	76.00	315.00	23,940.00	158.00	12,008.00	35,948.00
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้านชนิดไม่ลื่น							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	32.00	315.00	10,080.00	158.00	5,056.00	15,136.00
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	26.00	100.00	2,600.00	87.00	2,262.00	4,862.00
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	18.00	90.00	1,620.00	82.00	1,476.00	3,096.00
5	ผิวขัดมันตีเส้น	ตร.ม.	17.00	90.00	1,530.00	127.00	2,159.00	3,689.00
6	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม.							
	หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	70.00	110.00	7,700.00	40.00	2,800.00	10,500.00
	รวม (1.2.4)				47,470.00		25,761.00	73,231.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นาย.....
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

[illegible]

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....อภิรักษ์ ลิ้ม.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาว อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)				แบบเลขที่ 11056				
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (P55000)	ชุด	2.00	1,765.00	3,530.00	450.00	900.00	4,430.00
2	สุขภัณฑ์นั่งราบสองชิ้น ชนิดท่อลงพื้น (P11005)	ชุด	2.00	2,320.00	4,640.00	450.00	900.00	5,540.00
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2.00	270.00	540.00	35.00	70.00	610.00
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM)+PM1001Q56(HM))	ชุด	2.00	830.00	1,660.00	70.00	140.00	1,800.00
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2.00	380.00	760.00	70.00	140.00	900.00
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	2.00	540.00	1,080.00	70.00	140.00	1,220.00
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม. (MM004#B)	ชุด	2.00	790.00	1,580.00	70.00	140.00	1,720.00
8	หัวก๊อกล้างพื้น (PM1024Q28(HM))	ชุด	2.00	300.00	600.00	25.00	50.00	650.00
9	STOP VALVE	ชุด	6.00	240.00	1,440.00	35.00	210.00	1,650.00
	รวม (1.2.7)				15,830.00		2,690.00	18,520.00
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	357.00	42.00	14,994.00	30.00	10,710.00	25,704.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	355.00	42.00	14,910.00	34.00	12,070.00	26,980.00
	รวม (1.2.8)				29,904.00		22,780.00	52,684.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	เชาะร่อง PVC. ตัว U กว้าง 6 มม.	ม.	39.00	10.00	390.00	-	-	390.00
2	ราวกันตก ไม้เทียม + เหล็กแบน + ขอบ ค.ส.ล. สูง 1.00 ม. ยาว 3.00+1.05 ม. ตามแบบ (ขยายราวกันตก DE2)	ชุด	2.00	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
3	ระแนงเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.2 มม. ระยะห่าง 10 ซม. ขนาดประมาณ 1.45 x 2.70 ม. ทาสี	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
4	บัวตกแต่งขนาดหน้าตัด 10 x 10 ซม.	ม.	32.00	120.00	3,840.00	-	-	3,840.00
	รวม (1.2.9)				19,230.00		-	19,230.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นาย..... อรรถวิธฤต
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 11056

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 3/4"	ม.	88.00	13.09	1,151.92	30.00	2,640.00	3,791.92
	- Dia. 1"	ม.	24.00	20.33	487.92	30.00	720.00	1,207.92
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	1,475.86	1,475.86	442.76	442.76	1,918.61
1.2	BALL VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	4.00	340.00	1,360.00	200.00	800.00	2,160.00
1.3	BALL FLOAT VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2.00	306.00	612.00	150.00	300.00	912.00
1.4	METER							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2.00	1,135.00	2,270.00	100.00	200.00	2,470.00
1.5	GATE VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2.00	352.00	704.00	150.00	300.00	1,004.00
2	ระบบท่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	44.00	128.51	5,654.44	100.00	4,400.00	10,054.44
	- Dia. 3"	ม.	12.00	79.44	953.28	75.00	900.00	1,853.28
	- Dia. 2"	ม.	52.00	36.22	1,883.44	40.00	2,080.00	3,963.44
	- Dia. 1 1/2"	ม.	32.00	23.13	740.16	30.00	960.00	1,700.16
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	7,385.06	7,385.06	2,215.52	2,215.52	9,600.57
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	4.00	465.00	1,860.00	200.00	800.00	2,660.00
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
	- Dia. 2"	ชุด	2.00	511.00	1,022.00	200.00	400.00	1,422.00
2.4	HOSE BIBB (HB)							
	- Dia. 1/2"	ชุด	2.00	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00
2.5	VENT THROUGH ROOF (VTR)							
	- Dia. 2"	ชุด	2.00	294.00	588.00	200.00	400.00	988.00
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	4.00	800.00	3,200.00	200.00	800.00	4,000.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	2.00	11,050.00	22,100.00	3,700.00	7,400.00	29,500.00
	รวม (1.3)				55,348.10		26,658.27	82,006.35
				ลงชื่อ.....			ประธานกรรมการ	
				ลงชื่อ.....			กรรมการ	

นาย ชัยวัฒน์ ธรรมวิมลกุล
ตำแหน่งงานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ ตำบลสามง่าม อำเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)							
1	ดวงโคม							
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 7W. หน้ากลม Dia. 140 มม. ขั้ว E27 ความฟลักซ์ส่องสว่าง- ไม่น้อยกว่า 700 lumen ติดฝังฝ้าเพดาน (D1)	ชุด	34.00	405.00	13,770.00	115.00	3,910.00	17,680.00
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 15W. หน้ากลม Dia. 170 มม. ขั้ว E27 ความฟลักซ์ส่องสว่าง- ไม่น้อยกว่า 1,000 lumen ติดลอย (D2)	ชุด	14.00	550.00	7,700.00	115.00	1,610.00	9,310.00
	- โคมติดเพดาน LED หน้ากลม Dia. ไม่น้อยกว่า 300 มม. ขนาดไม่เกิน 24W ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,350 lumen (D3)	ชุด	6.00	800.00	4,800.00	115.00	690.00	5,490.00
	- โคม LED Lowbay แขนห้อยเพดาน ขนาด 40W ขั้ว ขั้ว E27 ตัวโคมทำด้วย POLYCARBONATE พร้อมสายไฟยาว 1.5 เมตร (D4)	ชุด	2.00	1,250.00	2,500.00	650.00	1,300.00	3,800.00
	- โคมผนังชนิดส่องขึ้น-ลง หลอด LED-BULB 2 x 14W. ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM อบสี POLYESTER พร้อมอุปกรณ์ครบชุด IP55	ชุด	4.00	1,350.00	5,400.00	115.00	460.00	5,860.00
	- โคมกล่องเหล็กแบบอกไก่ (V-SHAPE) หลอด LED T8 1 x 18W. ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 lumen ติดเพดาน	ชุด	4.00	865.00	3,460.00	115.00	460.00	3,920.00
	- โคมครอบอะคริลิก (เม็ดใส,สีนม) หลอด LED T8 1x9W. ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 lumen แบบบติดผนัง	ชุด	2.00	705.00	1,410.00	115.00	230.00	1,640.00
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W., BACK UP TIME 3Hrs., BETTERRY 12V.-7Ah.	ชุด	2.00	2,400.00	4,800.00	200.00	400.00	5,200.00
2	สวิทช์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	4.00	70.00	280.00	80.00	320.00	600.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	4.00	100.00	400.00	90.00	360.00	760.00
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	10.00	130.00	1,300.00	100.00	1,000.00	2,300.00
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	4.00	95.00	380.00	85.00	340.00	720.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2	ชุด	2.00	140.00	280.00	95.00	190.00	470.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2 พร้อมมีฝา กันน้ำ	ชุด	2.00	285.00	570.00	95.00	190.00	760.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

กรมการ
รมการ

พิมพ์งานตรวจสอบและควบคุมภา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุ

แบบเลขที่ 11056

[illegible]

ลงชื่อ	80	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ		กรรมการ
ลงชื่อ	100/50	กรรมการ
ลงชื่อ		กรรมการ
ลงชื่อ		กรรมการ
ลงชื่อ		กรรมการ

นางสาว...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม ตำบลหนองพยอม
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๕๗๖,๓๐๐ บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร

๔.ราคากลางชนิดตอกเสาเข็ม คอ.ร. คำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๗๘๓,๔๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๒ แผ่น

๕.๑ แบบปร ๖

๕.๒ แบบปร ๕

๕.๓ แบบปร ๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธานี โชติกคาม

๖.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล

๖.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม

๖.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ

๖.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

นายธีรณ ธีรสุทธีสกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ

☐	โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)					
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม ตำบลหนองพยอม อำเภอนครหลวง จังหวัดพิจิตร					
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					
☐	แบบเลขที่	11056	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	130 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	12	แผ่น	จำนวนชั้น 2 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร				ประจำเดือน	กันยายน 2563
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน				ตุลาคม	2560
☐	ปรับราคาเมื่อ	2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563	☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน	พฤศจิกายน	2563

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560) FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม ครร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,422,534.30	1,371,942.27	
	ราคารวมค่า Factor F	1.2998	1.2999	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	-	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	1,849,010.08	1,783,387.75	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	1,849,000.00	1,783,400.00	
☐	พื้นที่อาคาร 130 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	14,223.08	13,718.46 บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายธานี โชติคคาม)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เวชวิริกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกอบแก้ว เริงธรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถชัย ป้องคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

นายธานี โชติคคาม
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม ตำบลหนองพยอม อำเภอดงพิกุล จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิต	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)		
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม		
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	527,466.13	476,874.10
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	40,476.82	40,476.82
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานหลังคา	45,085.00	45,085.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	64,823.00	64,823.00
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	186,000.00	186,000.00
	1.2.4 งานฉนวน	73,231.00	73,231.00
	1.2.5 งานบันได และทางลาด	23,897.00	23,897.00
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	143,070.00	143,070.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	18,520.00	18,520.00
	1.2.8 งานทาสี	52,684.00	52,684.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	19,230.00	19,230.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	82,006.35	82,006.35
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)	146,045.00	146,045.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	-	-
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน	-	-
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,422,534.30	1,371,942.27
2	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	-	-
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	-
3	กลุ่มงานที่ 3		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์		
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,422,534.30	1,371,942.27

หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม ตำบลหนองพยอม อำเภอดงพิกุล จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิต	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

นาย.....
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)		แบบเลขที่	11056	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม ตำบลหนองพยอม อำเภอกะปวนหิน จังหวัดพิจิตร				
ผู้ประมาณราคา	คณะทำงานจัดทำราคา	มีนาคม 2562	พื้นที่อาคาร	130	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะทำงานจัดทำราคา	2 พฤศจิกายน 2563	จำนวนชั้น	2	ชั้น
ผู้ตรวจสอบ					

[illegible]

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม ตำบลหนองพยอม อำเภอดงพวน จังหวัดพิจิตร

[illegible]

นายธีร ชรัสทีติกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 11056

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- □ 100 x 100 x 2.3 มม.	ท่อน	2.00	880.00	1,760.00	-	-	1,760.00
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	22.00	604.21	13,292.62	-	-	13,292.62
	- C 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	10.00	689.72	6,897.20	-	-	6,897.20
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 100 x 100 x 6 มม.	แผ่น	10.00	10.00	100.00	-	-	100.00
	- ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	แผ่น	10.00	60.00	600.00	-	-	600.00
	- เหล็กหางปลา ขนาด 100 x 600 x 4.5 มม.	แผ่น	5.00	45.00	225.00	-	-	225.00
3	เหล็ก RB 9 มม. ขนาด 0.30+0.15+0.30 ม.	ชุด	20.00	7.00	140.00	-	-	140.00
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	923.00	-	-	10.00	9,230.00	9,230.00
5	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	98.00	46.00	4,508.00	38.00	3,724.00	8,232.00
	รวม (1.1.2)				27,522.82		12,954.00	40,476.82
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.50 ม.	แผ่น	272.00	58.00	15,776.00	-	-	15,776.00
2	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	288.00	2.50	720.00	-	-	720.00
3	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	113.00	-	-	45.00	5,085.00	5,085.00
4	เชิงชาย, ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	43.00	220.00	9,460.00	73.00	3,139.00	12,599.00
5	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันนกสำเร็จรูป	ม.	21.00	25.00	525.00	10.00	210.00	735.00
6	แผ่นอลูมิเนียมฟอล์ยกันความร้อน สองด้าน	ตร.ม.	113.00	70.00	7,910.00	20.00	2,260.00	10,170.00
	รวม (1.2.1)				34,391.00		10,694.00	45,085.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	24.00	280.00	6,720.00	75.00	1,800.00	8,520.00
2	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. มีอลูมิเนียมฟอล์ย ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
	@ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	59.00	325.00	19,175.00	75.00	4,425.00	23,600.00
3	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
	@ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	15.00	312.00	4,680.00	75.00	1,125.00	5,805.00
4	ผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	48.00	82.00	3,936.00	94.00	4,512.00	8,448.00
5	ไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศ พร้อมตาข่ายไฟเบอร์กลาส-							
	กันแมลง ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	34.00	450.00	15,300.00	75.00	2,550.00	17,850.00
6	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00
	รวม (1.2.2)				50,411.00		14,412.00	64,823.00

ลงชื่อ.....กรรมการ..... สรสุทริสกุล
ตำแหน่งงานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม ตำบลหนองพยอม อำเภอดงพิกุล จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	262.00	193.00	50,566.00	56.00	14,672.00	65,238.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	6.00	528.00	3,168.00	78.00	468.00	3,636.00
3	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	36.00	294.00	10,584.00	89.00	3,204.00	13,788.00
4	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	197.00	30.00	5,910.00	82.00	16,154.00	22,064.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	155.00	30.00	4,650.00	95.00	14,725.00	19,375.00
5	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอญ							
	- ภายใน	ตร.ม.	34.00	60.00	2,040.00	82.00	2,788.00	4,828.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	11.00	60.00	660.00	95.00	1,045.00	1,705.00
6	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	17.00	70.00	1,190.00	100.00	1,700.00	2,890.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	52.00	70.00	3,640.00	115.00	5,980.00	9,620.00
7	ฉาบปูนเตรียมผิว	ตร.ม.	34.00	45.00	1,530.00	70.00	2,380.00	3,910.00
8	ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	34.00	260.00	8,840.00	166.00	5,644.00	14,484.00
9	ผิวกรุไม้เทียมตกแต่งผนังหน้า 8" บังใบ	ตร.ม.	32.00	120.00	3,840.00	69.00	2,208.00	6,048.00
10	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	186.00	55.00	10,230.00	44.00	8,184.00	18,414.00
	รวม (1.2.3)				106,848.00		79,152.00	186,000.00
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	76.00	315.00	23,940.00	158.00	12,008.00	35,948.00
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้านชนิดไม่ลื่น							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	32.00	315.00	10,080.00	158.00	5,056.00	15,136.00
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	26.00	100.00	2,600.00	87.00	2,262.00	4,862.00
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	18.00	90.00	1,620.00	82.00	1,476.00	3,096.00
5	ผิวขัดมันตีเส้น	ตร.ม.	17.00	90.00	1,530.00	127.00	2,159.00	3,689.00
6	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม.							
	หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	70.00	110.00	7,700.00	40.00	2,800.00	10,500.00
	รวม (1.2.4)				47,470.00		25,761.00	73,231.00

นายพัลลภ ธรรมพิทักษ์
 หน่วยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบเลขที่ 11056

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานบันได และทางลาด							
1	บันได 1							
	- ลูกนอนบันไดฉิวปูแผ่นพื้นไม้เทียม หนา 1"	ม.	24.00	240.00	5,760.00	70.00	1,680.00	7,440.00
	- ลูกตั้งบันไดฉิวฉาบปูนเรียบ	ม.	30.00	10.00	300.00	20.00	600.00	900.00
	- ขานพักบันไดฉิวปูแผ่นพื้นไม้เทียม หนา 1"	ตร.ม.	2.00	240.00	480.00	70.00	140.00	620.00
	- ราวบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.							
	ทาสี ตามแบบ	ชุด	2.00	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	- ท้องบันไดฉิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	7.00	80.00	560.00	82.00	574.00	1,134.00
2	บันได 2							
	- ชั้นบันไดฉิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	7.00	315.00	2,205.00	158.00	1,106.00	3,311.00
	- จมูกบันได PVC.	ม.	14.00	140.00	1,960.00	40.00	560.00	2,520.00
3	บันได 3							
	- ชั้นบันไดฉิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	4.00	315.00	1,260.00	158.00	632.00	1,892.00
	- จมูกบันได PVC.	ม.	6.00	140.00	840.00	40.00	240.00	1,080.00
	รวม (1.2.5)				18,365.00		5,532.00	23,897.00
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- D1	ชุด	2.00	8,554.00	17,108.00	1,410.00	2,820.00	19,928.00
	- D2	ชุด	4.00	2,844.00	11,376.00	470.00	1,880.00	13,256.00
	- D3	ชุด	2.00	2,930.00	5,860.00	540.00	1,080.00	6,940.00
	- D4	ชุด	2.00	3,688.00	7,376.00	450.00	900.00	8,276.00
	- D5	ชุด	2.00	3,408.00	6,816.00	390.00	780.00	7,596.00
	- D6	ชุด	2.00	10,134.00	20,268.00	1,600.00	3,200.00	23,468.00
	- D7	ชุด	2.00	5,797.00	11,594.00	430.00	860.00	12,454.00
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	4.00	4,090.00	16,360.00	600.00	2,400.00	18,760.00
	- W2	ชุด	2.00	2,428.00	4,856.00	360.00	720.00	5,576.00
	- W3	ชุด	6.00	2,222.00	13,332.00	390.00	2,340.00	15,672.00
	- W4	ชุด	2.00	3,093.00	6,186.00	420.00	840.00	7,026.00
	- W5	ชุด	2.00	1,639.00	3,278.00	420.00	840.00	4,118.00
	รวม (1.2.6)				124,410.00		18,660.00	143,070.00
					ลงชื่อ.....		ประธานกรรมการ	
					ลงชื่อ.....		กรรมการ	
					ลงชื่อ.....		กรรมการ	

นายรัตน์ ธรรมนิสกุล
ตำแหน่งงานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม ตำบลหนองพยอม อำเภอดงพวน จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (P55000)	ชุด	2.00	1,765.00	3,530.00	450.00	900.00	4,430.00
2	สุขภัณฑ์นั่งราบสองชั้น ชนิดท่อลงพื้น (P11005)	ชุด	2.00	2,320.00	4,640.00	450.00	900.00	5,540.00
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2.00	270.00	540.00	35.00	70.00	610.00
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM)+PM1001Q56(HM))	ชุด	2.00	830.00	1,660.00	70.00	140.00	1,800.00
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2.00	380.00	760.00	70.00	140.00	900.00
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	2.00	540.00	1,080.00	70.00	140.00	1,220.00
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม. (MM004#B)	ชุด	2.00	790.00	1,580.00	70.00	140.00	1,720.00
8	หัวก๊อกล้างพื้น (PM1024Q28(HM))	ชุด	2.00	300.00	600.00	25.00	50.00	650.00
9	STOP VALVE	ชุด	6.00	240.00	1,440.00	35.00	210.00	1,650.00
	รวม (1.2.7)				15,830.00		2,690.00	18,520.00
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	357.00	42.00	14,994.00	30.00	10,710.00	25,704.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	355.00	42.00	14,910.00	34.00	12,070.00	26,980.00
	รวม (1.2.8)				29,904.00		22,780.00	52,684.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	เชาะร่อง PVC. ตัว U กว้าง 6 มม.	ม.	39.00	10.00	390.00	-	-	390.00
2	ราวกันตก ไม้เทียม + เหล็กแบน + ขอบ ค.ส.ล. สูง 1.00 ม. ยาว 3.00+1.05 ม. ตามแบบ (ขยายราวกันตก DE2)	ชุด	2.00	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
3	ระแนงเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.2 มม. ระยะห่าง 10 ซม. ขนาดประมาณ 1.45 x 2.70 ม. ทาสี	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
4	บัวตกแต่งขนาดหน้าตัด 10 x 10 ซม.	ม.	32.00	120.00	3,840.00	-	-	3,840.00
	รวม (1.2.9)				19,230.00		-	19,230.00

นายธีร ธีรสุทธิกุล
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม ตำบลหนองพยอม อำเภอดงพวน จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 3/4"	ม.	88.00	13.09	1,151.92	30.00	2,640.00	3,791.92
	- Dia. 1"	ม.	24.00	20.33	487.92	30.00	720.00	1,207.92
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	1,475.86	1,475.86	442.76	442.76	1,918.61
1.2	BALL VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	4.00	340.00	1,360.00	200.00	800.00	2,160.00
1.3	BALL FLOAT VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2.00	306.00	612.00	150.00	300.00	912.00
1.4	METER							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2.00	1,135.00	2,270.00	100.00	200.00	2,470.00
1.5	GATE VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2.00	352.00	704.00	150.00	300.00	1,004.00
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	44.00	128.51	5,654.44	100.00	4,400.00	10,054.44
	- Dia. 3"	ม.	12.00	79.44	953.28	75.00	900.00	1,853.28
	- Dia. 2"	ม.	52.00	36.22	1,883.44	40.00	2,080.00	3,963.44
	- Dia. 1 1/2"	ม.	32.00	23.13	740.16	30.00	960.00	1,700.16
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	7,385.06	7,385.06	2,215.52	2,215.52	9,600.57
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	4.00	465.00	1,860.00	200.00	800.00	2,660.00
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
	- Dia. 2"	ชุด	2.00	511.00	1,022.00	200.00	400.00	1,422.00
2.4	HOSE BIBB (HB)							
	- Dia. 1/2"	ชุด	2.00	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00
2.5	VENT THROUGH ROOF (VTR)							
	- Dia. 2"	ชุด	2.00	294.00	588.00	200.00	400.00	988.00
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	4.00	800.00	3,200.00	200.00	800.00	4,000.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	2.00	11,050.00	22,100.00	3,700.00	7,400.00	29,500.00
	รวม (1.3)				55,348.07		26,658.27	82,006.35

ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม ตำบลหนองพยอม อำเภอดงพวน จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)							
1	ดวงโคม							
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 7W. หน้ากลม							
	Dia. 140 มม. ขั้ว E27 ความฟลักซ์ส่องสว่าง-							
	ไม่น้อยกว่า 700 lumen ติดฝ้าเพดาน (D1)	ชุด	34.00	405.00	13,770.00	115.00	3,910.00	17,680.00
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 15W. หน้ากลม							
	Dia. 170 มม. ขั้ว E27 ความฟลักซ์ส่องสว่าง-							
	ไม่น้อยกว่า 1,000 lumen ติดลอย (D2)	ชุด	14.00	550.00	7,700.00	115.00	1,610.00	9,310.00
	- โคมติดเพดาน LED หน้ากลม Dia. ไม่น้อยกว่า 300 มม.							
	ขนาดไม่เกิน 24W ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า							
	1,350 lumen (D3)	ชุด	6.00	800.00	4,800.00	115.00	690.00	5,490.00
	- โคม LED Lowbay แขนห้อยเพดาน ขนาด 40W ขั้ว							
	ขั้ว E27 ตัวโคมทำด้วย POLYCARBONATE							
	พร้อมสายไฟยาว 1.5 เมตร (D4)	ชุด	2.00	1,250.00	2,500.00	650.00	1,300.00	3,800.00
	- โคมผนังชนิดส่องขึ้น-ลง หลอด LED-BULB 2 x 14W.							
	ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM อบสี							
	POLYESTER พร้อมอุปกรณ์ครบชุด IP55	ชุด	4.00	1,350.00	5,400.00	115.00	460.00	5,860.00
	- โคมกล่องเหล็กแบบอกไก่ (V-SHAPE) หลอด LED T8							
	1 x 18W. ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า							
	1,050 lumen ติดเพดาน	ชุด	4.00	865.00	3,460.00	115.00	460.00	3,920.00
	- โคมครอบอะคริลิก (เม็ดใส,สีนม) หลอด LED T8 1x9W.							
	ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 lumen							
	แบบติดตั้ง	ชุด	2.00	705.00	1,410.00	115.00	230.00	1,640.00
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W.,							
	BACK UP TIME 3Hrs., BETTERRY 12V.-7Ah.	ชุด	2.00	2,400.00	4,800.00	200.00	400.00	5,200.00
2	สวิทช์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	4.00	70.00	280.00	80.00	320.00	600.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	4.00	100.00	400.00	90.00	360.00	760.00
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	10.00	130.00	1,300.00	100.00	1,000.00	2,300.00
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	4.00	95.00	380.00	85.00	340.00	720.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2	ชุด	2.00	140.00	280.00	95.00	190.00	470.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2 พร้อมมีฝาปิด	ชุด	2.00	285.00	570.00	95.00	190.00	760.00

นายสมชาย ธรรมะกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบเลขที่ 11056

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE พร้อมขาคิน พร้อมฝาครอบ	ชุด	2.00	120.00	240.00	90.00	180.00	420.00
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE พร้อมขาคิน พร้อมฝาครอบ	ชุด	22.00	180.00	3,960.00	90.00	1,980.00	5,940.00
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE พร้อมขาคิน พร้อมฝาครอบกันน้ำ	ชุด	4.00	500.00	2,000.00	115.00	460.00	2,460.00
	- JUNCTION BOX	ชุด	6.00	50.00	300.00	90.00	540.00	840.00
5	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 16 Sq.mm.	ม.	77.00	54.00	4,158.00	20.00	1,540.00	5,698.00
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	53.00	20.00	1,060.00	12.00	636.00	1,696.00
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	521.00	12.00	6,252.00	10.00	5,210.00	11,462.00
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	779.00	8.00	6,232.00	7.00	5,453.00	11,685.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00
6	ท่อร้อยสาย							
	- IMC Dia. 2"	ม.	36.00	210.00	7,560.00	48.00	1,728.00	9,288.00
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	43.00	37.00	1,591.00	24.00	1,032.00	2,623.00
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	439.00	25.00	10,975.00	22.00	9,658.00	20,633.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
8	PANEL BOARD							
	- ตู้CONSUMER UNIT 1 P จำนวนช่อง 10 ช่อง พร้อมสวิตช์เมนไฟฟ้า 50A - 2P IC 10 kA RCBO 30 mA ลูก CB 1P ขนาด 16AT 6 ตัว, 32AT 1 ตัว	ชุด	2.00	4,245.00	8,490.00	300.00	600.00	9,090.00
	รวม (1.4.1)				105,568.00		40,477.00	146,045.00
					ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ			
					ลงชื่อ.....กรรมการ			
					ลงชื่อ.....กรรมการ			
					ลงชื่อ.....กรรมการ			
					ลงชื่อ.....กรรมการ			

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๕๗๖,๓๐๐ บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
- ๔.ราคากลางชนิดดอกเสาเข็ม คอร. คำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๗๘๓,๔๐๐ บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๒ แผ่น
 - ๕.๑ แบบปร ๖
 - ๕.๒ แบบปร ๕
 - ๕.๓ แบบปร ๔
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธานี โชติคาม
 - ๖.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
 - ๖.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - ๖.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ
 - ๖.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ


 นายธวัช ธรรมสุทธิกุล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ

☐	โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)					
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร					
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
☐	แบบเลขที่	11056	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	130 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	12 แผ่น	จำนวนชั้น	2 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร				ประจำเดือน	กันยายน 2563
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน				ตุลาคม	2560
☐	ปรับราคาเมื่อ	2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563	☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน	พฤศจิกายน	2563

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560) FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม ครร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,422,534.30	1,371,942.27	
	ราคารวมค่า Factor F	1.2998	1.2999	
		1,849,010.08	1,783,387.75	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,849,010.08	1,783,387.75	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,849,000.00	1,783,400.00	
☐	พื้นที่อาคาร 130 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	14,223.08	13,718.46 บาท / ตร.ม.


(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ
(นายชานี โชติภักดิ์)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอรรถชัย ป้องคำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุกกิจ ศรีสังข์)


นายชรัตน์ ธรรมพิสุกุล
ผู้อำนวยการตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิต	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม		
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	527,466.13	476,874.10
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	40,476.82	40,476.82
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานหลังคา	45,085.00	45,085.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	64,823.00	64,823.00
	1.2.3 งานผนัง - ผนังกั้น	186,000.00	186,000.00
	1.2.4 งานผิวพื้น	73,231.00	73,231.00
	1.2.5 งานบันได และทางลาด	23,897.00	23,897.00
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	143,070.00	143,070.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	18,520.00	18,520.00
	1.2.8 งานทาสี	52,684.00	52,684.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	19,230.00	19,230.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	82,006.35	82,006.35
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)	146,045.00	146,045.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	-	-
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน	-	-
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,422,534.30	1,371,942.27
2	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	-	-
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	-
3	กลุ่มงานที่ 3		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์		
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,422,534.30	1,371,942.27

นายชรัตน์ ธรรมศิริกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด	
		ไม่ต่อเติม	ต่อเติม คอร.
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาดูแลหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ


 นายชรัตน์ ธรรมพิศกุล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร		
ผู้ประมาณราคา	คณะทำงานจัดทำราคา	มีนาคม 2562	พื้นที่อาคาร 130 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะทำงานจัดทำราคา	2 พฤศจิกายน 2563	จำนวนชั้น 2 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ			

[illegible]

นายพรหม ธรรมธัชกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดคอกเข็ม คอร.)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. (คิดความยาวที่ 8.00 ม.)							
	รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ต้น	ต้น	12.00	1,700.00	20,400.00	540.00	6,480.00	26,880.00
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ต้น	12.00	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00
4	ขุดดิน และถมดิน	ลบ.ม.	9.00	-	-	99.00	891.00	891.00
5	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	0.50	420.56	210.28	91.00	45.50	255.78
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.00	1,542.06	4,626.18	398.00	1,194.00	5,820.18
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	44.00	1,570.09	69,083.96	485.00	21,340.00	90,423.96
8	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	268.00	280.00	75,040.00	-	-	75,040.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	80.00	260.00	20,800.00	-	-	20,800.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	383.00	-	-	133.00	50,939.00	50,939.00
9	ตะปู	กก.	96.00	43.23	4,150.08	-	-	4,150.08
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	479.00	22.43	10,743.97	4.10	1,963.90	12,707.87
	- RB 9 มม.	กก.	837.00	22.43	18,773.91	4.10	3,431.70	22,205.61
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,967.00	21.49	42,270.83	3.30	6,491.10	48,761.93
	- DB 16 มม.	กก.	2,536.00	21.49	54,498.64	3.30	8,368.80	62,867.44
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	175.00	60.75	10,631.25	-	-	10,631.25
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	30.00	30.00	900.00	-	-	900.00
14	พื้นสำเร็จห้องเรียบหนา 5 ซม.							
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	52.00	220.00	11,440.00	25.00	1,300.00	12,740.00
15	คอนกรีตห้บนหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม.							
	@ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	52.00	195.00	10,140.00	35.00	1,820.00	11,960.00
	รวม 2)				370,209.10		106,665.00	476,874.10

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- □ 100 x 100 x 2.3 มม.	ท่อน	2.00	880.00	1,760.00	-	-	1,760.00
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	22.00	604.21	13,292.62	-	-	13,292.62
	- C 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	10.00	689.72	6,897.20	-	-	6,897.20
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 100 x 100 x 6 มม.	แผ่น	10.00	10.00	100.00	-	-	100.00
	- ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	แผ่น	10.00	60.00	600.00	-	-	600.00
	- เหล็กหางปลา ขนาด 100 x 600 x 4.5 มม.	แผ่น	5.00	45.00	225.00	-	-	225.00
3	เหล็ก RB 9 มม. ขนาด 0.30+0.15+0.30 ม.	ชุด	20.00	7.00	140.00	-	-	140.00
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	923.00	-	-	10.00	9,230.00	9,230.00
5	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	98.00	46.00	4,508.00	38.00	3,724.00	8,232.00
	รวม (1.1.2)				27,522.82		12,954.00	40,476.82
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.50 ม.	แผ่น	272.00	58.00	15,776.00	-	-	15,776.00
2	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	288.00	2.50	720.00	-	-	720.00
3	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	113.00	-	-	45.00	5,085.00	5,085.00
4	เชิงชาย, ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	43.00	220.00	9,460.00	73.00	3,139.00	12,599.00
5	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันน้ำสำเร็จรูป	ม.	21.00	25.00	525.00	10.00	210.00	735.00
6	แผ่นอลูมิเนียมฟลอย์กับความร้อน สองด้าน	ตร.ม.	113.00	70.00	7,910.00	20.00	2,260.00	10,170.00
	รวม (1.2.1)				34,391.00		10,694.00	45,085.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	24.00	280.00	6,720.00	75.00	1,800.00	8,520.00
2	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. มีอลูมิเนียมฟลอย์ ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	59.00	325.00	19,175.00	75.00	4,425.00	23,600.00
3	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	15.00	312.00	4,680.00	75.00	1,125.00	5,805.00
4	ฉิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	48.00	82.00	3,936.00	94.00	4,512.00	8,448.00
5	ไฟเบอร์ซีเมนต์ระบอบอากาศ พร้อมตาข่ายไฟเบอร์กลาส-กันแมลง ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	34.00	150.00	5,100.00	75.00	2,550.00	7,650.00
6	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00
	รวม (1.2.2)				50,411.00		14,412.00	64,823.00

ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานผนัง - กิ่วผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	262.00	193.00	50,566.00	56.00	14,672.00	65,238.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	6.00	528.00	3,168.00	78.00	468.00	3,636.00
3	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	36.00	294.00	10,584.00	89.00	3,204.00	13,788.00
4	ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	197.00	30.00	5,910.00	82.00	16,154.00	22,064.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	155.00	30.00	4,650.00	95.00	14,725.00	19,375.00
5	ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอญ							
	- ภายใน	ตร.ม.	34.00	60.00	2,040.00	82.00	2,788.00	4,828.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	11.00	60.00	660.00	95.00	1,045.00	1,705.00
6	ฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	17.00	70.00	1,190.00	100.00	1,700.00	2,890.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	52.00	70.00	3,640.00	115.00	5,980.00	9,620.00
7	ฉาบปูนเตรียมผิว	ตร.ม.	34.00	45.00	1,530.00	70.00	2,380.00	3,910.00
8	ฉาบปูนกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	34.00	260.00	8,840.00	166.00	5,644.00	14,484.00
9	ฉาบปูนเตรียมตกแต่งผนังหน้า 8" บังใบ	ตร.ม.	32.00	120.00	3,840.00	69.00	2,208.00	6,048.00
10	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	186.00	55.00	10,230.00	44.00	8,184.00	18,414.00
	รวม (1.2.3)				106,848.00		79,152.00	186,000.00
	1.2.4 งานฉาบพื้น							
1	ฉาบปูนกระเบื้องเซรามิคผิวมัน							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	76.00	315.00	23,940.00	158.00	12,008.00	35,948.00
2	ฉาบปูนกระเบื้องเซรามิคผิวด้านชนิดไม่ลื่น							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	32.00	315.00	10,080.00	158.00	5,056.00	15,136.00
3	ฉาบขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	26.00	100.00	2,600.00	87.00	2,262.00	4,862.00
4	ฉาบขัดมันเรียบ	ตร.ม.	18.00	90.00	1,620.00	82.00	1,476.00	3,096.00
5	ฉาบขัดมันตีเส้น	ตร.ม.	17.00	90.00	1,530.00	127.00	2,159.00	3,689.00
6	บัวเชิงผนัง PVC สูงประมาณ 0.10 ม.							
	หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	70.00	110.00	7,700.00	40.00	2,800.00	10,500.00
	รวม (1.2.4)				47,470.00		25,761.00	73,231.00

นายชรัตน์ ชรัสสุทธิสกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานบันได และทางลาด							
1	บันได 1							
	- ลูกนอนบันไดผิวปูแผ่นพื้นไม้เทียม ทหนา 1"	ม.	24.00	240.00	5,760.00	70.00	1,680.00	7,440.00
	- ลูกตั้งบันไดผิวปูเรียบ	ม.	30.00	10.00	300.00	20.00	600.00	900.00
	- ราวบันไดบันไดผิวปูแผ่นพื้นไม้เทียม ทหนา 1"	ตร.ม.	2.00	240.00	480.00	70.00	140.00	620.00
	- ราวบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.							
	ทาสี ตามแบบ	ชุด	2.00	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	- ท้องบันไดผิวปูเรียบ	ตร.ม.	7.00	80.00	560.00	82.00	574.00	1,134.00
2	บันได 2							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	7.00	315.00	2,205.00	158.00	1,106.00	3,311.00
	- ฐานบันได PVC.	ม.	14.00	140.00	1,960.00	40.00	560.00	2,520.00
3	บันได 3							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	4.00	315.00	1,260.00	158.00	632.00	1,892.00
	- ฐานบันได PVC.	ม.	6.00	140.00	840.00	40.00	240.00	1,080.00
	รวม (1.2.5)				18,365.00		5,532.00	23,897.00
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- D1	ชุด	2.00	8,554.00	17,108.00	1,410.00	2,820.00	19,928.00
	- D2	ชุด	4.00	2,844.00	11,376.00	470.00	1,880.00	13,256.00
	- D3	ชุด	2.00	2,930.00	5,860.00	540.00	1,080.00	6,940.00
	- D4	ชุด	2.00	3,688.00	7,376.00	450.00	900.00	8,276.00
	- D5	ชุด	2.00	3,408.00	6,816.00	390.00	780.00	7,596.00
	- D6	ชุด	2.00	10,134.00	20,268.00	1,600.00	3,200.00	23,468.00
	- D7	ชุด	2.00	5,797.00	11,594.00	430.00	860.00	12,454.00
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	4.00	4,090.00	16,360.00	600.00	2,400.00	18,760.00
	- W2	ชุด	2.00	2,428.00	4,856.00	360.00	720.00	5,576.00
	- W3	ชุด	6.00	2,222.00	13,332.00	390.00	2,340.00	15,672.00
	- W4	ชุด	2.00	3,093.00	6,186.00	420.00	840.00	7,026.00
	- W5	ชุด	2.00	1,639.00	3,278.00	420.00	840.00	4,118.00
	รวม (1.2.6)				124,410.00		18,660.00	143,070.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชรัตน์ ธรรมาสกุล
นายตรวจสอนและควบคุมภายใน
จังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)				แบบเลขที่ 11056				
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (P55000)	ชุด	2.00	1,765.00	3,530.00	450.00	900.00	4,430.00
2	สุขภัณฑ์นั่งราบสองชั้น ชนิดท่อลงพื้น (P11005)	ชุด	2.00	2,320.00	4,640.00	400.00	900.00	5,540.00
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2.00	270.00	540.00	35.00	70.00	610.00
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM))+PM1001Q56(HM))	ชุด	2.00	830.00	1,660.00	70.00	140.00	1,800.00
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2.00	380.00	760.00	70.00	140.00	900.00
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	2.00	540.00	1,080.00	70.00	140.00	1,220.00
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม. (MM1004#B)	ชุด	2.00	790.00	1,580.00	70.00	140.00	1,720.00
8	หัวก๊อกล้างพื้น (PM1024Q28(HM))	ชุด	2.00	300.00	600.00	25.00	50.00	650.00
9	STOP VALVE	ชุด	6.00	240.00	1,440.00	35.00	210.00	1,650.00
	รวม (1.2.7)				15,830.00		2,690.00	18,520.00
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	357.00	42.00	14,994.00	30.00	10,710.00	25,704.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	355.00	42.00	14,910.00	34.00	12,070.00	26,980.00
	รวม (1.2.8)				29,904.00		22,780.00	52,684.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	เสาะร่อง PVC ตัว U กว้าง 6 มม.	ม.	39.00	10.00	390.00	-	-	390.00
2	ราวกันตก ไม้เทียม + เหล็กแบน + ขอบ ค.ส.ล. สูง 1.00 ม. ยาว 3.00+1.05 ม. ตามแบบ (ขยายราวกันตก DE2)	ชุด	2.00	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
3	ระแนงเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.2 มม. ระยะห่าง 10 ซม. ขนาดประมาณ 1.45 x 2.70 ม. ทาสี	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
4	บัวตกแต่งขนาดหน้าตัด 10 x 10 ซม.	ม.	32.00	120.00	3,840.00	-	-	3,840.00
	รวม (1.2.9)				19,230.00		-	19,230.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุวิทย์ ชรัสสุทนต์
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056


สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 3/4"	ม.	88.00	13.09	1,151.92	30.00	2,640.00	3,791.92
	- Dia. 1"	ม.	24.00	20.33	487.92	30.00	720.00	1,207.92
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	1,475.86	1,475.86	442.76	442.76	1,918.61
1.2	BALL VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	4.00	340.00	1,360.00	200.00	800.00	2,160.00
1.3	BALL FLOAT VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2.00	306.00	612.00	150.00	300.00	912.00
1.4	METER							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2.00	1,135.00	2,270.00	100.00	200.00	2,470.00
1.5	GATE VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2.00	352.00	704.00	150.00	300.00	1,004.00
2	ระบบท่อสาม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	44.00	128.51	5,654.44	100.00	4,400.00	10,054.44
	- Dia. 3"	ม.	12.00	79.44	953.28	75.00	900.00	1,853.28
	- Dia. 2"	ม.	52.00	36.22	1,883.44	40.00	2,080.00	3,963.44
	- Dia. 1 1/2"	ม.	32.00	23.13	740.16	30.00	960.00	1,700.16
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	7,385.06	7,385.06	2,215.52	2,215.52	9,600.57
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	4.00	465.00	1,860.00	200.00	800.00	2,660.00
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
	- Dia. 2"	ชุด	2.00	511.00	1,022.00	200.00	400.00	1,422.00
2.4	HOSE BIBB (HB)							
	- Dia. 1/2"	ชุด	2.00	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00
2.5	VENT THROUGH ROOF (VTR)							
	- Dia. 2"	ชุด	2.00	294.00	588.00	200.00	400.00	988.00
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	4.00	800.00	3,200.00	200.00	800.00	4,000.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เต็มอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	2.00	11,050.00	22,100.00	3,700.00	7,400.00	29,500.00
	รวม (1.3)				55,348.07		26,658.27	82,006.35

นายชรัตน์ ชรสุนทรกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)				แบบเลขที่		11056		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)							
1	ดวงโคม							
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 7W. หน้ากลม							
	Dia. 140 มม. ขั้ว E27 ความฟลักซ์ส่องสว่าง-							
	ไม่น้อยกว่า 700 lumen ติดฝังฝ้าเพดาน (D1)	ชุด	34.00	405.00	13,770.00	115.00	3,910.00	17,680.00
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 15W. หน้ากลม							
	Dia. 170 มม. ขั้ว E27 ความฟลักซ์ส่องสว่าง-							
	ไม่น้อยกว่า 1,000 lumen ติดลอย (D2)	ชุด	14.00	550.00	7,700.00	115.00	1,610.00	9,310.00
	- โคมติดตั้งเพดาน LED หน้ากลม Dia. ไม่น้อยกว่า 300 มม.							
	ขนาดไม่เกิน 24W ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า							
	1,350 lumen (D3)	ชุด	6.00	800.00	4,800.00	115.00	690.00	5,490.00
	- โคม LED Lowbay แขนงห้อยเพดาน ขนาด 40W ขั้ว							
	ขั้ว E27 ตัวโคมทำด้วย POLYCARBONATE							
	พร้อมสายไฟยาว 1.5 เมตร (D4)	ชุด	2.00	1,250.00	2,500.00	650.00	1,300.00	3,800.00
	- โคมผนังชนิดส่องขึ้น-ลง หลอด LED-BULB 2 x 14W.							
	ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM อบสี							
	POLYESTER พร้อมอุปกรณ์ครบชุด IP55	ชุด	4.00	1,350.00	5,400.00	115.00	460.00	5,860.00
	- โคมกล่องเหล็กแบบขนไก่ (V-SHAPE) หลอด LED T8							
	1 x 18W. ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า							
	1,050 lumen ติดเพดาน	ชุด	4.00	865.00	3,460.00	115.00	460.00	3,920.00
	- โคมครอบอะคริลิก (เมทัลโหล่) หลอด LED T8 1x9W.							
	ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 lumen							
	แบบติดตั้งผนัง	ชุด	2.00	705.00	1,410.00	115.00	230.00	1,640.00
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W.,							
	BACK UP TIME 3Hrs., BETTERRY 12V.-7Ah.	ชุด	2.00	2,400.00	4,800.00	200.00	400.00	5,200.00
2	สวิทช์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	4.00	70.00	280.00	80.00	320.00	600.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	4.00	100.00	400.00	90.00	360.00	760.00
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	10.00	130.00	1,300.00	100.00	1,000.00	2,300.00
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	4.00	95.00	380.00	85.00	340.00	720.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2	ชุด	2.00	140.00	280.00	95.00	190.00	470.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2 พร้อมมีฝากันน้ำ	ชุด	2.00	285.00	570.00	95.00	190.00	760.00


 นายชรินทร์ จรัสพิบูล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE พร้อมขาคืน พร้อมฝาครอบ	ชุด	2.00	120.00	240.00	90.00	180.00	420.00
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE พร้อมขาคืน พร้อมฝาครอบ	ชุด	22.00	180.00	3,960.00	90.00	1,980.00	5,940.00
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE พร้อมขาคืน พร้อมฝาครอบกันน้ำ	ชุด	4.00	500.00	2,000.00	115.00	460.00	2,460.00
	- JUNCTION BOX	ชุด	6.00	50.00	300.00	90.00	540.00	840.00
5	สายไฟฟ้า							
	- IECO1 ขนาด 16 Sq.mm.	ม.	77.00	54.00	4,158.00	20.00	1,540.00	5,698.00
	- IECO1 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	53.00	20.00	1,060.00	12.00	636.00	1,696.00
	- IECO1 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	521.00	12.00	6,252.00	10.00	5,210.00	11,462.00
	- IECO1 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	779.00	8.00	6,232.00	7.00	5,453.00	11,685.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00
6	ท่อเดินสาย							
	- IMC Dia. 2"	ม.	36.00	210.00	7,560.00	48.00	1,728.00	9,288.00
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	43.00	37.00	1,591.00	24.00	1,032.00	2,623.00
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	439.00	25.00	10,975.00	22.00	9,658.00	20,633.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
8	PANEL BOARD							
	- ตู้ CONSUMER UNIT 1 P จำนวนช่อง 10 ช่อง พร้อมสวิตช์เมนไฟฟ้า 50A - 2P IC 10 KA RCBO 30 mA ลูก CB 1P ขนาด 16AT 6 ตัว, 32AT 1 ตัว	ชุด	2.00	4,245.00	8,490.00	300.00	600.00	9,090.00
	รวม (1.4.1)				105,568.00		40,477.00	146,045.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวัน อรุณศิริกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาเหล็ก ตำบลสาเหล็ก อำเภอสาเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 3/4"	ม.	88.00	13.09	1,151.92	30.00	2,640.00	3,791.92
	- Dia. 1"	ม.	24.00	20.33	487.92	30.00	720.00	1,207.92
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	1,475.86	1,475.86	442.76	442.76	1,918.61
1.2	BALL VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	4.00	340.00	1,360.00	200.00	800.00	2,160.00
1.3	BALL FLOAT VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2.00	306.00	612.00	150.00	300.00	912.00
1.4	METER							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2.00	1,135.00	2,270.00	100.00	200.00	2,470.00
1.5	GATE VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2.00	352.00	704.00	150.00	300.00	1,004.00
2	ระบบท่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	44.00	128.51	5,654.44	100.00	4,400.00	10,054.44
	- Dia. 3"	ม.	12.00	79.44	953.28	75.00	900.00	1,853.28
	- Dia. 2"	ม.	52.00	36.22	1,883.44	40.00	2,080.00	3,963.44
	- Dia. 1 1/2"	ม.	32.00	23.13	740.16	30.00	960.00	1,700.16
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	7,385.06	7,385.06	2,215.52	2,215.52	9,600.57
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	4.00	465.00	1,860.00	200.00	800.00	2,660.00
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
	- Dia. 2"	ชุด	2.00	511.00	1,022.00	200.00	400.00	1,422.00
2.4	HOSE BIBB (HB)							
	- Dia. 1/2"	ชุด	2.00	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00
2.5	VENT THROUGH ROOF (VTR)							
	- Dia. 2"	ชุด	2.00	294.00	588.00	200.00	400.00	988.00
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	4.00	800.00	3,200.00	200.00	800.00	4,000.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	2.00	11,050.00	22,100.00	3,700.00	7,400.00	29,500.00
	รวม (1.3)				55,348.07		26,658.27	82,006.35

นายวิชาญ ธรรมธาสกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ