

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพัสดุ จำนวน ๒ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- Link ภายนอก:

๑.เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายอรรถชัย ป้องคำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางกอบแก้ว เรียงธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่








(นางสาวนวนนิตย์ เสงสาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็น คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร  
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘,๐๔๑,๔๐๐ บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
- ๔.ราคากลางชนิดเสาเข็มเจาะ คำนวณ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘,๑๙๓,๓๐๐ บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๒ แผ่น
  - ๕.๑ แบบปร ๖
  - ๕.๒ แบบปร ๕
  - ๕.๓ แบบปร ๔
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายธานี โชติกคาม
  - ๖.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
  - ๖.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม
  - ๖.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ
  - ๖.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ

**บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร**


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง อาคารพัสดุ					
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	10109	เอกสารเลขที่	ข.199/ก.ย./63	พื้นที่อาคาร	576 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	12	แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร			ประจำเดือน	ตุลาคม 2563
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน				ตุลาคม 2560
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ	24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563				


หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563


FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคานิต		หมายเหตุ	
		ไม่ดอกเบี้ย	เสาค้างเงา		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		5,549,170.03	6,126,472.80	
	ราคารวมค่า Factor F	1.2937	7,178,961.27	1.2929 7,920,916.68	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		254,600.00	254,600.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		272,422.00	272,422.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		-	-	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)		7,451,383.27	8,193,338.68	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		7,451,400.00	8,193,300.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	576 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	12,936.46	14,224.48 บาท / ตร.ม.


(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ  
(นายธานี โชติภักดี)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายวิชรินทร์ เวชวิริยกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางกอบแก้ว เจริญธรรม)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายอรรถชัย ป้องคำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายศุภกิจ ศรีสังข์)





แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร


โครงการก่อสร้าง		อาคารพัสดุ	แบบเลขที่	10109
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	ข.199/ก.ย./63
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิต		
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	
2	<b>กลุ่มงานที่ 2</b> (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ 2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	54,000.00	54,000.00	
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2</b>	54,000.00	54,000.00	
3	<b>กลุ่มงานที่ 3</b> (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 3.1 งานภูมิทัศน์ 3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3</b>	-	-	
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 1</b>	<b>5,549,170.03</b>	<b>6,126,472.80</b>	
	<b>ส่วนที่ 2</b> หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ 2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์ 2.3 งานระบบปรับอากาศ	254,600.00	254,600.00	
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 2</b>	<b>254,600.00</b>	<b>254,600.00</b>	
	<b>ส่วนที่ 3</b> ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 3</b>			

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา






โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.199/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
งานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1. กลุ่มงานที่ 1								
1.1.1 งานโครงสร้างชนิดไม่ตอกเสาเข็ม (ฐานแผ่)								
1	ขุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	450.00	-	-	99.00	44,550.00	44,550.00
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	75.00	420.56	31,542.00	21.00	6,825.00	38,367.00
3	คอนกรีตหยาบกันหลุม	ลบ.ม.	14.00	1,542.06	21,588.84	398.00	5,572.00	27,160.84
4	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	228.00	1,570.09	357,980.52	485.00	110,580.00	468,560.52
5	ไม้แบบ (คิดปริมาณวัสดุ 70%)	ตร.ม.	960.00	280.00	268,800.00	-	-	268,800.00
	ไม้คร่าวยึดแบบ (30%)	ลบ.พ.	288.00	260.00	74,880.00	-	-	74,880.00
	ค่าแรงงานไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	1,371.00	-	-	133.00	182,343.00	182,343.00
6	ตะปู	กก.	343.00	43.23	14,827.89	-	-	14,827.89
7	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24							
	- Dia. 6 มม.	กก.	1,614.00	22.43	36,202.02	4.10	6,617.40	42,819.42
	- Dia. 9 มม.	กก.	3,329.00	22.43	74,669.47	4.10	13,648.90	88,318.37
8	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40							
	- Dia. 12 มม.	กก.	16,033.00	21.50	344,709.50	3.30	52,908.90	397,618.40
	- Dia. 16 มม.	กก.	5,302.00	21.50	113,993.00	3.30	17,496.60	131,489.60
	- Dia. 20 มม.	กก.	3,668.00	21.50	78,862.00	2.90	10,637.20	89,499.20
	- Dia. 25 มม.	กก.	4,997.00	21.50	107,435.50	2.90	14,491.30	121,926.80
9	ค่าลดผูกเหล็ก	กก.	1,058.00	60.75	64,273.50	-	-	64,273.50
10	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	2.00	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00
11	งานป้องกันและกำจัดปลวกใต้อาคารและโดยรอบ	ตร.ม.	540.00	60.00	32,400.00	-	-	32,400.00
	<b>รวม</b>				<b>1,655,164.24</b>		<b>465,670.30</b>	<b>2,120,834.54</b>

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....  .....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1.1.2 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ</b>								
1	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia. 0.35 x 10.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น	ต้น	70.00	9,174.00	642,180.00	-	-	642,180.00
2	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ	ต้น	70.00	-	-	350.00	24,500.00	24,500.00
3	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ โดยวิธี PILE INTEGRITY TEST	ต้น	70.00	300.00	21,000.00	-	-	21,000.00
4	ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC LOAD TEST (รวมเพิ่มทดสอบ 1 ต้น)	จุด	1.00	49,174.00	49,174.00	40,000.00	40,000.00	89,174.00
5	ขุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	252.00	-	-	99.00	24,948.00	24,948.00
6	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	64.00	420.56	26,915.84	91.00	5,824.00	32,739.84
7	คอนกรีตหยาบกันหลุม	ลบ.ม.	3.00	1,542.06	4,626.18	398.00	1,194.00	5,820.18
8	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	198.00	1,570.09	310,877.82	485.00	96,030.00	406,907.82
9	ไม้แบบ (คิดปริมาณวัสดุ 70%)	ตร.ม.	928.00	280.00	259,840.00	-	-	259,840.00
	ไม้คร่าวยึดแบบ (30%)	ลบ.พ.	278.00	260.00	72,280.00	-	-	72,280.00
	ค่าแรงงานไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	1,325.00	-	-	133.00	176,225.00	176,225.00
10	ตะปู	กก.	331.00	43.23	14,309.13	-	-	14,309.13
11	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24							
	- Dia. 6 มม.	กก.	1,614.00	22.43	36,202.02	4.10	6,617.40	42,819.42
	- Dia. 9 มม.	กก.	3,414.00	22.43	76,576.02	4.10	13,997.40	90,573.42
12	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40							
	- Dia. 12 มม.	กก.	16,011.00	21.50	344,236.50	3.30	52,836.30	397,072.80
	- Dia. 16 มม.	กก.	4,069.00	21.50	87,483.50	3.30	13,427.70	100,911.20
	- Dia. 20 มม.	กก.	3,668.00	21.50	78,862.00	2.90	10,637.20	89,499.20
	- Dia. 25 มม.	กก.	3,412.00	21.50	73,358.00	2.90	9,894.80	83,252.80
13	ค่าลวดผูกเหล็ก	กก.	966.00	60.75	58,684.50	-	-	58,684.50
14	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	2.00	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00
15	งานป้องกันและกำจัดปลวกใต้อาคารและโดยรอบ	ตร.ม.	540.00	60.00	32,400.00	-	-	32,400.00
	<b>รวม</b>				<b>2,222,005.51</b>		<b>476,131.80</b>	<b>2,698,137.31</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1.2 งานสถาปัตยกรรม</b>								
<b>1.2.1 งานหลังคา</b>								
1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. สีขาว	แผ่น	976.00	58.00	56,608.00	-	-	56,608.00
2	ครอบกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	61.00	55.00	3,355.00	-	-	3,355.00
3	สลักเกลียว	ตัว	1,100.00	2.50	2,750.00	-	-	2,750.00
4	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	ตร.ม.	440.00	-	-	45.00	19,800.00	19,800.00
5	เหล็กรูปพรรณ							
	C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	87.00	953.27	82,934.49	-	-	82,934.49
	dia. 76.3 x 3.2 มม. (2 1/2")	ท่อน	54.00	795.00	42,930.00	-	-	42,930.00
	dia. 48.6 x 2.3 มม. (1 1/2")	ท่อน	67.00	353.00	23,651.00	-	-	23,651.00
	dia. 34.0 x 2.3 มม. (1")	ท่อน	23.00	236.00	5,428.00	-	-	5,428.00
6	PLATE 300 x 300 x 6 มม.	แผ่น	28.00	-	-	-	-	-
7	น๊อตยึดโครงเหล็ก dia. 5/8"	ตัว	56.00	10.00	560.00	-	-	560.00
8	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	กก.	6,254.00	-	-	12.00	75,048.00	75,048.00
9	ฉนวนกันความร้อน อลูมิเนียมฟอยล์	ตร.ม.	440.00	70.00	30,800.00	20.00	8,800.00	39,600.00
	<b>รวม</b>				<b>249,016.49</b>		<b>103,648.00</b>	<b>352,664.49</b>
<b>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</b>								
1	ฝ้าฉาบเรียบ	ตร.ม.	380.00	80.00	30,400.00	82.00	31,160.00	61,560.00
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	258.00	280.00	72,240.00	75.00	19,350.00	91,590.00
3	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้นหนา 9 มม.							
	โครงเคร่าอลูมิเนียมทีบาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	23.00	315.00	7,245.00	52.00	1,196.00	8,441.00
4	ฝ้าไม้สังเคราะห์ขนาด 0.10 ม. ตีเว้นร่อง 5 มม.							
	ภายในกรุตาข่ายกันแมลง โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	55.00	450.00	24,750.00	100.00	5,500.00	30,250.00
5	ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	129.00	270.00	34,830.00	75.00	9,675.00	44,505.00
	<b>รวม</b>				<b>169,465.00</b>		<b>66,881.00</b>	<b>236,346.00</b>
<b>1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น</b>								
1	หินขัดกั๊บที่ เบอร์ 2-3	ตร.ม.	659.00	300.00	197,700.00	153.00	100,827.00	298,527.00
2	กระเบื้องเคลือบด้าน 8" x 8"	ตร.ม.	23.00	300.00	6,900.00	158.00	3,634.00	10,534.00
3	ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	125.00	100.00	12,500.00	82.00	10,250.00	22,750.00
4	ขัดมันเรียบ	ตร.ม.	10.00	90.00	900.00	82.00	820.00	1,720.00
5	ขัดเรียบด้าน	ตร.ม.	8.00	85.00	680.00	61.00	488.00	1,168.00
6	บัวเชิงผนังหินขัดกั๊บที่ สูง 10 ซม. (F1)	ตร.ม.	316.00	90.00	28,440.00	75.00	23,700.00	52,140.00
7	ผิวชั้นบันไดหินขัดกั๊บที่ เบอร์ 2-3	ม.	30.00	200.00	6,000.00	179.00	5,370.00	11,370.00
8	ผิวขานพักบันไดหินขัดกั๊บที่ เบอร์ 2-3	ตร.ม.	8.00	300.00	2,400.00	153.00	1,224.00	3,624.00
9	บัวบันไดหินขัดกั๊บที่ สูง 10 ซม.	ม.	21.00	90.00	1,890.00	75.00	1,575.00	3,465.00
10	จุ่มชั้นไดโวลูมิเนียมฝังเส้น PVC	ม.	32.00	140.00	4,480.00	40.00	1,280.00	5,760.00
	<b>รวม</b>				<b>261,890.00</b>		<b>149,168.00</b>	<b>411,058.00</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.199/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่านแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1.2.4 งานผนัง - ฝ้าผนัง</b>								
1	ก่ออิฐอมุญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	493.00	294.00	144,942.00	89.00	43,877.00	188,819.00
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	915.00	60.00	54,900.00	82.00	75,030.00	129,930.00
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	530.00	70.00	37,100.00	100.00	53,000.00	90,100.00
4	บุกระเบื้อง 8" x 8"	ตร.ม.	70.00	285.00	19,950.00	166.00	11,620.00	31,570.00
5	เสาเอ็น - ทับหลัง คสล.	ม.	380.00	55.00	20,900.00	44.00	16,720.00	37,620.00
6	ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	42.00	275.00	11,550.00	95.00	3,990.00	15,540.00
<b>รวม</b>					<b>289,342.00</b>		<b>204,237.00</b>	<b>493,579.00</b>
<b>1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง</b>								
1	งานประตู							
	ป.1 บานเหล็กม้วน ขนาด 3.70 x 2.50 ม.	ชุด	1.00	17,800.00	17,800.00	-	-	17,800.00
	ป.2 บานเหล็กม้วน ขนาด 2.50 x 2.50 ม.	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
	ป.3 บานสวิงอลูมิเนียม ขนาด 2-0.80 x 2.00 ม. ควบชุด	ชุด	2.00	17,430.00	34,860.00	2,160.00	4,320.00	39,180.00
	ป.4 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2.00	4,300.00	8,600.00	600.00	1,200.00	9,800.00
	ป.5 บานเปิดเดี่ยว PVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	4.00	5,260.00	21,040.00	530.00	2,120.00	23,160.00
	ป.6 บานเปิดเดี่ยว PVC ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	ชุด	4.00	4,050.00	16,200.00	430.00	1,720.00	17,920.00
	ป.7 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	3,080.00	3,080.00	490.00	490.00	3,570.00
	ป.8 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2.00	4,380.00	8,760.00	670.00	1,340.00	10,100.00
	ป.9 บานเปิดคูไม้อัดยาง ขนาด 2 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2.00	6,530.00	13,060.00	870.00	1,740.00	14,800.00
	ป.10 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	4,260.00	4,260.00	660.00	660.00	4,920.00
2	งานหน้าต่าง							
	น.1 บานเลื่อนสวนทางคู่ AL. 3.70 x 1.10 ม.	ชุด	10.00	17,770.00	177,700.00	1,860.00	18,600.00	196,300.00
	น.2 บานเกล็ดติดตาย AL. 3.70 x 0.50 ม.	ชุด	17.00	6,310.00	107,270.00	710.00	12,070.00	119,340.00
	น.3 บานเกล็ดติดตาย AL. 1.60 x 0.50 ม.	ชุด	4.00	3,200.00	12,800.00	350.00	1,400.00	14,200.00
	น.4 บานเกล็ดติดตาย AL. 3.70 x 0.50 ม.	ชุด	1.00	6,310.00	6,310.00	710.00	710.00	7,020.00
	น.5 บานเกล็ดติดตาย AL. 2.80 x 0.50 ม.	ชุด	1.00	4,910.00	4,910.00	550.00	550.00	5,460.00
	น.6 บานเกล็ดติดตาย AL. 1.80 x 0.50 ม.	ชุด	2.00	3,390.00	6,780.00	380.00	760.00	7,540.00
	น.6a บานเกล็ดติดตาย AL. 2.30 x 0.50 ม.	ชุด	1.00	3,900.00	3,900.00	440.00	440.00	4,340.00
	น.7 บานกระทุ้ง AL. 3.70 x 0.50 ม.	ชุด	1.00	11,710.00	11,710.00	1,250.00	1,250.00	12,960.00
	น.8 บานกระทุ้ง AL. 1.50 x 0.50 ม.	ชุด	2.00	4,770.00	9,540.00	520.00	1,040.00	10,580.00
	น.9 บานเลื่อนสวนทาง AL. 2.80 x 1.10 ม.	ชุด	2.00	11,710.00	23,420.00	1,540.00	3,080.00	26,500.00
	น.10 บานกระทุ้งพร้อมช่องแสง 2.00 x 0.70 ม.	ชุด	1.00	15,340.00	15,340.00	1,620.00	1,620.00	16,960.00
	บานมุงลาดไฟเบอร์							
	-บานเลื่อน	ตร.ม.	41.00	650.00	26,650.00	-	-	26,650.00
	-บานติดตาย	ตร.ม.	35.00	350.00	12,250.00	-	-	12,250.00
<b>รวม</b>					<b>558,240.00</b>		<b>55,110.00</b>	<b>613,350.00</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ




โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.199/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1.2.6 งานสุขภัณฑ์</b>								
1	โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ	ชุด	4.00	3,060.00	12,240.00	450.00	1,800.00	14,040.00
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	ชุด	2.00	3,310.00	6,620.00	450.00	900.00	7,520.00
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	ชุด	2.00	2,790.00	5,580.00	450.00	900.00	6,480.00
4	โถปัสสาวะชาย	ชุด	2.00	9,040.00	18,080.00	450.00	900.00	18,980.00
5	สายฉีดชำระ	ชุด	2.00	440.00	880.00	35.00	70.00	950.00
6	ที่ใส่สบู่ C-805	ชุด	4.00	300.00	1,200.00	120.00	480.00	1,680.00
7	ที่ใส่กระดาษชำระ C-814	ชุด	2.00	310.00	620.00	120.00	240.00	860.00
8	ราวพาดผ้าพลาสติก C-812	ชุด	2.00	580.00	1,160.00	70.00	140.00	1,300.00
9	ก๊อกน้ำเดี่ยว	ชุด	4.00	350.00	1,400.00	25.00	100.00	1,500.00
10	ตะขอแขวนผ้า C-809	ชุด	2.00	230.00	460.00	35.00	70.00	530.00
11	แผงกันโถปัสสาวะชาย C 306	ชุด	3.00	1,060.00	3,180.00	170.00	510.00	3,690.00
12	เคาน์เตอร์ คลส. ผิววูทีนแกรนิต	ม.	3.00	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00
13	กระจกเงาเหนือเคาน์เตอร์	ม.	3.00	1,500.00	4,500.00	150.00	450.00	4,950.00
14	กระจกเงาสำหรับอ่างล้างหน้าแขวนผนัง	ชุด	2.00	220.00	440.00	70.00	140.00	580.00
<b>รวม</b>					<b>65,360.00</b>		<b>6,700.00</b>	<b>72,060.00</b>
<b>1.2.7 งานทาสี</b>								
1	ทาสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดภายใน	ตร.ม.	1,509.00	42.00	63,378.00	30.00	45,270.00	108,648.00
2	ทาสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดภายนอก	ตร.ม.	293.00	42.00	12,306.00	34.00	9,962.00	22,268.00
3	สีกันสนิม + ทับหน้าสีน้ำมัน 2 เทียว	ตร.ม.	408.00	46.00	18,768.00	38.00	15,504.00	34,272.00
4	สีทาประตูไม้	ตร.ม.	36.00	47.00	1,692.00	38.00	1,368.00	3,060.00
<b>รวม</b>					<b>96,144.00</b>		<b>72,104.00</b>	<b>168,248.00</b>
<b>1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด</b>								
1	ราวจับบันไดเหล็กกลม 1-Dia. 2"ทาสี ยึดติดกับผนัง	ม.	7.00	350.00	2,450.00	-	-	2,450.00
<b>รวม</b>					<b>2,450.00</b>		<b>-</b>	<b>2,450.00</b>

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการลงชื่อ..........กรรมการลงชื่อ..........กรรมการลงชื่อ..........กรรมการลงชื่อ..........กรรมการ


โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.199/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง</b>							
1	BALL VALVE							
	- Dia. 1"	ชุด	1.00	455.00	455.00	200.00	200.00	655.00
	- Dia. 3/4"	ชุด	4.00	340.00	1,360.00	150.00	600.00	1,960.00
2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	8.00	470.00	3,760.00	200.00	1,600.00	5,360.00
3	วางระบายน้ำกึ่งอิฐฉาบปูนพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	ม.	88.00	540.00	47,520.00	215.00	18,920.00	66,440.00
4	บ่อพักน้ำเสีย ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดบ่อภายใน 1.00 x 1.00 ม.	บ่อ	1.00	2,100.00	2,100.00	840.00	840.00	2,940.00
5	บ่อดักกลิ่น ค.ส.ล. ขนาดบ่อภายใน 0.70 x 1.17 ม. พร้อมฝาปิด	บ่อ	1.00	3,900.00	3,900.00	1,300.00	1,300.00	5,200.00
6	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 6"	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	1,800.00
	- Dia. 4"	ชุด	1.00	700.00	700.00	400.00	400.00	1,100.00
	- Dia. 3"	ชุด	1.00	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00
7	STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	8.00	360.00	2,880.00	50.00	400.00	3,280.00
8	ปลายท่อระบายอากาศ Dia. 2"	ชุด	1.00	605.00	605.00	200.00	200.00	805.00
9	เครื่องดับเพลิงเคมี CO2 ขนาดบรรจุ 10 ปอนด์	เครื่อง	7.00	9,100.00	63,700.00	200.00	1,400.00	65,100.00
10	เดินท่อเข้าสู่ขั้วถัง							
	- โถส้วม	จุด	4.00	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	- อ่างล้างหน้า	จุด	4.00	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	- ท่ออากาศ	จุด	1.00	950.00	950.00	-	-	950.00
	- ท่อน้ำทิ้งพื้น	จุด	8.00	1,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	- โถบัสสาวะชาย	จุด	2.00	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	- ก๊อกน้ำ	จุด	2.00	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	- ฝักบัวอาบน้ำ	จุด	2.00	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	รวม				157,230.00		26,760.00	183,990.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการลงชื่อ..........กรรมการลงชื่อ..........กรรมการลงชื่อ..........กรรมการลงชื่อ..........กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.199/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร</b>							
	<b>1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)</b>							
1	LED (T8) 1x18 W. โคมชนิดฝาครอบอลูมิเนียม พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.30 x 1.20 ม. ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	14.00	1,430.00	20,020.00	135.00	1,890.00	21,910.00
2	LED (T8) 2x18 W. โคมชนิดฝาครอบอลูมิเนียม พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.30 x 1.20 ม. ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	4.00	2,135.00	8,540.00	150.00	600.00	9,140.00
3	LED (T8) 2x18 W. โคมชนิดฝาครอบพลาสติก พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.30 x 1.20 ม. ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	1.00	2,135.00	2,135.00	150.00	150.00	2,285.00
4	LED (T8) 2x18 W. โคมชนิดฝาครอบอลูมิเนียม พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	1.00	2,660.00	2,660.00	150.00	150.00	2,810.00
5	LED (T8) 1x18 W. โคมชนิดขาเปลี่ยนติดเพดาน	ชุด	20.00	645.00	12,900.00	115.00	2,300.00	15,200.00
6	LED (T8) 1x9 W. โคมชนิดขาเปลี่ยนติดเพดาน	ชุด	2.00	540.00	1,080.00	115.00	230.00	1,310.00
7	LED (BULB) 1x5 W. โคม DOWN LIGHT) เคลือบสีเงิน dia 6" ฝังเพดาน	ชุด	10.00	375.00	3,750.00	115.00	1,150.00	4,900.00
8	สวิทซ์ไฟฟ้าชนิดทางเดียว							
	- 1S	ชุด	5.00	70.00	350.00	80.00	400.00	750.00
	- 2S	ชุด	7.00	100.00	700.00	90.00	630.00	1,330.00
	- 3S	ชุด	5.00	130.00	650.00	100.00	500.00	1,150.00
	- 4S	ชุด	10.00	160.00	1,600.00	115.00	1,150.00	2,750.00
9	สวิทซ์ไฟฟ้าชนิดสองทาง S2	ชุด	2.00	95.00	190.00	85.00	170.00	360.00
10	ตัวรับไฟฟ้าชนิดคู่มือสายดิน	ชุด	35.00	180.00	6,300.00	90.00	3,150.00	9,450.00
11	NON-FUSE SWITCH (RAINPROOF TYPE)							
	- 20 A 2P	ชุด	3.00	2,800.00	8,400.00	110.00	330.00	8,730.00
	- 30 A 2P	ชุด	4.00	2,800.00	11,200.00	110.00	440.00	11,640.00
12	เดินสายร้อยท่อวงโคม	จุด	52.00	600.00	31,200.00	150.00	7,800.00	39,000.00
13	เดินสายร้อยท่อตัวรับ	จุด	35.00	600.00	21,000.00	150.00	5,250.00	26,250.00
14	เดินสายร้อยสำหรับ SAFETY SWITCH I	จุด	7.00	1,200.00	8,400.00	200.00	1,400.00	9,800.00
15	ตู้ MDB	ตู้	1.00	26,400.00	26,400.00	1,000.00	1,000.00	27,400.00
16	PANEL BOARD ( PB-A )	ชุด	1.00	10,395.00	10,395.00	800.00	800.00	11,195.00
17	PANEL BOARD ( PB-B )	ชุด	1.00	12,805.00	12,805.00	800.00	800.00	13,605.00
18	สายเมนภายนอก	ม.	20.00	667.00	13,340.00	147.00	2,940.00	16,280.00
19	สายเมนตู้ PB-A	ม.	3.00	387.00	1,161.00	118.00	354.00	1,515.00
20	สายเมนตู้ PB-B	ม.	8.00	387.00	3,096.00	118.00	944.00	4,040.00
21	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00
	<b>รวม</b>				<b>213,272.00</b>		<b>36,028.00</b>	<b>249,300.00</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการ


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1.4.2 งานระบบโทรศัพท์</b>								
1	TELEPHONE OUTLET	จุด	8.00	210.00	1,680.00	90.00	720.00	2,400.00
2	TELEPHONE TFRMINAL BOXES (20 TERMINALS)	ตู้	1.00	1,950.00	1,950.00	200.00	200.00	2,150.00
3	เดินสายร้อยท่อ	จุด	8.00	600.00	4,800.00	150.00	1,200.00	6,000.00
	<b>รวม</b>				<b>8,430.00</b>		<b>2,120.00</b>	<b>10,550.00</b>
<b>1.4.3 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้</b>								
1	SMOKE DETECTOR	ชุด	10.00	2,000.00	20,000.00	90.00	900.00	20,900.00
2	HEAT DETECTOR	ชุด	5.00	720.00	3,600.00	90.00	450.00	4,050.00
3	MANUAL ALARM BOX	ชุด	2.00	1,400.00	2,800.00	90.00	180.00	2,980.00
4	FIRE ALARM BELLS	ชุด	2.00	750.00	1,500.00	90.00	180.00	1,680.00
5	FIRE ALARM CONTROL PANEL	ชุด	1.00	23,200.00	23,200.00	3,000.00	3,000.00	26,200.00
6	FIRE ALARM ANNUNCIATOR	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
7	เดินสายร้อยท่อ	จุด	19.00	600.00	11,400.00	150.00	2,850.00	14,250.00
	<b>รวม</b>				<b>72,500.00</b>		<b>8,560.00</b>	<b>81,060.00</b>
<b>1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>								
1	เครื่องปรับอากาศ (ค่าติดตั้ง)							
	- ขนาด 16,000 BTU	เครื่อง	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- ขนาด 24,000 BTU	เครื่อง	2.00	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00
	- ขนาด 36,000 BTU	เครื่อง	4.00	-	-	2,000.00	8,000.00	8,000.00
2	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก หรือผนัง ขนาด dia. 8"	เครื่อง	8.00	700.00	5,600.00	400.00	3,200.00	8,800.00
3	พัดลมระบายอากาศแบบโคจร ขนาด dia. 16"	เครื่อง	23.00	1,950.00	44,850.00	400.00	9,200.00	54,050.00
4	เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมโคจร	จุด	23.00	600.00	13,800.00	150.00	3,450.00	17,250.00
5	เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก	จุด	8.00	600.00	4,800.00	150.00	1,200.00	6,000.00
6	เดินสายร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จุด	7.00	1,200.00	8,400.00	240.00	1,680.00	10,080.00
7	ก้อนเจลฆ่าเชื้อโรค	ก้อน	7.00	1,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	<b>รวม</b>				<b>84,450.00</b>		<b>31,230.00</b>	<b>115,680.00</b>

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.199/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.6 งานระบบลิฟท์</b>							
1	ลิฟท์ส่งของ ขนาด 200 กิโลกรัม เปิด-ปิด 2 ชั้น 2 ประตู	ชุด	1.00	384,000.00	384,000.00	-	-	384,000.00
	รวม				384,000.00			384,000.00
	<b>2. กลุ่มงานที่ 2</b>							
	<b>2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ</b>							
1	เคาน์เตอร์โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง พร้อมตู้ไม้บานเปิดไม้เนื้อแข็ง ตอนบนเป็นหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมกระจกใส หนา 5 ซม. ขนาดโดยประมาณ 0.45 x 2.50 x 4.50 ม.	ชุด	1.00	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00
	รวม				54,000.00			54,000.00
	<b>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ</b>							
	<b>2.2 งานระบบปรับอากาศ</b>							
1	เครื่องปรับอากาศ							
	- ขนาด 16,000 BTU	เครื่อง	1.00	25,600.00	25,600.00	-	-	25,600.00
	- ขนาด 24,000 BTU	เครื่อง	2.00	32,500.00	65,000.00	-	-	65,000.00
	- ขนาด 36,000 BTU	เครื่อง	4.00	41,000.00	164,000.00	-	-	164,000.00
	รวม				254,600.00			254,600.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็น คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบูรณ์ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘,๐๔๑,๔๐๐ บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร

๔.ราคากลางชนิดเสาเข็มเจาะ คำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘,๑๙๓,๓๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๒ แผ่น

๕.๑ แบบปร ๖

๕.๒ แบบปร ๕

๕.๓ แบบปร ๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธานี โชติกคาม

๖.๒ นายวีชรินทร์ เวชวิริยกุล

๖.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม

๖.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ

๖.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

**บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร**


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง อาคารพัสดุ					
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวชิรบรรณมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบรรณมี จังหวัดพิจิตร				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	10109	เอกสารเลขที่	ข.200/ก.ย./63	พื้นที่อาคาร	576 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	12 แผ่น	จำนวนชั้น	2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักคณิศรยุทธกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร		ประจำเดือน	ตุลาคม	2563
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน			ตุลาคม	2560
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ	24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563				

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563


FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคขนิค		หมายเหตุ
		ไม่ดอกเบี้ย	เสาค้างเคาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	5,549,170.03	6,126,472.80	
	ราคารวมค่า Factor F	1.2937	1.2929	7,920,916.68
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	254,600.00	254,600.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	272,422.00	272,422.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		7,451,383.27	8,193,338.68	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		7,451,400.00	8,193,300.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 576 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	12,936.46	14,224.48 บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ


(นายธานี โชติคคาม)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางกอบแก้ว เรียงธรรม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายอรรถชัย ป้องคำ)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสุกกิจ ศรีสังข์)







แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารพัสดุ	แบบเลขที่	10109
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวชิรบรรณมี ตำบลบ้านนา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เอกสารเลขที่	ข.200/ก.ย./63
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคขนิດ	
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ
2	<b>กลุ่มงานที่ 2</b> (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ 2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	54,000.00 - 54,000.00	54,000.00 - 54,000.00
3	<b>กลุ่มงานที่ 3</b> (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 3.1 งานภูมิทัศน์ 3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	- - -	- - -
รวมค่างานส่วนที่ 1		5,549,170.03	6,126,472.80
<b>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ</b>			
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		-	-
2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์		-	-
2.3 งานระบบปรับอากาศ		254,600.00	254,600.00
รวมค่างานส่วนที่ 2		254,600.00	254,600.00
<b>ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)</b>			
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		-	-
รวมค่างานส่วนที่ 3		-	-

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา


โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ


แบบเลขที่ 10109


สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิรธรรมมี ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


เอกสารเลขที่ ข.200/ก.ย./63


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
งานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1. กลุ่มงานที่ 1								
1.1.1 งานโครงสร้างชนิดไม่ตอกเสาเข็ม (ฐานแผ่)								
1	ขุดดิน - ถมคืน	ลบ.ม.	450.00	-	-	99.00	44,550.00	44,550.00
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	75.00	420.56	31,542.00	91.00	6,825.00	38,367.00
3	คอนกรีตหยาบกันหลุม	ลบ.ม.	14.00	1,542.06	21,588.84	398.00	5,572.00	27,160.84
4	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	228.00	1,570.09	357,980.52	485.00	110,580.00	468,560.52
5	ไม้แบบ (คิดปริมาณวัสดุ 70%)	ตร.ม.	960.00	280.00	268,800.00	-	-	268,800.00
	ไม้คร่าวยึดแบบ (30%)	ลบ.ฟ.	288.00	260.00	74,880.00	-	-	74,880.00
	ค่าแรงงานไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	1,371.00	-	-	133.00	182,343.00	182,343.00
6	ตะปู	กก.	343.00	43.23	14,827.89	-	-	14,827.89
7	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24							
	- Dia. 6 มม.	กก.	1,614.00	22.43	36,202.02	4.10	6,617.40	42,819.42
	- Dia. 9 มม.	กก.	3,329.00	22.43	74,669.47	4.10	13,648.90	88,318.37
8	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40							
	- Dia. 12 มม.	กก.	16,033.00	21.50	344,709.50	3.30	52,908.90	397,618.40
	- Dia. 16 มม.	กก.	5,302.00	21.50	113,993.00	3.30	17,496.60	131,489.60
	- Dia. 20 มม.	กก.	3,668.00	21.50	78,862.00	2.90	10,637.20	89,499.20
	- Dia. 25 มม.	กก.	4,997.00	21.50	107,435.50	2.90	14,491.30	121,926.80
9	ค่าลวดผูกเหล็ก	กก.	1,058.00	60.75	64,273.50	-	-	64,273.50
10	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	2.00	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00
11	งานป้องกันและกำจัดปลวกใต้อาคารและโดยรอบ	ตร.ม.	540.00	60.00	32,400.00	-	-	32,400.00
	<b>รวม</b>				<b>1,655,164.24</b>		<b>465,670.30</b>	<b>2,120,834.54</b>

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิรธรรมมี ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เอกสารเลขที่ ข.200/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.1.2 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ</b>							
1	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia. 0.35 x 10.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น	ต้น	70.00	9,174.00	642,180.00	-	-	642,180.00
2	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ	ต้น	70.00	-	-	350.00	24,500.00	24,500.00
3	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ							
4	โดยวิธี PILE INTEGRITY TEST ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ	ต้น	70.00	300.00	21,000.00	-	-	21,000.00
5	โดยวิธี STATIC LOAD TEST (รวมเข็มทดสอบ 1 ต้น) จุดดิน - ถมดิน	จุด	1.00	49,174.00	49,174.00	40,000.00	40,000.00	89,174.00
6	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	252.00	-	-	99.00	24,948.00	24,948.00
7	คอนกรีตหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	64.00	420.56	26,915.84	91.00	5,824.00	32,739.84
8	คอนกรีตหยาบกันหลุม	ลบ.ม.	3.00	1,542.06	4,626.18	398.00	1,194.00	5,820.18
9	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	198.00	1,570.09	310,877.82	485.00	96,030.00	406,907.82
	ไม้แบบ (คิดปริมาณวัสดุ 70%)	ตร.ม.	928.00	280.00	259,840.00	-	-	259,840.00
	ไม้คร่าวยึดแบบ (30%)	ลบ.พ.	278.00	260.00	72,280.00	-	-	72,280.00
	ค่าแรงงานไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	1,325.00	-	-	133.00	176,225.00	176,225.00
10	ตะปู	กก.	331.00	43.23	14,309.13	-	-	14,309.13
11	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24							
	- Dia. 6 มม.	กก.	1,614.00	22.43	36,202.02	4.10	6,617.40	42,819.42
	- Dia. 9 มม.	กก.	3,414.00	22.43	76,576.02	4.10	13,997.40	90,573.42
12	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40							
	- Dia. 12 มม.	กก.	16,011.00	21.50	344,236.50	3.30	52,836.30	397,072.80
	- Dia. 16 มม.	กก.	4,069.00	21.50	87,483.50	3.30	13,427.70	100,911.20
	- Dia. 20 มม.	กก.	3,668.00	21.50	78,862.00	2.90	10,637.20	89,499.20
	- Dia. 25 มม.	กก.	3,412.00	21.50	73,358.00	2.90	9,894.80	83,252.80
13	ค่าลดผูกเหล็ก	กก.	966.00	60.75	58,684.50	-	-	58,684.50
14	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	2.00	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00
15	งานป้องกันและกำจัดปลวกใต้อาคารและโดยรอบ	ตร.ม.	540.00	60.00	32,400.00	-	-	32,400.00
	<b>รวม</b>				<b>2,222,005.51</b>		<b>476,131.80</b>	<b>2,698,137.31</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : อาคารพิศดู

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิรขารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรขารมี จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.200/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.2 งานสถาปัตยกรรม</b>							
	<b>1.2.1 งานหลังคา</b>							
1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. สีขาว	แผ่น	976.00	58.00	56,608.00	-	-	56,608.00
2	ครอบกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	61.00	55.00	3,355.00	-	-	3,355.00
3	สลักเกลียว	ตัว	1,100.00	2.50	2,750.00	-	-	2,750.00
4	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	ตร.ม.	440.00	-	-	45.00	19,800.00	19,800.00
5	<b>เหล็กรูปพรรณ</b>							
	C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	87.00	953.27	82,934.49	-	-	82,934.49
	dia. 76.3 x 3.2 มม. (2 1/2")	ท่อน	54.00	795.00	42,930.00	-	-	42,930.00
	dia. 48.6 x 2.3 มม. (1 1/2")	ท่อน	67.00	353.00	23,651.00	-	-	23,651.00
	dia. 34.0 x 2.3 มม. (1")	ท่อน	23.00	236.00	5,428.00	-	-	5,428.00
6	PLATE 300 x 300 x 6 มม.	แผ่น	28.00	-	-	-	-	-
7	นอตยึดโครงเหล็ก dia. 5/8"	ตัว	56.00	10.00	560.00	-	-	560.00
8	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	กก.	6,254.00	-	-	12.00	75,048.00	75,048.00
9	ฉนวนกันความร้อน อลูมิเนียมฟอยล์	ตร.ม.	440.00	70.00	30,800.00	20.00	8,800.00	39,600.00
	<b>รวม</b>				<b>249,016.49</b>		<b>103,648.00</b>	<b>352,664.49</b>
	<b>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</b>							
1	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	380.00	80.00	30,400.00	82.00	31,160.00	61,560.00
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	258.00	280.00	72,240.00	75.00	19,350.00	91,590.00
3	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม.							
	โครงคร่าวอลูมิเนียมที-บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	23.00	315.00	7,245.00	52.00	1,196.00	8,441.00
4	ฝ้าไม้สังเคราะห์ ขนาด 0.10 ม. ตีเว้นร่อง 5 มม.							
	ภายในกรุตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	55.00	450.00	24,750.00	100.00	5,500.00	30,250.00
5	ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	129.00	270.00	34,830.00	75.00	9,675.00	44,505.00
	<b>รวม</b>				<b>169,465.00</b>		<b>66,881.00</b>	<b>236,346.00</b>
	<b>1.2.3 งานพื้น - ผนัง</b>							
1	หินขัดกับที่ เบอร์ 2-3	ตร.ม.	659.00	300.00	197,700.00	153.00	100,827.00	298,527.00
2	กระเบื้องเคลือบด้าน 8" x 8"	ตร.ม.	23.00	300.00	6,900.00	158.00	3,634.00	10,534.00
3	ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	125.00	100.00	12,500.00	82.00	10,250.00	22,750.00
4	ขัดมันเรียบ	ตร.ม.	10.00	90.00	900.00	82.00	820.00	1,720.00
5	ขัดเรียบด้าน	ตร.ม.	8.00	85.00	680.00	61.00	488.00	1,168.00
6	บัวเชิงผนังหินขัดกับที่ สูง 10 ซม. (F1)	ตร.ม.	316.00	90.00	28,440.00	75.00	23,700.00	52,140.00
7	ผิวชั้นบันไดหินขัดกับที่ เบอร์ 2-3	ม.	30.00	200.00	6,000.00	179.00	5,370.00	11,370.00
8	ผิวชานพักบันไดหินขัดกับที่ เบอร์ 2-3	ตร.ม.	8.00	300.00	2,400.00	153.00	1,224.00	3,624.00
9	บัวบันไดหินขัดกับที่ สูง 10 ซม.	ม.	21.00	90.00	1,890.00	75.00	1,575.00	3,465.00
10	จุกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้น PVC	ม.	32.00	140.00	4,480.00	40.00	1,280.00	5,760.00
	<b>รวม</b>				<b>261,890.00</b>		<b>149,168.00</b>	<b>411,058.00</b>

ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....

กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ






โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิรธรรมมี ตำบลบ้านนา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.200/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.2.4 งานผนัง - ฝ้าผนัง</b>							
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	493.00	294.00	144,942.00	89.00	43,877.00	188,819.00
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	915.00	60.00	54,900.00	82.00	75,030.00	129,930.00
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	530.00	70.00	37,100.00	100.00	53,000.00	90,100.00
4	บุกระเบื้อง 8" x 8"	ตร.ม.	70.00	285.00	19,950.00	166.00	11,620.00	31,570.00
5	เสาเอ็น - ทับหลัง คสล.	ม.	380.00	55.00	20,900.00	44.00	16,720.00	37,620.00
6	ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ ทหนา 6 มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	42.00	275.00	11,550.00	95.00	3,990.00	15,540.00
	<b>รวม</b>				<b>289,342.00</b>		<b>204,237.00</b>	<b>493,579.00</b>
	<b>1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง</b>							
1	<b>งานประตู</b>							
	ป.1 บานเหล็กม้วน ขนาด 3.70 x 2.50 ม.	ชุด	1.00	17,800.00	17,800.00	-	-	17,800.00
	ป.2 บานเหล็กม้วน ขนาด 2.50 x 2.50 ม.	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
	ป.3 บานสวิงอลูมิเนียม ขนาด 2-0.80 x 2.00 ม. ครบชุด	ชุด	2.00	17,430.00	34,860.00	2,160.00	4,320.00	39,180.00
	ป.4 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2.00	4,300.00	8,600.00	600.00	1,200.00	9,800.00
	ป.5 บานเปิดเดี่ยว PVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	4.00	5,260.00	21,040.00	530.00	2,120.00	23,160.00
	ป.6 บานเปิดเดี่ยว PVC ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	ชุด	4.00	4,050.00	16,200.00	430.00	1,720.00	17,920.00
	ป.7 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	3,080.00	3,080.00	490.00	490.00	3,570.00
	ป.8 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2.00	4,380.00	8,760.00	670.00	1,340.00	10,100.00
	ป.9 บานเปิดคู่ไม้อัดยาง ขนาด 2-0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2.00	6,530.00	13,060.00	870.00	1,740.00	14,800.00
	ป.10 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	4,260.00	4,260.00	660.00	660.00	4,920.00
2	<b>งานหน้าต่าง</b>							
	น.1 บานเลื่อนสวนทางคู่ AL. 3.70 x 1.10 ม.	ชุด	10.00	17,770.00	177,700.00	1,860.00	18,600.00	196,300.00
	น.2 บานเกล็ดติดตาย AL. 3.70 x 0.50 ม.	ชุด	17.00	6,310.00	107,270.00	710.00	12,070.00	119,340.00
	น.3 บานเกล็ดติดตาย AL. 1.60 x 0.50 ม.	ชุด	4.00	3,200.00	12,800.00	350.00	1,400.00	14,200.00
	น.4 บานเกล็ดติดตาย AL. 3.70 x 0.50 ม.	ชุด	1.00	6,310.00	6,310.00	710.00	710.00	7,020.00
	น.5 บานเกล็ดติดตาย AL. 2.80 x 0.50 ม.	ชุด	1.00	4,910.00	4,910.00	550.00	550.00	5,460.00
	น.6 บานเกล็ดติดตาย AL. 1.80 x 0.50 ม.	ชุด	2.00	3,390.00	6,780.00	380.00	760.00	7,540.00
	น.6a บานเกล็ดติดตาย AL. 2.30 x 0.50 ม.	ชุด	1.00	3,900.00	3,900.00	440.00	440.00	4,340.00
	น.7 บานกระทุ้ง AL. 3.70 x 0.50 ม.	ชุด	1.00	11,710.00	11,710.00	1,250.00	1,250.00	12,960.00
	น.8 บานกระทุ้ง AL. 1.50 x 0.50 ม.	ชุด	2.00	4,770.00	9,540.00	520.00	1,040.00	10,580.00
	น.9 บานเลื่อนสวนทาง AL. 2.80 x 1.10 ม.	ชุด	2.00	11,710.00	23,420.00	1,540.00	3,080.00	26,500.00
	น.10 บานกระทุ้งพร้อมช่องแสง 2.00 x 0.70 ม.	ชุด	1.00	15,340.00	15,340.00	1,620.00	1,620.00	16,960.00
	บานมุ้งลวดไฟเบอร์							
	-บานเลื่อน	ตร.ม.	41.00	650.00	26,650.00	-	-	26,650.00
	-บานติดตาย	ตร.ม.	35.00	350.00	12,250.00	-	-	12,250.00
	<b>รวม</b>				<b>558,240.00</b>		<b>55,110.00</b>	<b>613,350.00</b>

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิรธรรมมี ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เอกสารเลขที่ ข.200/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1.2.6 งานสุขภัณฑ์</b>								
1	โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ	ชุด	4.00	3,060.00	12,240.00	450.00	1,800.00	14,040.00
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝิ่งเคาน์เตอร์	ชุด	2.00	3,310.00	6,620.00	450.00	900.00	7,520.00
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	ชุด	2.00	2,790.00	5,580.00	450.00	900.00	6,480.00
4	โถปัสสาวะชาย	ชุด	2.00	9,040.00	18,080.00	450.00	900.00	18,980.00
5	สายฉีดชำระ	ชุด	2.00	440.00	880.00	35.00	70.00	950.00
6	ทึ่ใส่สบู C-805	ชุด	4.00	300.00	1,200.00	120.00	480.00	1,680.00
7	ทึ่ใส่กระดาษชำระ C-814	ชุด	2.00	310.00	620.00	120.00	240.00	860.00
8	ราวพาดผ้าพลาสติก C-812	ชุด	2.00	580.00	1,160.00	70.00	140.00	1,300.00
9	ก๊อคน้ำเดียว	ชุด	4.00	350.00	1,400.00	25.00	100.00	1,500.00
10	ตะขอแขวนผ้า C-809	ชุด	2.00	230.00	460.00	35.00	70.00	530.00
11	แผงกันโถปัสสาวะชาย C-306	ชุด	3.00	1,060.00	3,180.00	170.00	510.00	3,690.00
12	เคาน์เตอร์ คสล. ผิวบุหินแกรนิต	ม.	3.00	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00
13	กระจกเงาเหนือเคาน์เตอร์	ม.	3.00	1,500.00	4,500.00	150.00	450.00	4,950.00
14	กระจกเงาสำหรับอ่างล้างหน้าแขวนผนัง	ชุด	2.00	220.00	440.00	70.00	140.00	580.00
	<b>รวม</b>				<b>65,360.00</b>		<b>6,700.00</b>	<b>72,060.00</b>
<b>1.2.7 งานทาสี</b>								
1	ทาสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดภายใน	ตร.ม.	1,509.00	42.00	63,378.00	30.00	45,270.00	108,648.00
2	ทาสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดภายนอก	ตร.ม.	293.00	42.00	12,306.00	34.00	9,962.00	22,268.00
3	สีกันสนิม + ทับหน้าสีน้ำมัน 2 เทียว	ตร.ม.	408.00	46.00	18,768.00	38.00	15,504.00	34,272.00
4	สีทาประตูไม้	ตร.ม.	36.00	47.00	1,692.00	38.00	1,368.00	3,060.00
	<b>รวม</b>				<b>96,144.00</b>		<b>72,104.00</b>	<b>168,248.00</b>
<b>1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด</b>								
1	ราวจับบันไดเหล็กกลม 1-Dia. 2"ทาสี ยึดติดกับผนัง	ม.	7.00	350.00	2,450.00	-	-	2,450.00
	<b>รวม</b>				<b>2,450.00</b>		<b>-</b>	<b>2,450.00</b>

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ


โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ


แบบเลขที่ 10109


สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิรธรรมมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรธรรมมี จังหวัดพิจิตร


เอกสารเลขที่ ข.200/ก.ย./63


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง</b>							
1	BALL VALVE							
	- Dia. 1"	ชุด	1.00	455.00	455.00	200.00	200.00	655.00
	- Dia. 3/4"	ชุด	4.00	340.00	1,360.00	150.00	600.00	1,960.00
2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	8.00	470.00	3,760.00	200.00	1,600.00	5,360.00
3	วางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูนพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	ม.	88.00	540.00	47,520.00	215.00	18,920.00	66,440.00
4	บ่อพักน้ำเสีย ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดบ่อภายใน 1.00 x 1.00 ม.	บ่อ	1.00	2,100.00	2,100.00	840.00	840.00	2,940.00
5	บ่อดักกลิ่น ค.ส.ล. ขนาดบ่อภายใน 0.70 x 1.17 ม. พร้อมฝาปิด	บ่อ	1.00	3,900.00	3,900.00	1,300.00	1,300.00	5,200.00
6	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 6"	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	1,800.00
	- Dia. 4"	ชุด	1.00	700.00	700.00	400.00	400.00	1,100.00
	- Dia. 3"	ชุด	1.00	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00
7	STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	8.00	360.00	2,880.00	50.00	400.00	3,280.00
8	ปลายท่อระบายอากาศ Dia. 2"	ชุด	1.00	605.00	605.00	200.00	200.00	805.00
9	เครื่องดับเพลิงเคมี CO2 ขนาดบรรจุ 10 ปอนด์	เครื่อง	7.00	9,100.00	63,700.00	200.00	1,400.00	65,100.00
10	เดินท่อเข้าสู่ขั้วถัง							
	- โถส้วม	จุด	4.00	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	- อ่างล้างหน้า	จุด	4.00	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	- ท่ออากาศ	จุด	1.00	950.00	950.00	-	-	950.00
	- ท่อน้ำทิ้งพื้น	จุด	8.00	1,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	- โถปัสสาวะชาย	จุด	2.00	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	- ก๊อกน้ำ	จุด	2.00	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	- ผักบัวอาบน้ำ	จุด	2.00	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	<b>รวม</b>				<b>157,230.00</b>		<b>26,760.00</b>	<b>183,990.00</b>

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ



โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิรขารมี ตำบลบ้านนา อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

เอกสารเลขที่ ข.200/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร</b>							
	<b>1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)</b>							
1	LED (T8) 1x18 W. โคมชนิดฝาครอบอลูมิเนียม พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.30 X 1.20 ม. ฝั่งฝ้าเพดาน	ชุด	14.00	1,430.00	20,020.00	135.00	1,890.00	21,910.00
2	LED (T8) 2x18 W. โคมชนิดฝาครอบอลูมิเนียม พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.30 x 1.20 ม. ฝั่งฝ้าเพดาน	ชุด	4.00	2,135.00	8,540.00	150.00	600.00	9,140.00
3	LED (T8) 2x18 W. โคมชนิดฝาครอบพลาสติก พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.30 x 1.20 ม. ฝั่งฝ้าเพดาน	ชุด	1.00	2,135.00	2,135.00	150.00	150.00	2,285.00
4	LED (T8) 2x18 W. โคมชนิดฝาครอบอลูมิเนียม พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ฝั่งฝ้าเพดาน	ชุด	1.00	2,660.00	2,660.00	150.00	150.00	2,810.00
5	LED (T8) 1x18 W. โคมชนิดขาเบรียติตเพดาน	ชุด	20.00	645.00	12,900.00	115.00	2,300.00	15,200.00
6	LED (T8) 1x9 W. โคมชนิดขาเบรียติตเพดาน	ชุด	2.00	540.00	1,080.00	115.00	230.00	1,310.00
7	LED (BULB) 1x5 W. โคม DOWN LIGHT							
	เคลือบสีเงิน dia 6" ฝั่งเพดาน	ชุด	10.00	375.00	3,750.00	115.00	1,150.00	4,900.00
8	สวิทซ์ไฟฟ้าชนิดทางเดียว							
	- 1S	ชุด	5.00	70.00	350.00	80.00	400.00	750.00
	- 2S	ชุด	7.00	100.00	700.00	90.00	630.00	1,330.00
	- 3S	ชุด	5.00	130.00	650.00	100.00	500.00	1,150.00
	- 4S	ชุด	10.00	160.00	1,600.00	115.00	1,150.00	2,750.00
9	สวิทซ์ไฟฟ้าชนิดสองทาง S2	ชุด	2.00	95.00	190.00	85.00	170.00	360.00
10	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่มีสายดิน	ชุด	35.00	180.00	6,300.00	90.00	3,150.00	9,450.00
11	NON-FUSE SWITCH (RAINPROOF TYPE)							
	- 20 A 2P	ชุด	3.00	2,800.00	8,400.00	110.00	330.00	8,730.00
	- 30 A 2P	ชุด	4.00	2,800.00	11,200.00	110.00	440.00	11,640.00
12	เดินสายร้อยท่อวงโคม	จุด	52.00	600.00	31,200.00	150.00	7,800.00	39,000.00
13	เดินสายร้อยท่อเต้ารับ	จุด	35.00	600.00	21,000.00	150.00	5,250.00	26,250.00
14	เดินสายร้อยสำหรับ SAFETY SWITCH	จุด	7.00	1,200.00	8,400.00	200.00	1,400.00	9,800.00
15	ตู้ MDB	ตู้	1.00	26,400.00	26,400.00	1,000.00	1,000.00	27,400.00
16	PANEL BOARD ( PB-A )	ชุด	1.00	10,395.00	10,395.00	800.00	800.00	11,195.00
17	PANEL BOARD ( PB-B )	ชุด	1.00	12,805.00	12,805.00	800.00	800.00	13,605.00
18	สายเมนภายนอก	ม.	20.00	667.00	13,340.00	147.00	2,940.00	16,280.00
19	สายเมนตู้ PB-A	ม.	3.00	387.00	1,161.00	118.00	354.00	1,515.00
20	สายเมนตู้ PB-B	ม.	8.00	387.00	3,096.00	118.00	944.00	4,040.00
21	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00
	<b>รวม</b>				<b>213,272.00</b>		<b>36,028.00</b>	<b>249,300.00</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิรธรรมมี ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เอกสารเลขที่ ข.200/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.4.2 งานระบบโทรศัพท์</b>							
1	TELEPHONE OUTLET	จุด	8.00	210.00	1,680.00	90.00	720.00	2,400.00
2	TELEPHONE TERMINAL BOXES (20 TERMINALS)	ตู้	1.00	1,950.00	1,950.00	200.00	200.00	2,150.00
3	เดินสายร้อยท่อ	จุด	8.00	600.00	4,800.00	150.00	1,200.00	6,000.00
	<b>รวม</b>				<b>8,430.00</b>		<b>2,120.00</b>	<b>10,550.00</b>
	<b>1.4.3 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้</b>							
1	SMOKE DETECTOR	ชุด	10.00	2,000.00	20,000.00	90.00	900.00	20,900.00
2	HEAT DETECTOR	ชุด	5.00	720.00	3,600.00	90.00	450.00	4,050.00
3	MANUAL ALARM BOX	ชุด	2.00	1,400.00	2,800.00	90.00	180.00	2,980.00
4	FIRE ALARM BELLS	ชุด	2.00	750.00	1,500.00	90.00	180.00	1,680.00
5	FIRE ALARM CONTROL PANEL	ชุด	1.00	23,200.00	23,200.00	3,000.00	3,000.00	26,200.00
6	FIRE ALARM ANNUNCIATOR	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
7	เดินสายร้อยท่อ	จุด	19.00	600.00	11,400.00	150.00	2,850.00	14,250.00
	<b>รวม</b>				<b>72,500.00</b>		<b>8,560.00</b>	<b>81,060.00</b>
	<b>1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>							
1	เครื่องปรับอากาศ (ค่าติดตั้ง)							
	- ขนาด 16,000 BTU	เครื่อง	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- ขนาด 24,000 BTU	เครื่อง	2.00	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00
	- ขนาด 36,000 BTU	เครื่อง	4.00	-	-	2,000.00	8,000.00	8,000.00
2	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก หรือผนัง ขนาด dia. 8"	เครื่อง	8.00	700.00	5,600.00	400.00	3,200.00	8,800.00
3	พัดลมระบายอากาศแบบโคจร ขนาด dia. 16"	เครื่อง	23.00	1,950.00	44,850.00	400.00	9,200.00	54,050.00
4	เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมโคจร	จุด	23.00	600.00	13,800.00	150.00	3,450.00	17,250.00
5	เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก	จุด	8.00	600.00	4,800.00	150.00	1,200.00	6,000.00
6	เดินสายร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จุด	7.00	1,200.00	8,400.00	240.00	1,680.00	10,080.00
7	ก้อนเจลฆ่าเชื้อโรค	ก้อน	7.00	1,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	<b>รวม</b>				<b>84,450.00</b>		<b>31,230.00</b>	<b>115,680.00</b>

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการลงชื่อ..........กรรมการลงชื่อ..........กรรมการลงชื่อ..........กรรมการลงชื่อ..........กรรมการ






โครงการก่อสร้าง : อาคารพัสดุ

แบบเลขที่ 10109

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิรธรรมมี ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เอกสารเลขที่ ข.200/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.6 งานระบบลิฟท์</b>							
1	ลิฟท์ส่งของ ขนาด 200 กิโลกรัม เปิด-ปิด 2 ชั้น 2 ประตู	ชุด	1.00	384,000.00	384,000.00	-	-	384,000.00
	<b>รวม</b>				<b>384,000.00</b>			<b>384,000.00</b>
	<b>2. กลุ่มงานที่ 2</b>							
	<b>2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ</b>							
1	เคาน์เตอร์โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง พร้อมตู้ไม้บานเปิดไม้เนื้อแข็ง ตอนบน เป็นหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมกระจกใส หนา 5 ซม. ขนาดโดยประมาณ 0.45 x 2.50 x 4.50 ม.	ชุด	1.00	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00
	<b>รวม</b>				<b>54,000.00</b>			<b>54,000.00</b>
	<b>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ</b>							
	<b>2.2 งานระบบปรับอากาศ</b>							
1	เครื่องปรับอากาศ							
	- ขนาด 16,000 BTU	เครื่อง	1.00	25,600.00	25,600.00	-	-	25,600.00
	- ขนาด 24,000 BTU	เครื่อง	2.00	32,500.00	65,000.00	-	-	65,000.00
	- ขนาด 36,000 BTU	เครื่อง	4.00	41,000.00	164,000.00	-	-	164,000.00
	<b>รวม</b>				<b>254,600.00</b>			<b>254,600.00</b>

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ