

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง

- Link ภายนอก:

๑.เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางกอบแก้ว เรียงธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวนวนนิตย์ เฮงสาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๔ หน่วย เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๔ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
- ๕.ราคากลางชนิดเหมาจ่ายเหมาจ่าย ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๖,๔๔๓,๐๐๐ บาท
(ยี่สิบหกล้านบาทสี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๔ แผ่น
 - ๖.๑ แบบปร ๖
 - ๖.๒ แบบปร ๕
 - ๖.๓ แบบปร ๔
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธานี โชติคคาม
 - ๗.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
 - ๗.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - ๗.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ
 - ๗.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

☐	โครงการก่อสร้าง	อาคารพักแพทย์ 24 หน่วย		
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร		
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
☐	แบบเลขที่ 11095	เอกสาร ข.194/กย./63	พื้นที่อาคาร	1788 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน	14 แผ่น	จำนวนชั้น	4 ชั้น
☐	ราคาตัววัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจิตร ประจำเดือน	พฤศจิกายน พ.ศ. 2563		
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง			
☐	กำหนดราคาเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563			
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560) FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 15% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	18,791,241.84	21,378,469.88	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2508	23,504,085.30	26,443,029.40	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	0	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	23,504,085.30	26,443,029.40	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	23,504,100	26,443,000	
☐	พื้นที่อาคาร 1,778 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	13,219	14,872 บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายธานี โชติภักดิ์)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชรินทร์ เวชวิทย์กุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถชัย ป้องคำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกอบแก้ว เริงธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

[illegible]

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	แบบเลขที่ 11095		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร	เอกสาร ข.194/กย./63		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด			
			ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ		-		
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		-		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์		-	-	
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		18,791,241.84	21,378,469.88	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		-	-	
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		-	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		-	-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต		แบบเลขที่ 11095	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร		เอกสารเลขที่	ข.194/กย./63
ผู้ประมาณราคา	คณะทำงานจัดทำราคา	ตุลาคม 2558	พื้นที่อาคาร	1,788.00 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะทำงานจัดทำราคา	กันยายน 2563	จำนวนชั้น	4.00 ชั้น
กำหนดราคามาเมื่อ	วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563		สถาปนิก	
			วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างฐานรากชนิดเสาเข็ม คอ.							
1	ทดสอบดินโดยวิธี Boring Test	จุด	2.00	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00
2	เสาเข็มคอ. [] - 0.30x0.30 x 14.00 ม.	ต้น	120.00	5,450.00	654,000.00	990.00	118,800.00	772,800.00
3	ค่าแรงค้ำหัวเสาเข็ม และขนย้าย	ต้น	120.00	-	-	280.00	33,600.00	33,600.00
4	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	445.00	-	-	99.00	44,055.00	44,055.00
5	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	18.00	460.00	8,280.00	91.00	1,638.00	9,918.00
6	คอนกรีตหยาบ 180 ksc. (Cylinder)	ลบ.ม.	15.00	1,542.06	23,130.90	398.00	5,970.00	29,100.90
7	คอนกรีต 240 ksc. (Cylinder)	ลบ.ม.	630.00	1,570.09	989,156.70	485.00	305,550.00	1,294,706.70
8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (คิด 25%)	ตร.ม.	1,142.00	280.00	319,760.00	-	-	319,760.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	685.00	260.00	178,100.00	-	-	178,100.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	2,950.00	-	-	115.00	339,250.00	339,250.00
9	ตะปู	กก.	1,142.00	43.23	49,368.66	-	-	49,368.66
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24				-		-	-
	- RB 6 มม.	กก.	2,560.00	22.42	57,395.20	4.10	10,496.00	67,891.20
	- RB 9 มม.	กก.	15,010.00	22.42	336,524.20	4.10	61,541.00	398,065.20
	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	- DB 12 มม.	กก.	20,270.00	21.49	435,602.30	3.30	66,891.00	502,493.30
	- DB 16 มม.	กก.	7,800.00	21.49	167,622.00	3.30	25,740.00	193,362.00
	- DB 20 มม.	กก.	17,130.00	21.49	368,123.70	2.90	49,677.00	417,800.70
	- DB 25 มม.	กก.	47,900.00	21.49	1,029,371.00	2.90	138,910.00	1,168,281.00
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	3,320.00	60.75	201,690.00	-	-	201,690.00
12	พื้นสำเร็จรูปหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	858.00	245.00	210,210.00	25.00	21,450.00	231,660.00
13	คอนกรีตห้บหน้าหนา 0.05 ม.เหล็ก dia 6 มม. @ 0.20#	ตร.ม.	858.00	125.00	107,250.00	35.00	30,030.00	137,280.00
14	WATER STOP 6"	ม.	39.00	200.00	7,800.00	30.00	1,170.00	8,970.00
15	น้ำยากันซึม	ลิตร	460.00	30.00	13,800.00	-	-	13,800.00
16	ป้องกันและกำจัดปลวก	ตร.ม.	780.00	60.00	46,800.00	-	-	46,800.00
	รวม 1.1.1				5,236,984.66		1,254,768.00	6,491,752.66

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 11095

เอกสารเลขที่ ข.194/กย./63

[illegible]

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ 10 อนุชิต งาม กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ค่าวัสดุ	หน่วยเงิน	ค่าแรงงาน	หน่วยเงิน	
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าฉาบเรียบ	ตร.ม.	81.00	75.00	6,075.00	79.00	6,399.00	12,474.00
2	บันไดปูนหล่อ ทน 9 มม. โครงเหล็ก	ตร.ม.	1,059.00	260.00	275,340.00	75.00	79,425.00	354,765.00
3	บันไดปูนหล่อ โครงเหล็ก	ตร.ม.	117.00	250.00	29,250.00	52.00	6,084.00	35,334.00
4	ระแนงไม้เนื้ออ่อน โครงเหล็ก	ตร.ม.	482.00	420.00	202,440.00	81.00	39,042.00	241,482.00
5	แผ่นกันรั่ว อิฐฉาบปูน 2 ชั้น ไม้ยาง	ตร.ม.	220.00	120.00	26,400.00	18.00	3,960.00	30,360.00
รวม (1.2.2)								
					539,505.00		134,910.00	674,415.00
1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	312.00	294.00	91,728.00	89.00	27,768.00	119,496.00
2	ก่ออิฐเต็มแผ่น	ตร.ม.	464.00	600.00	278,400.00	167.00	77,488.00	355,888.00
3	ก่ออิฐมวลเบา	ตร.ม.	2,348.00	190.00	446,120.00	56.00	131,488.00	577,608.00
4	ฉาบเรียบผนังอิฐฉาบปูน	ตร.ม.	312.00	55.00	17,160.00	82.00	25,584.00	42,744.00
5	ฉาบเรียบผนังอิฐฉาบปูน	ตร.ม.	5,776.00	25.00	144,400.00	82.00	473,632.00	618,032.00
6	ฉาบเรียบโครงฝ้า	ตร.ม.	718.00	70.00	50,260.00	100.00	71,800.00	122,060.00
7	บุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.60 ม.	ตร.ม.	474.00	320.00	151,680.00	181.00	85,794.00	237,474.00
8	บุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	16.00	250.00	4,000.00	166.00	2,656.00	6,656.00
9	อิฐฉาบ DA-109	ตร.ม.	8.00	190.00	1,520.00	98.00	784.00	2,304.00
10	อิฐฉาบ DA-101	ตร.ม.	16.00	190.00	3,040.00	98.00	1,568.00	4,608.00
11	เส้น - ทุบหลัง ค.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	2,074.00	50.00	103,700.00	44.00	91,256.00	194,956.00
12	เส้น - ทุบหลัง ค.ล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	372.00	70.00	26,040.00	78.00	29,016.00	55,056.00
รวม (1.2.3)								
					1,318,048.00		1,018,834.00	2,336,882.00
1.2.4 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าฉาบเรียบ 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	171.00	485.00	82,935.00	183.00	31,293.00	114,228.00
2	ฝ้าฉาบเรียบ	ตร.ม.	66.00	90.00	5,940.00	82.00	5,412.00	11,352.00
3	ฝ้าฉาบเรียบ	ตร.ม.	310.00	-	-	40.00	12,400.00	12,400.00
4	ฝ้าฉาบเรียบ 0.30x0.30 ม. 2 มม.	ตร.ม.	927.00	185.00	171,495.00	40.00	37,080.00	208,575.00
5	ฝ้าฉาบเรียบ 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	117.00	280.00	32,760.00	158.00	18,486.00	51,246.00
6	ฝ้าฉาบเรียบ 0.30x0.30 ม. ฝ้าโครงฝ้า	ตร.ม.	141.00	280.00	39,480.00	158.00	22,278.00	61,758.00
7	ฝ้าฉาบเรียบ 0.30x0.30 ม. 1,000 ไมครอน	ตร.ม.	485.00	320.00	155,200.00	-	-	155,200.00
8	ฝ้าฉาบเรียบ 0.30x0.30 ม. ฝ้าโครงฝ้า	ตร.ม.	193.00	70.00	13,510.00	87.00	16,791.00	30,301.00
9	ฝ้าฉาบเรียบ 0.30x0.30 ม. ฝ้าโครงฝ้า	ตร.ม.	927.00	80.00	74,160.00	61.00	56,547.00	130,707.00
10	ฝ้าฉาบเรียบ 0.30x0.30 ม. ฝ้าโครงฝ้า	ตร.ม.	429.00	80.00	34,320.00	61.00	26,169.00	60,489.00
11	ฝ้าฉาบเรียบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	PVC ทน 10 มม. สูง 15 มม.	ตร.ม.	842.00	120.00	101,040.00	40.00	33,680.00	134,720.00
	ฝ้าโครงฝ้า	ตร.ม.	225.00	75.00	16,875.00	70.00	15,750.00	32,625.00
รวม (1.2.4)								
					727,715.00		275,886.00	1,003,601.00

8v

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 11095

เอกสารเลขที่ ข.194/กย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป.1	ชุด	24.00	8,500.00	204,000.00	550.00	13,200.00	217,200.00
2	ป.2	ชุด	16.00	7,500.00	120,000.00	450.00	7,200.00	127,200.00
3	ป.3	ชุด	26.00	3,200.00	83,200.00	550.00	14,300.00	97,500.00
4	ป.4	ชุด	4.00	10,500.00	42,000.00	350.00	1,400.00	43,400.00
5	ป.5	ชุด	2.00	3,200.00	6,400.00	450.00	900.00	7,300.00
6	ป.6	ชุด	12.00	6,500.00	78,000.00	450.00	5,400.00	83,400.00
7	ป.8	ชุด	12.00	9,500.00	114,000.00	-	-	114,000.00
8	ป.9	ชุด	1.00	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00
9	ป.10	ชุด	2.00	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00
10	ป.11	ชุด	1.00	72,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00
11	ป.12	ชุด	12.00	14,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00
12	ป.13	ชุด	4.00	35,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00
13	ป.14	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	350.00	350.00	3,850.00
14	น.1	ชุด	25.00	8,500.00	212,500.00	-	-	212,500.00
15	น.3	ชุด	12.00	4,200.00	50,400.00	-	-	50,400.00
16	น.4	ชุด	13.00	8,500.00	110,500.00	-	-	110,500.00
17	น.5	ชุด	24.00	3,600.00	86,400.00	-	-	86,400.00
18	น.6	ชุด	4.00	15,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00
19	น.7	ชุด	4.00	4,800.00	19,200.00	-	-	19,200.00
20	น.8	ชุด	2.00	3,650.00	7,300.00	-	-	7,300.00
21	น.9	ชุด	1.00	3,850.00	3,850.00	-	-	3,850.00
22	น.10	ชุด	1.00	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00
23	น.11	ชุด	8.00	2,800.00	22,400.00	-	-	22,400.00
25	มุ้งลวดอลูมิเนียมถอดได้	ชุด	162.00	250.00	40,500.00	-	-	40,500.00
	รวม (1.2.5)				1,683,650.00		42,750.00	1,726,400.00
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ (เคลื่อนขาว) พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมนั่งราบ พลัสแห้งค้ รุ่นประหยัดน้ำ	ชุด	24.00	2,900.00	69,600.00	450.00	10,800.00	80,400.00
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝั่	ชุด	24.00	3,200.00	76,800.00	450.00	10,800.00	87,600.00
3	ที่ส้วเคลื่อนขาว	ชุด	24.00	250.00	6,000.00	120.00	2,880.00	8,880.00
4	ที่ใส่กระดาษชำระเคลื่อนขาว	ชุด	24.00	290.00	6,960.00	120.00	2,880.00	9,840.00
5	ราวพาดผ้า	ชุด	24.00	350.00	8,400.00	70.00	1,680.00	10,080.00
6	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	ชุด	24.00	950.00	22,800.00	70.00	1,680.00	24,480.00
7	ก๊อมน้ำชนิดติดผนัง	ชุด	24.00	350.00	8,400.00	25.00	600.00	9,000.00
8	สายฉีดชำระ	ชุด	24.00	250.00	6,000.00	35.00	840.00	6,840.00
9	ขอแขวนผ้าแสดนเลส	ชุด	24.00	70.00	1,680.00	35.00	840.00	2,520.00
10	กระเบื้องลายย้งค้ สูง 1.20 ม.	ม.	22.00	1,300.00	28,600.00	160.00	3,520.00	32,120.00
11	เคาน์เตอร์ ค.ล.ล.ผิวปูหินแกรนิตมีบัว	ม.	22.00	3,200.00	70,400.00	-	-	70,400.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 11095

เอกสารเลขที่ ข.194/กย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม (1.2.6)				305,640.00		36,520.00	342,160.00
	1.2.7 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ภายใน	ตร.ม.	5,540.00	42.00	232,680.00	28.00	155,120.00	387,800.00
2	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ภายนอก	ตร.ม.	2,366.00	42.00	99,372.00	34.00	80,444.00	179,816.00
3	พื้นสีประติ	ตร.ม.	45.00	125.00	5,625.00	75.00	3,375.00	9,000.00
	รวม (1.2.7)				337,677.00		238,939.00	576,616.00
	1.2.8 งานบันได							
1	ST-1							
	ขานพักบันได ผิวกระเบื้องเซรามิก 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	22.00	287.00	6,314.00	158.00	3,476.00	9,790.00
	ชั้นบันได ผิวกระเบื้องเซรามิก 0.30x0.30 ม.	ม.	108.00	287.00	30,996.00	158.00	17,064.00	48,060.00
	จุ่มบันได PVC.	ม.	122.00	140.00	17,080.00	40.00	4,880.00	21,960.00
	บัวเชิงผนัง PVC	ม.	54.00	125.00	6,750.00	40.00	2,160.00	8,910.00
	ราวบันได แสตนเลส	ม.	28.00	3,300.00	92,400.00	-	-	92,400.00
2	ST-1							
	ขานพักบันได ผิวขัดมัน	ตร.ม.	8.00	90.00	720.00	82.00	656.00	1,376.00
	ชั้นบันได ผิวขัดมัน	ม.	38.00	90.00	3,420.00	82.00	3,116.00	6,536.00
	จุ่มบันได PVC.	ม.	43.00	140.00	6,020.00	40.00	1,720.00	7,740.00
	ราวบันได แสตนเลส	ม.	15.00	2,200.00	33,000.00	-	-	33,000.00
3	ST-ทางขึ้น							
	ชั้นบันได ผิวหินขัดสำเร็จ	ม.	36.00	350.00	12,600.00	183.00	6,588.00	19,188.00
	จุ่มบันได PVC.	ม.	42.00	140.00	5,880.00	40.00	1,680.00	7,560.00
	รวม (1.2.8)				215,180.00		41,340.00	256,520.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ม้านั่ง คสล.บุกระเบื้องเซรามิก	ม	6.00	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00
2	ราวแสตนเลส 1dia2"	ม	116.00	650.00	75,400.00	-	-	75,400.00
3	ราวระเบียงแสตนเลส 3dia2"	ม	100.00	1,800.00	180,000.00	-	-	180,000.00
4	บันไดลิงแสตนเลส ขึ้นถึง	ชุด	1.00	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00
5	ทาสีตีเส้นแบ่งที่จอดรถ	ม	130.00	15.00	1,950.00	17.00	2,210.00	4,160.00
6	ติดตั้งอ่างล้างแสตนเลสเนกประสงค์พร้อมขาตั้ง	ชุด	24.00	5,500.00	132,000.00	320.00	7,680.00	139,680.00
	รวม (1.2.9)				400,900.00		9,890.00	410,790.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักแพทย์ 24 หน่วย


สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 11095


เอกสารเลขที่ ข.194/กย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1.	ระบบสุขาภิบาล							
1.1	ท่อ PP-R SDR 6/PN 10							
	- Dia. 3 "	ม.	4.00	480.00	1,920.00	120.00	480.00	2,400.00
	- Dia. 2-1/2"	ม.	12.00	390.00	4,680.00	100.00	1,200.00	5,880.00
	- Dia. 2 "	ม.	108.00	250.00	27,000.00	75.00	8,100.00	35,100.00
	- Dia. 1-1/2"	ม.	52.00	160.00	8,320.00	50.00	2,600.00	10,920.00
	- Dia. 1 "	ม.	116.00	70.00	8,120.00	30.00	3,480.00	11,600.00
	- Dia. 3/4 "	ม.	312.00	40.00	12,480.00	30.00	9,360.00	21,840.00
	- Dia. 1/2 "	ม.	136.00	32.00	4,352.00	30.00	4,080.00	8,432.00
	- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1.00	53,497.60	53,497.60	16,049.28	16,049.28	69,546.88
1.2	ท่อเหล็กกล้า นี้อี							
	- Dia. 2 "	ม.	28.00	348.70	9,763.60	120.00	3,360.00	13,123.60
	- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1.00	7,810.88	7,810.88	2,343.26	2,343.26	10,154.14
1.3	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี CLASS M							
	- Dia. 4 "	ม.	6.00	445.00	2,670.00	250.00	1,500.00	4,170.00
	- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1.00	1,870.00	1,870.00	561.00	561.00	2,431.00
1.4	BALL VALVE							
	- Dia. 2 "	ชุด	13.00	1,330.00	17,290.00	400.00	5,200.00	22,490.00
	- Dia. 1"	ชุด	12.00	455.00	5,460.00	200.00	2,400.00	7,860.00
1.5	BUTTERFLY VALVE							
	- Dia. 2-1/2"	ชุด	2.00	1,690.00	3,380.00	500.00	1,000.00	4,380.00
1.6	MODULATING FLOAT VALVE							
	- Dia. 2 "	ชุด	1.00	23,530.00	23,530.00	400.00	400.00	23,930.00
1.7	WATER METER							
	- Dia. 3/4 "	ชุด	12.00	450.00	5,400.00	150.00	1,800.00	7,200.00
	- Dia. 2 "	ชุด	1.00	7,500.00	7,500.00	400.00	400.00	7,900.00
1.8	BALL COCK dia 1/2"	ชุด	16.00	250.00	4,000.00	50.00	800.00	4,800.00
1.9	STOP VALVE dia 1/2"	ชุด	180.00	360.00	64,800.00	50.00	9,000.00	73,800.00
1.10	CHECK VALVE dia 2-1/2"	ชุด	1.00	3,800.00	3,800.00	500.00	500.00	4,300.00
1.11	เครื่องทำน้ำอุ่น 4.5 KW.	ชุด	24.00	3,500.00	84,000.00	1,000.00	24,000.00	108,000.00
2	ระบบเครื่องสูบน้ำ							
2.1	VERTICAL IN-LINE SPLIT	ชุด	2.00	95,000.00	190,000.00	5,500.00	11,000.00	201,000.00
	COUPLING CENTRIFUGAL PUMP							
	Q = 48 CU.M./Hr.							
	TDH. = 36 M.							
	MOTOR = 15 HP.AT 2900 RPM.							
2.2	PUMP CONTROLLER	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	6,500.00	6,500.00	11,000.00
2.3	BOOSTER PUMP (2 PUMP)	ชุด	1.00	155,000.00	155,000.00	6,500.00	6,500.00	161,500.00
	END SUCTION CLOSE COUPLED							
	CENTRIFUGAL PUMP							

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 11095

เอกสารเลขที่ ข.194/กย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	Q = 30 CU.M./Hr.							
	TDH. = 20 M.							
	MOTOR = 5 HP.AT 2900 RPM.							
	DIAPHRAGM TANK =500 L.(ZINC PLATED)							
	AND CONTROLLER							
2.4	FOOT VALVE							
	- Dia. 2 "	ชุด	2.00	3,900.00	7,800.00	400.00	800.00	8,600.00
2.5	Y-STRAINER							
	- Dia. 2 "	ชุด	2.00	2,600.00	5,200.00	400.00	800.00	6,000.00
2.6	FLEXIBLE CONNECTOR							
	- Dia. 2 "	ชุด	4.00	1,100.00	4,400.00	400.00	1,600.00	6,000.00
2.7	GATE VALVE							
	- Dia. 2 "	ชุด	4.00	1,350.00	5,400.00	400.00	1,600.00	7,000.00
2.8	CHECK VALVE							
	- Dia. 2 "	ชุด	2.00	3,200.00	6,400.00	400.00	800.00	7,200.00
2.9	PRESSURE GAUGE dia 4"พร้อมอุปกรณ์	ชุด	4.00	1,200.00	4,800.00	100.00	400.00	5,200.00
2.10	INERTIA BASE	ชุด	2.00	6,500.00	13,000.00	1,500.00	3,000.00	16,000.00
3	ระบบท่อส้วม,ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ ภายในอาคาร							
3.1	ท่อ PVC.- 8.5							
	- Dia. 6 "	ม.	36.00	250.00	9,000.00	200.00	7,200.00	16,200.00
	- Dia. 4 "	ม.	144.00	130.00	18,720.00	100.00	14,400.00	33,120.00
	- Dia. 3 "	ม.	28.00	75.00	2,100.00	75.00	2,100.00	4,200.00
	- Dia. 2-1/2 "	ม.	148.00	58.00	8,584.00	50.00	7,400.00	15,984.00
	- Dia. 2 "	ม.	272.00	35.00	9,520.00	40.00	10,880.00	20,400.00
	- Dia. 1-1/2 "	ม.	340.00	23.00	7,820.00	30.00	10,200.00	18,020.00
	- ข้อต่อท่อ,เหล็กแขวนท่อ,ทาสีท่อ,ทดสอบท่อ	เหมา	1.00	44,595.20	44,595.20	16,723.20	16,723.20	61,318.40
3.2	FLOOR DRAIN Dia 2"	ชุด	24.00	465.00	11,160.00	200.00	4,800.00	15,960.00
3.3	CLEAN OUT (CO)							
	- Dia. 6 "	ชุด	4.00	420.00	1,680.00	300.00	1,200.00	2,880.00
	- Dia. 4 "	ชุด	12.00	190.00	2,280.00	200.00	2,400.00	4,680.00
	- Dia. 3 "	ชุด	4.00	175.00	700.00	150.00	600.00	1,300.00
	- Dia. 2 "	ชุด	12.00	110.00	1,320.00	100.00	1,200.00	2,520.00
3.4	FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia. 6 "	ชุด	2.00	850.00	1,700.00	300.00	600.00	2,300.00
	- Dia. 4 "	ชุด	2.00	750.00	1,500.00	200.00	400.00	1,900.00
4	ระบบระบายน้ำฝนภายในอาคาร							
4.1	ท่อ PVC.- 8.5							
	- Dia. 3 "	ม.	184.00	85.00	15,640.00	75.00	13,800.00	29,440.00
	- Dia. 2 "	ม.	120.00	38.00	4,560.00	40.00	4,800.00	9,360.00
	- ข้อต่อท่อ,เหล็กแขวนท่อ,ทาสีท่อ,ทดสอบท่อ	เหมา	1.00	27,800.00	27,800.00	8,300.00	8,300.00	36,100.00
4.2	หัวรับน้ำฝน ROOF DRAIN (RD)							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 11095

เอกสารเลขที่ ข.194/กย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- Dia. 3 "	ชุด	12.00	720.00	8,640.00	300.00	3,600.00	12,240.00
4.3	AREA DRAIN (AD) dia 2"	ชุด	48.00	680.00	32,640.00	200.00	9,600.00	42,240.00
4.4	FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia. 3 "	ชุด	8.00	600.00	4,800.00	150.00	1,200.00	6,000.00
4.5	SCUPPER DRAIN dia 3"	ชุด	4.00	640.00	2,560.00	150.00	600.00	3,160.00
5	ระบบระบายน้ำนอกอาคาร							
5.1	รางระบายน้ำ คลส.พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก	ม.	90.00	1,850.00	166,500.00	650.00	58,500.00	225,000.00
5.2	ท่อ คลส.							
	- Dia. 0.40 ม.	ม.	24.00	306.00	7,344.00	200.00	4,800.00	12,144.00
5.3	บ่อพัก คลส	บ่อ	2.00	7,500.00	15,000.00	3,500.00	7,000.00	22,000.00
5.4	บ่อตรวจสอบน้ำทิ้ง	บ่อ	2.00	16,500.00	33,000.00	5,500.00	11,000.00	44,000.00
5.5	บ่อดักกลิ่น	บ่อ	2.00	6,500.00	13,000.00	3,200.00	6,400.00	19,400.00
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย							
6.1	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 20 ลบ.ม./วัน พร้อมชุดฆ่าเชื้อโรค	ชุด	1.00	410,000.00	410,000.00	35,000.00	35,000.00	445,000.00
6.2	อื่นๆ	เหมา	1.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
7	ระบบดับเพลิง							
7.1	ท่อดับเพลิงท่อเหล็กกล้านุ้ย Class M				-		-	-
	อุปกรณ์ประกอบ Grooved Coupling				-		-	-
	- Dia. 4 "	ม	13.00	865.00	11,245.00	375.00	4,875.00	16,120.00
	- Dia. 2-1/2 "	ม	16.00	524.00	8,384.00	200.00	3,200.00	11,584.00
	- Dia. 1 "	ม	6.00	200.00	1,200.00	60.00	360.00	1,560.00
	- อุปกรณ์ข้อต่อ เหล็กยึดท่อ ทาสีทอ ทดสอบท่อ	เหมา	1.00	16,663.20	16,663.20	4,998.96	4,998.96	21,662.16
7.2	BUTTERFLY VALVE				-		-	-
	- Dia. 2-1/2"	ชุด	1.00	1,690.00	1,690.00	500.00	500.00	2,190.00
7.3	BALL VALVE							
	- Dia. 1"	ชุด	4.00	455.00	1,820.00	200.00	800.00	2,620.00
7.4	CHECK VALVE				-		-	-
	- Dia. 4 "	ชุด	1.00	5,635.00	5,635.00	800.00	800.00	6,435.00
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	1.00	3,675.00	3,675.00	500.00	500.00	4,175.00
7.5	FDC 4"x2 1/2"x2 1/2"	ชุด	1.00	11,050.00	11,050.00	500.00	500.00	11,550.00
7.6	ตู้ดับเพลิง ขนาด 0.80x0.80x0.35 ม	ตู้	4.00	3,400.00	13,600.00	800.00	3,200.00	16,800.00
7.7	Swing Hose Reel 1"x30 m.	ชุด	4.00	5,800.00	23,200.00	800.00	3,200.00	26,400.00
7.1	ถังดับเพลิง เคมี ABC 15 ปอนด์	ชุด	8.00	1,550.00	12,400.00	200.00	1,600.00	14,000.00
7.2	ระบบป้องกันไฟลาม	ระบบ	1.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00
	รวม (1.3)				1,785,869.48		410,850.70	2,196,720.18

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 11095

เอกสารเลขที่ ข.194/กย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
1.	ดวงโคม							
1.1	- โคมกล่องเหล็ก ครอบพลาสติก อะคริลิก ติดลอย 1x10 W. ขั้ว G 13 ชนิดหลอด LED/L (60 ซม.)	ชุด	16.00	820.00	13,120.00	115.00	1,840.00	14,960.00
1.2	- โคมกล่องเหล็ก ครอบพลาสติก อะคริลิก ติดลอย 1x20 W. ขั้ว G 13 ชนิดหลอด LED/L (120 ซม.)	ชุด	20.00	1,100.00	22,000.00	115.00	2,300.00	24,300.00
1.3	- โคมชาลาเปา 1x20W.สำหรับห้องนอน ชนิด หลอด LED (35X35X5 ซม.) ชนิดหลอด LED ชนิดหลอด LED	ชุด	48.00	820.00	39,360.00	115.00	5,520.00	44,880.00
1.4	- โคมDOWN LIGHT 1x6W.ขั้ว E27ฝังฝ้าสำหรับห้องนั่งเล่น ชนิดหลอด LED	ชุด	85.00	450.00	38,250.00	115.00	9,775.00	48,025.00
1.5	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W	ชุด	18.00	2,200.00	39,600.00	200.00	3,600.00	43,200.00
1.6	- โคมไฟทางออกฉุกเฉิน,ทางหนีไฟ (ชนิดหน้าเดียว LED 6W	ชุด	5.00	1,800.00	9,000.00	150.00	750.00	9,750.00
2	สวิทช์ไฟฟ้าและตัวรับ							
2.1	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	56.00	60.00	3,360.00	80.00	4,480.00	7,840.00
2.2	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	10.00	95.00	950.00	90.00	900.00	1,850.00
2.3	- สวิทช์สองทาง S3	ชุด	18.00	85.00	1,530.00	85.00	1,530.00	3,060.00
2.4	- ตัวรับไฟฟ้าชนิดเดียว 15A.250V.2P+E	ชุด	23.00	110.00	2,530.00	90.00	2,070.00	4,600.00
2.5	- ตัวรับไฟฟ้าชนิดคู่ 15A.250V.2P+E	ชุด	116.00	150.00	17,400.00	90.00	10,440.00	27,840.00
2.6	- ตัวรับไฟฟ้าชนิดคู่ 15A.250V.2P+E ชนิดกันน้ำ	ชุด	24.00	450.00	10,800.00	90.00	2,160.00	12,960.00
2.7	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นและปรับอากาศ	ชุด	48.00	35.00	1,680.00	50.00	2,400.00	4,080.00
3	ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า							
3.1	TRANSFORMER 315 KVA.WITH CABLE BOX OIL IMMERSED NATURAL SEFL COOLED(OUTDOOR)	ชุด	1.00	305,000.00	305,000.00	13,500.00	13,500.00	318,500.00
3.2	บั่งร้านหม้อแปลง	ชุด	1.00	65,000.00	65,000.00	21,000.00	21,000.00	86,000.00
3.3	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1.00	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
3.4	เชื่อมต่อน้ำมันไฟฟ้าแรงสูง	เหมา	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
4	ตู้ NMDB&E.M.D.B.DISTRIBUTION BOARD							
	- MDB.	ชุด	1.00	340,000.00	340,000.00	22,000.00	22,000.00	362,000.00
5	ตู้ PANEL BOARD&SUB PANEL BOARD							
5.1	- SDB.1	ชุด	1.00	8,200.00	8,200.00	500.00	500.00	8,700.00
5.2	- SDB.2	ชุด	1.00	13,000.00	13,000.00	800.00	800.00	13,800.00
5.3	- SDB.3	ชุด	1.00	14,500.00	14,500.00	800.00	800.00	15,300.00
5.4	- SDB.4	ชุด	1.00	14,500.00	14,500.00	800.00	800.00	15,300.00
5.5	- SDB.6MCCB-CWP	ชุด	1.00	5,800.00	5,800.00	150.00	150.00	5,950.00
5.6	- PB-BP	ชุด	1.00	2,550.00	2,550.00	150.00	150.00	2,700.00
5.7	- LPA.1	ชุด	3.00	2,550.00	7,650.00	150.00	450.00	8,100.00
5.8	- LPA.2	ชุด	3.00	2,550.00	7,650.00	150.00	450.00	8,100.00
5.9	- LPA.3	ชุด	3.00	2,550.00	7,650.00	150.00	450.00	8,100.00
5.10	- LPA.4	ชุด	3.00	2,550.00	7,650.00	150.00	450.00	8,100.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักแพทย์ 24 คูณ 24

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชคณาณิน ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 11095

เอกสารเลขที่ ข.194/กย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5.11	- LPA.5	ชุด	3.00	2,550.00	7,650.00	150.00	450.00	8,100.00
5.12	- LPA.6	ชุด	3.00	2,550.00	7,650.00	150.00	450.00	8,100.00
5.13	- LPA.7	ชุด	3.00	2,550.00	7,650.00	150.00	450.00	8,100.00
5.14	- LPA.8	ชุด	3.00	2,550.00	7,650.00	150.00	450.00	8,100.00
5.15	KWH, METER PANEL' KWH. METER							
	- ตู้มิเตอร์แบบ 8 ช่อง	ชุด	3.00	3,800.00	11,400.00	750.00	2,250.00	13,650.00
	- SINGLE PHASE 2 WIRE 220V ขนาด 15(45A)	ชุด	24.00	1,100.00	26,400.00	250.00	6,000.00	32,400.00
6	สายไฟฟ้า							
6.1	- สายไฟฟ้า XLPE ขนาด 120 Sq.mm.	ม.	240.00	920.00	220,800.00	100.00	24,000.00	244,800.00
6.2	- สายไฟฟ้า XLPE ขนาด 70 Sq.mm.	ม.	80.00	270.00	21,600.00	70.00	5,600.00	27,200.00
6.3	- สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 95 Sq.mm.	ม.	307.00	310.00	95,170.00	65.00	19,955.00	115,125.00
6.4	- สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 35 Sq.mm.	ม.	883.00	95.00	83,885.00	30.00	26,490.00	110,375.00
6.5	- สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 16 Sq.mm.	ม.	100.00	50.00	5,000.00	20.00	2,000.00	7,000.00
6.6	- สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 10 Sq.mm.	ม.	1,105.00	30.00	33,150.00	16.00	17,680.00	50,830.00
6.7	- สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	1,104.00	13.00	14,352.00	12.00	13,248.00	27,600.00
6.8	- สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	3,742.00	10.00	37,420.00	10.00	37,420.00	74,840.00
6.9	- สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	6,146.00	7.00	43,022.00	7.00	43,022.00	86,044.00
6.10	- สายไฟฟ้า FRC 01 ขนาด 25 Sq.mm.	ม.	140.00	145.00	20,300.00	35.00	4,900.00	25,200.00
6.11	- สายไฟฟ้า FRC 01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	35.00	50.00	1,750.00	16.00	560.00	2,310.00
7	ท่อร้อยสายและราง							
7.1	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT dia 1/2"	ม.	3,070.00	13.00	39,910.00	22.00	67,540.00	107,450.00
7.2	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT dia 3/4"	ม.	649.00	35.00	22,715.00	24.00	15,576.00	38,291.00
7.3	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT dia 1"	ม.	4.00	51.00	204.00	28.00	112.00	316.00
7.4	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT dia 1-1/4"	ม.	89.00	85.00	7,565.00	32.00	2,848.00	10,413.00
7.5	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC dia 1/2"	ม.	636.00	45.00	28,620.00	26.00	16,536.00	45,156.00
7.6	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC dia 1-1/4"	ม.	32.00	120.00	3,840.00	38.00	1,216.00	5,056.00
7.7	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC dia 2-1/2"	ม.	91.00	320.00	29,120.00	55.00	5,005.00	34,125.00
7.8	- CABLE TRAY ขนาด 200x100mm.	ม.	33.00	45.00	1,485.00	60.00	1,980.00	3,465.00
7.9	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1.00	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
	รวม (1.4)				1,847,038.00		425,003.00	2,272,041.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
1	พัดลมระบายอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	ชุด	24.00	2,300.00	55,200.00	150.00	3,600.00	58,800.00
2	EAG 6"x6"	ชุด	24.00	200.00	4,800.00	150.00	3,600.00	8,400.00
3	ท่อส่งลมเย็น PVC. Dia 4"	ม.	29.00	130.00	3,770.00	100.00	2,900.00	6,670.00
4	สวิทช์ ปิด-เปิด พัดลม	ชุด	24.00	250.00	6,000.00	70.00	1,680.00	7,680.00
5	สายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	ชุด	24.00	500.00	12,000.00	150.00	3,600.00	15,600.00
	รวม (1.5)				81,770.00		26,780.00	108,550.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักแพทย์ 24 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 11095

เอกสารเลขที่ ข.194/กย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ							
1.7.1	งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้							
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL	ชุด	1.00	22,000.00	22,000.00	3,000.00	3,000.00	25,000.00
	- FIRE ALARM GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	1.00	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00
	- MANUAL ALARM BOX W/TEL JACK	ชุด	5.00	1,350.00	6,750.00	90.00	450.00	7,200.00
	- STROBE LIGHT WITH HORN	ชุด	5.00	3,200.00	16,000.00	90.00	450.00	16,450.00
	- SMOKE DETECTOR	ชุด	43.00	1,500.00	64,500.00	90.00	3,870.00	68,370.00
	- HEAT DETECTOR	ชุด	12.00	700.00	8,400.00	90.00	1,080.00	9,480.00
	- FRC 2.5 Sq.mm.	ม.	268.00	30.00	8,040.00	11.00	2,948.00	10,988.00
	- IEC 01 1.5 Sq.mm.	ม.	1,026.00	6.00	6,156.00	5.00	5,130.00	11,286.00
	- EMT dia 1/2"	ม.	455.00	23.00	10,465.00	22.00	10,010.00	20,475.00
	- WIRE WAY 2"x2	ม.	21.00	120.00	2,520.00	25.00	525.00	3,045.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1.00	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
	รวม (1.7.1)				158,831.00		28,463.00	187,294.00
1.7.2	งานระบบ LIGHTNING PROTECTION SYSTEM							
	- AIR TERMINAL	ชุด	16.00	1,100.00	17,600.00	-	-	17,600.00
	- BARE COPPER CABLE 95 MM.	ม.	90.00	320.00	28,800.00	-	-	28,800.00
	- COPPER TAPE 25x3 MM.	ม.	254.00	300.00	76,200.00	-	-	76,200.00
	- TERMINAL TEST BOX	ชุด	4.00	1,100.00	4,400.00	-	-	4,400.00
	- LIGHTNING FLASH COUNTER	ชุด	4.00	13,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00
	- GROUND ROD	ชุด	4.00	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1.00	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
	- ค่าแรงติดตั้ง	เหมา	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	รวม (1.7.6)				197,500.00		10,000.00	207,500.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ