

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)


- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ รายการ

- Link ภายนอก:

- ๑.เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล




(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวนวนิตย์ เฮงสาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ รายการ
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล. ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
- ๕.ราคากลางชนิดฐานรากตอกเข็ม คอร. คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๔๐๗,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๗ แผ่น
 - ๖.๑ แบบปร ๖
 - ๖.๒ แบบปร ๕
 - ๖.๓ แบบปร ๔
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธานี โชติคคาม
 - ๗.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
 - ๗.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - ๗.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ
 - ๗.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ.....*ธ*.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....*วิ*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*วิ*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*ธ*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*วิ*.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบน้ำเสีย				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลคงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร จังหวัดพิจิตร				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ สสจ. 02/64	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	0	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 7	แผ่น	จำนวนชั้น	0
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร		ประจำเดือน	ธันวาคม	2563
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน				
<input type="checkbox"/>	กำหนดราคามือ	มกราคม	พ.ศ. 2563		

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560)
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เรือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคษณิต			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	-	1,082,562		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3004	-	1,407,763		-
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-		-
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-		-
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	-		-
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	-	1,407,763		-
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	-	1,407,700		-
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	0	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท / ตร.ม.

๘๖

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายธานี โชติคคัม)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เวชวิริกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถชัย ป้องคำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบน้ำเสีย	แบบเลขที่	สสจ. 02/64	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลคงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1. งานโครงสร้างฐานรากระบบบำบัดน้ำเสีย		147,123.09	✓
	2. งานถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปและติดตั้งอุปกรณ์		678,800.00	✓
	3. งานก่อสร้างบ่อสูบลบ Sump Tank		124,793.85	✓
	4. งานบ่อเติมคลอรีน		24,421.69	✓
	5. งานติดตั้งหลังคาคลุมอุปกรณ์ระบบฆ่าเชื้อโรค		17,949.06	✓
	6. งานวางส้วและอุปกรณ์ประกอบ		20,250.00	✓
	7. งานเดินท่อภายใน Plant ระบบบำบัด		43,938.00	✓
	8. สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย		25,286.00	✓
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	-	1,082,561.70	✓
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	-	-	-
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	-	-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ






โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบน้ำเสีย	แบบเลขที่	สศจ. 02/64	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลคงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด		
		ไม่ตกเข็ม	ตกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	-	-
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 1	-	1,082,561.70	-
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-	-
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-	-
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	-	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-	-

ลงชื่อ.....*SV*.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....*SV*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*SV*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*SV*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*SV*.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบน้ำเสีย	แบบเลขที่	สสจ. 02/64
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลคงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา		พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข		จำนวนชั้น	ชั้น
กำหนดราคาเมื่อ	วันที่ มกราคม พศ.2564		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)							
	1. งานโครงสร้างฐานรากระบบบำบัดน้ำเสีย							
1	งานสกัดพื้นคอนกรีตเดิม	เหมา	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2	เสาเข็ม ค.ส.ล.สี่เหลี่ยมตัน Dia.0.15x0.15x6.00 ม	ตัน	56.00	720.00	40,320.00	420.00	23,520.00	63,840.00
3	สกัดหัวเสาเข็ม	ตัน	56.00	-	-	100.00	5,600.00	5,600.00
4	ขนดินถมกลับ	ลบ.ม.	30.00	-	-	110.00	3,300.00	3,300.00
5	ทรายถมรอบถัง	ลบ.ม.	40.00	150.00	6,000.00	110.00	4,400.00	10,400.00
6	คอนกรีตหยาบ (180 ksc รูปทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	4.24	1,525.36	6,459.05	420.00	1,780.80	8,239.85
7	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc รูปทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	8.00	1,570.09	12,560.72	420.00	3,360.00	15,920.72
8	ไม้แบบ+โครงคร่าว+ค้ำยัน	ตร.ม.	8.70	450.00	3,915.00	150.00	1,305.00	5,220.00
9	ตะปู	กก.	2.00	43.23	86.46	-	-	86.46
	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	Dia 12 mm	กก.	925.00	21.49	19,878.25	4.00	3,700.00	23,578.25
10	ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	กก.	15.45	60.70	937.82	-	-	937.82
	รวม 1 งานโครงสร้างฐานรากระบบบำบัดน้ำเสีย					90,157.29	56,965.80	147,123.09

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....  กรรมการ
 ลงชื่อ.....  กรรมการ
 ลงชื่อ.....  กรรมการ
 ลงชื่อ.....  กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบน้ำเสีย

แบบเลขที่ สสจ. 02/64

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลคงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2. งานถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปและติดตั้งอุปกรณ์								
1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด 40 ลบ.ม./วัน	ใบ	1.00	430,000.00	430,000.00	25,000.00	25,000.00	455,000.00
2	ตัวกลางพลาสติก 105 m2/m3	ลบ.ม.	5.00	2,500.00	12,500.00	500.00	2,500.00	15,000.00
3	โครง PVC รองรับตัวกลางพลาสติก	ชุด	2.00	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00
4	เครื่องสูบน้ำเสีย (SP 1-2) 0.75 Kw. สำหรับบ่อสูบน้ำเข้า	ชุด	2.00	32,000.00	64,000.00	4,000.00	8,000.00	72,000.00
5	เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ (AB-1) 1.5 Kw. สำหรับถังเติมอากาศ	ชุด	1.00	42,000.00	42,000.00	400.00	400.00	42,400.00
6	โซ่สแตนเลส ยาว 6 เมตร ขนาด5มม.	เส้น	2.00	950.00	1,900.00	-	-	1,900.00
7	ชุดจ่ายสารคลอรีน (MP-1)	ชุด	1.00	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00
8	ถังบรรจุสารคลอรีน 100 ลิตร	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
9	ตู้ควบคุม บ่อบำบัดน้ำเสีย	ชุด	1.00	35,000.00	35,000.00	4,000.00	4,000.00	39,000.00
10	ลูกลอย	ลูก	4.00	2,200.00	8,800.00	-	-	8,800.00
11	สารคลอรีนน้ำ 10%	กก.	100.00	22.00	2,200.00	-	-	2,200.00
12	หัวเชื่อมจูลินทรีย์สำหรับเดินระบบ	กก.	50.00	180.00	9,000.00	-	-	9,000.00
13	งาน Start Up & Test Run	เหมา	1.00	8,500.00	8,500.00	4,000.00	4,000.00	12,500.00
รวม 2 งานถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปและติดตั้งอุปกรณ์					634,900.00	43,900.00	678,800.00	
3. งานก่อสร้างบ่อสูบล Sump Tank								
1	งานขุดดินถมดินกลับ	ลบ.ม	20.00	-	-	99.00	1,980.00	1,980.00
2	เสาเข็ม คอกร ขนาด 0.18X0.18X6.00 เมตร	ต้น	4.00	1,200.00	4,800.00	520.00	2,080.00	6,880.00
3	สกัดเสาเข็ม	ลบ.ม	4.00	-	-	100.00	400.00	400.00
4	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม	1.00	420.56	420.56	99.00	99.00	519.56
5	คอนกรีตหยาบ (180 ksc รูปทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม	1.50	1,523.36	2,285.04	350.00	525.00	2,810.04
6	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc รูปทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม	10.00	1,570.09	15,700.90	350.00	3,500.00	19,200.90
7	เหล็กเสริมข้อ้อย							
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	กก.	55.00	22.42	1,233.10	4.00	220.00	1,455.10
	งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	กก.	1,300.00	21.49	27,937.00	4.00	5,200.00	33,137.00
8	งานไม้แบบคีดที่ 25%	ตร.ม	50.00	280.00	14,000.00	-	-	14,000.00
9	โครงเคร่าไม้ค้ำยัน	ตร.ม	15.00	260.00	3,900.00	-	-	3,900.00
10	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม	86.00	-	-	115.00	9,890.00	9,890.00
11	ตะปู	กก.	25.00	43.23	1,080.75	-	-	1,080.75
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	30.00	60.75	1,822.50	4.00	120.00	1,942.50
13	Water Stop 6"	เมตร	10.00	250.00	2,500.00	80.00	800.00	3,300.00
14	งานตะแกรงฝาบ่อ	ชุด	8.00	1,800.00	14,400.00	800.00	6,400.00	20,800.00
15	งานขนย้ายดิน	เหมา	1.00	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00
รวม 3 . (งานก่อสร้างบ่อสูบล Sump Tank)				ลงชื่อ.....	124,079.85	ลงชื่อ.....	34,714.00	124,793.85

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบน้ำเสีย

แบบเลขที่ สสจ. 02/64

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลคงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4. งานบ่อเติมคลอรีน								
1	ขุดดิน-กลบกลับดิน	ลบ.ม.	3.00		-	99.00	297.00	297.00
2	เสาเข็ม ค.ส.ล.สี่เหลี่ยมตัน Dia. 0.15 x 0.15 x 6.00 ม	ต้น	6.00	720.00	4,320.00	420.00	2,520.00	6,840.00
3	สกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	6.00		-	100.00	600.00	600.00
4	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.00	420.56	420.56	99.00	99.00	519.56
5	คอนกรีตหยาบ (180 ksc รูปทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	0.50	1,523.36	761.68	350.00	175.00	936.68
6	คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ (280 ksc รูปทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	3.00	1,607.48	4,822.44	350.00	1,050.00	5,872.44
7	ไม้แบบ+ไม้คร่าว (คิดปริมาณวัสดุ 70%)	ตรม.	7.00	260.00	1,820.00	115.00	805.00	2,625.00
8	ตะปู	กก	2.00	43.23	86.46	-	-	86.46
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40 - Dai. 9 mm	กก	240.00	22.42	5,380.80	4.00	960.00	6,340.80
10	ลวดผูกเหล็ก	กก	5.00	60.75	303.75	-	-	303.75
รวม 4. (งานบ่อเติมคลอรีน)					17,915.69		6,506.00	24,421.69
5. งานติดตั้งหลังคาคลุมอุปกรณ์ระบบฆ่าเชื้อโรค								
1	เสาเข็ม ค.ส.ล.หกเหลี่ยมตัน Dia. 0.15 x 0.15 x 6.00 ม	ต้น	4.00	720.00	2,880.00	420.00	1,680.00	4,560.00
2	สกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	4.00		-	100.00	400.00	400.00
3	คอนกรีตหยาบ (180 ksc รูปทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	0.26	1,523.36	396.07	350.00	91.00	487.07
4	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc รูปทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	0.88	1,570.09	1,381.68	350.00	308.00	1,689.68
5	ไม้แบบ + ไม้คร่าว (คิดปริมาณวัสดุ 100%)	ตรม.	1.00	280.00	280.00	133.00	133.00	413.00
6	ตะปู	กก.	1.00	43.23	43.23	-	-	43.23
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.00	60.75	243.00	-	-	243.00
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24 - Dai. 12 mm	กก.	44.10	21.52	949.03	4.00	176.40	1,125.43
9	โครงหลังคาเหล็ก - เหล็กกล่อง100x100mm. หนา 2 mm. - เหล็ก [75x45 หนา2.3 มม. - เหล็กหน้าแปลนหัวเสา 0.15x0.15 ม. หนา9.0 มม.	ท่อน	2.00	633.18	1,266.36	-	-	1,266.36
		ท่อน	3.00	565.43	1,696.29	-	-	1,696.29
		ชุด	4.00	80.00	320.00	-	-	320.00
10	นอต Dia. 15 มม. ยาว 0.20 ม.	ตัว	16.00	60.00	960.00	10.00	160.00	1,120.00
11	วัสดุผนังหลังคา - หลังคาเมทัลชีท - ครอบมุมหลังคา	ตรม.	6.50	100.00	650.00	50.00	325.00	975.00
		เมตร	18.00	45.00	810.00	-	-	810.00
12	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	กก.	350.00		-	8.00	2,800.00	2,800.00
รวม 5 (งานติดตั้งหลังคาคลุมอุปกรณ์ระบบฆ่าเชื้อโรค)					5,721.45		485.00	17,949.06

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : **ปรับปรุงระบบน้ำเสีย**

แบบเลขที่ **ตสจ. 02/64**

สถานที่ก่อสร้าง : **โรงพยาบาลคงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร จังหวัดพิจิตร**

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6. งานวาล์วและอุปกรณ์ประกอบ								
1	CHECK VALVE Dia. 2-1/2"	ชุด	2.00	3,000.00	6,000.00	150.00	300.00	6,300.00
2	GATE VALVE Dia. 2-1/2"	ชุด	2.00	3,000.00	6,000.00	120.00	240.00	6,240.00
3	Guide Pipe SUS304 Dia 1-1/4" For Submersible Pump	ชุด	2.00	1,800.00	3,600.00	130.00	260.00	3,860.00
4	อุปกรณ์ประกอบ	งาน	1.00	3,000.00	3,000.00	850.00	850.00	3,850.00
รวม 6 (งานวาล์วและอุปกรณ์ประกอบ)					18,600.00		1,650.00	20,250.00
7. งานเดินท่อภายใน Plant ระบบบำบัด								
1	PIPE PVC Dia. 2" Class 8.5	เมตร	30.00	55.90	1,677.00	-	-	1,677.00
2	PIPE PVC Dia. 2-1/2" Class 13.5	เมตร	40.00	92.45	3,698.00	-	-	3,698.00
3	PIPE PVC Dia. 4" Class 8.5	เมตร	8.00	207.48	1,659.80	-	-	1,659.80
4	PIPE PVC Dia. 6" Class 8.6	เมตร	8.00	450.00	3,600.00	-	-	3,600.00
5	PVC Dia 6" Class 8.5 จากบ่อสูบลอยไปยังบ่อบำบัด และบ่อบำบัด	เมตร	40.00	291.33	11,653.20	-	-	11,653.20
6	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอ, สดับเอ็น ท่อ	งาน	1.00	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00
7	อุปกรณ์รองรับท่อ (Support Pipe)	งาน	1.00	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00
8	งานขุดดินฝังท่อลอดทรายและขอมดินพื้นที่สภาพเดิม	เมตร	50.00	130.00	6,500.00	30.00	1,500.00	8,000.00
9	ค่าแรงเดินท่อภายใน Plant ระบบบำบัด	เหมา	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
รวม 7 (งานเดินท่อภายใน Plant ระบบบำบัด)					39,288.00		7,650.00	43,938.00
8. สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
1	สายไฟฟ้า VCT 4x1.5 mm2	เมตร	80.00	60.00	4,800.00	18.00	1,440.00	6,240.00
2	สายไฟฟ้า VCT 4x1. mm2	เมตร	100.00	41.00	4,100.00	12.30	1,230.00	5,330.00
3	สายไฟฟ้า NYY 4x2.5 mm2	เมตร	60.00	72.00	4,320.00	21.60	1,296.00	5,616.00
4	ท่อร้อยสายไฟ PE dia 1"	เมตร	100.00	12.00	1,200.00	3.60	360.00	1,560.00
5	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟ+Support	เหมา	1.00	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00
6	บล็อกกันน้ำ	กล่อง	3.00	60.00	180.00	-	-	180.00
7	งานเชื่อมต่อไฟเมน	เหมา	1.00	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00
รวม 7(สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย)					16,800.00		8,496.00	25,296.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ