

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ความยาว ๒๐ เมตร ความกว้าง ๔.๕ เมตร สูง ๓.๕ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ รายการ

- Link ภายนอก:

- ๑.เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวนวนิตย์ เฮงสาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางกอบแก้ว เรียงธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่


(นางสาวนวนิตย์ เฮงสาย)


ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ


๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง


- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ความยาว ๒๐ เมตร ความกว้าง ๔.๕ เมตร สูง ๓.๕ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ รายการ
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๕๑,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล. ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
- ๕.ราคากลางชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ คำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๕๙,๕๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๖ แผ่น
- ๖.๑ แบบปร ๖
- ๖.๒ แบบปร ๕
- ๖.๓ แบบปร ๔
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายธานี โชติคคาม
- ๗.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
- ๗.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม
- ๗.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ
- ๗.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ก่อสร้างขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง		
		ยาว 20.00 เมตร ความกว้าง 4.50 เมตร สูง 3.50 เมตร		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวตง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	สสจ.03/64	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	b แผ่น จำนวน ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด พิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม พศ. 2563		
<input type="checkbox"/>	บัญชีค่าแรงงาน /	ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม พศ. 2560		
<input type="checkbox"/>	กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ มกราคม พศ. 2564		

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0405.3/ว281 ลว 19 มิถุนายน 2563

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญสุข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		505,207.59	
1.1	ราคารวมค่า Factor F 1.3056		659,599.03	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	
2.1	ราคารวม ต้นทุน+VAT 7 %	-	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-	
	(ไม่รวมค่า Factor F)			
รวม (1.1)			659,599.03	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			659,500	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ


(นายธานี โชติภักดี)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอรรถชัย ป้องคำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

แบบสรุปหมวดก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง	แบบเลขที่ :	สสจ.03/64	
	ยาว 20.00 เมตร ความกว้าง 4.50 เมตร สูง 3.50 เมตร			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวตง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่		
	รายการ	BOQ.แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิดเจาะเสาเข็ม)		116,551.15	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		70,819.44	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		43,620.00	
	1.2.3 งานฉิวพื้น		58,650.00	
	1.2.4 งานผนัง-ฉิวผนัง		52,782.00	
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์		80,850.00	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์		25,455.00	
	1.2.7 งานทาสี		16,190.00	
	1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาล		17,410.00	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง		22,880.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1		505,207.59	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร ภาษี			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			
	2.2 งานระบบลิฟท์			
	2.3 งานระบบพิเศษอื่น ๆ			
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2			
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร ภาษี			
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง)และงานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมงานกลุ่มงานที่ 3			
4	กลุ่มงานที่ 4 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร ภาษี			
	4.1 งานภูมิทัศน์			
	รวมงานกลุ่มงานที่ 4			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		505,207.59	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ







ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา


โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง ยาว 20.00 เมตร ความกว้าง 4.50 เมตร สูง 3.50 เมตร	แบบเลขที่ :	สสจ.03/64
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	นายศุภกิจ ศรีสังข์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สสจ.พิจิตร	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	นายศุภกิจ ศรีสังข์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สสจ.พิจิตร		
กำหนดราคากลาง	มกราคม พ.ศ. 2564	จำนวน	1.00 ชิ้น


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิดเจาะเสาเข็ม)							
1	งานรื้อถอนทาบสกัดพร้อมขนย้ายผนังเดิม พร้อมขนย้าย	เหมา	1.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
2	งานรื้อถอนประตู-หน้าต่างเดิม พร้อมขนย้าย	เหมา	1.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม	5.83	0.00	0.00	120.00	699.60	699.60
4	เสาเข็มเจาะแบบแห้ง Dia 0.35X6.00 เมตร	ต้น	14.00	3,200.00	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
5	ค่าแรงตัดหัวเข็ม	ต้น	14.00	0.00	0.00	300.00	4,200.00	4,200.00
4	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม	3.00	327.10	981.30	60.00	180.00	1,161.30
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	1.50	1,523.36	2,285.04	250.00	375.00	2,660.04
6	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม	12.00	1,603.23	19,238.76	300.00	3,600.00	22,838.76
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				0.00		0.00	0.00
	ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ลบ.ฟ	21.00	260.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ	15.00	230.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
	ค่าแรงประกอบ ไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม	31.00	0.00	0.00	170.00	5,270.00	5,270.00
8	ตะปู	กก.	21.00	45.00	945.00	0.00	0.00	945.00
9	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24				0.00		0.00	0.00
	Dia 6 มม.	กก.	185.00	21.58	3,992.30	0.00	0.00	3,992.30
	เหล็กเสริมเส้นกลม SD-40				0.00		0.00	0.00
	Dia 12 มม.	กก.	360.00	20.64	7,430.40	0.00	0.00	7,430.40
10	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	545.00	0.00	0.00	3.00	1,635.00	1,635.00
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	25.00	60.75	1,518.75	0.00	0.00	1,518.75
12	ตะแกรง wire mesh 0.20X0.20	ตร.ม	115.00	21.00	2,415.00	5.00	575.00	2,990.00
	รวม (1.1)				92,516.55		24,034.60	116,551.15
				ลงชื่อ.....				
				ลงชื่อ.....		ประธานกรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		


โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง	แบบเลขที่ :	สสจ.03/64
	ยาว 20.00 เมตร ความกว้าง 4.50 เมตร สูง 3.50 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	นายศุภกิจ ศรีสังข์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สสจ.พิจิตร	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา-โครงหลังคา							
	เหล็กรูปพรรณ							
1	อะเสเหล็กตัวซี 75X45X15X2.3 มม.	ท่อน	9.00	573.28	5,159.52	0.00	0.00	5,159.52
2	จันทันตัวซี 75X45X15X2.3 มม.	ท่อน	14.00	573.28	8,025.92	0.00	0.00	8,025.92
3	แปเหล็กตัวซี 75X45X15X2.3 มม.	ท่อน	25.00	573.28	14,332.00	0.00	0.00	14,332.00
2	แผ่นเหล็กหนา 6 มม. ขนาด 0.20X0.20 ม.	แผ่น	7.00	80.00	560.00	0.00	0.00	560.00
3	ครอบสัน METAL SHEET	เมตร	13.00	80.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5	แผ่นหลังคา METAL SHEET	เมตร	199.32	110.00	21,925.20	40.00	7,972.80	29,898.00
6	ไม้เฌอร่า 1"x6"	ม.	34.00	110.00	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
7	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	กก.	1,008.00	0.00	0.00	8.00	8,064.00	8,064.00
	รวม (1.2.1)				54,782.64		16,036.80	70,819.44
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยหนา4 มม. สมารทบอร์ด							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม	31.00	180.00	5,580.00	40.00	1,240.00	6,820.00
2	ฝ้ายิมซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี	ตร.ม.	115.00	260.00	29,900.00	60.00	6,900.00	36,800.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40X0.60 ม.#							
	รวม (1.2.2)				35,480.00		8,140.00	43,620.00
	1.2.3 งานฉิวพื้น							
1	ฉิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60X0.60 ม.	ตร.ม	115.00	400.00	46,000.00	110.00	12,650.00	58,650.00
	รวม (1.2.3)				46,000.00		12,650.00	58,650.00
	1.2.4 งานผนัง-ฉิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	ตร.ม	98.00	120.00	11,760.00	80.00	7,840.00	19,600.00
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม	196.00	60.00	11,760.00	82.00	16,072.00	27,832.00
3	ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	ตร.ม	25.00	70.00	1,750.00	60.00	1,500.00	3,250.00
4	เสาเอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	35.00	35.00	1,225.00	25.00	875.00	2,100.00
	รวม (1.2.4)				26,495.00		28,287.00	52,782.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง	แบบเลขที่ :	สสจ.03/64
	ยาว 20.00 เมตร ความกว้าง 4.50 เมตร สูง 3.50 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยคัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	นายศุภกิจ ศรีสังข์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สสจ.พิจิตร	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
1	D1	ชุด	3.00	4,500.00	13,500.00	1,000.00	3,000.00	16,500.00	
2	D2	ชุด	2.00	4,000.00	8,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000.00	
3	D3	ชุด	1.00	1,800.00	1,800.00	250.00	250.00	2,050.00	
4	D4	ชุด	2.00	1,300.00	2,600.00	200.00	400.00	3,000.00	
5	W1	ชุด	8.00	4,000.00	32,000.00	1,000.00	8,000.00	40,000.00	
6	W2	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
7	W3	ชุด	3.00	450.00	1,350.00	150.00	450.00	1,800.00	
	รวม (1.2.5)					65,750.00		15,100.00	80,850.00
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	ชักโครกนั่งราบ	ชุด	3.00	2,500.00	7,500.00	200.00	600.00	8,100.00	
2	อ่างล้างหน้าแขวนผนังเคลือบขาว	ชุด	2.00	950.00	1,900.00	150.00	300.00	2,200.00	
4	กระจกเงาท้องตลาด	ชุด	3.00	180.00	540.00	50.00	150.00	690.00	
5	ชั้นวางของพลาสติก	ชุด	3.00	130.00	390.00	30.00	90.00	480.00	
6	ขอแขวนผ้า	ชุด	3.00	120.00	360.00	30.00	90.00	450.00	
7	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	3.00	65.00	195.00	30.00	90.00	285.00	
8	ราวจับสแตนเลสผู้พิการ	ชุด	1.00	3,700.00	3,700.00	1,000.00	1,000.00	4,700.00	
10	เคาน์เตอร์ คสล.บุกระเบื้องแกรนิตโต้	เมตร	3.00	1,200.00	3,600.00	450.00	1,350.00	4,950.00	
11	อ่างล้างหน้าฝังพื้น	ชุด	2.00	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
	รวม (1.2.6)					21,185.00		4,270.00	25,455.00
	1.2.7 งานทาสี								
1	สีน้ำพาสติก	ตร.ม	196.00	35.00	6,860.00	30.00	5,880.00	12,740.00	
2	สีน้ำมัน	ตร.ม	21.00	40.00	840.00	35.00	735.00	1,575.00	
3	สีกันสนิม	ตร.ม	25.00	40.00	1,000.00	35.00	875.00	1,875.00	
	รวม (1.2.7)					8,700.00		7,490.00	16,190.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง	แบบเลขที่ :	สสจ.03/64
	ยาว 20.00 เมตร ความกว้าง 4.50 เมตร สูง 3.50 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยคัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	นายศุภกิจ ศรีสังข์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สสจ.พิจิตร	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
1	เดินท่อเข้าโถส้วม	ท่อน	5.00	250.00	1,250.00	450.00	2,250.00	3,500.00	
2	เดินท่อเข้าอ่างล้างหน้า	ท่อน	3.00	150.00	450.00	100.00	300.00	750.00	
3	เดินท่อเข้ารูน้ำทิ้ง	ท่อน	3.00	120.00	360.00	100.00	300.00	660.00	
4	ถังบำบัดน้ำเสีย 1,000 ลิตร	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
5	บ่อซึม	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
5	ค่าแรงงานระบบประปา+พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	เหมา	1.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวม (1.3)					10,060.00		7,350.00	17,410.00
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
1	โคมสะท้อนแสงหลอด LED T18 2 X36 w	ชุด	12.00	1,100.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	โคมสะท้อนแสงหลอด LED T18 1X18w	ชุด	5.00	350.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
2	ปลั๊กติดลอยผนัง	ชุด	12.00	70.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
3	สวิตช์ผนัง S	ชุด	12.00	70.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
4	สายไฟฟ้า 2 X 2.5 มม.	ม.	250.00	6.00	1,500.00	5.00	1,250.00	2,750.00	
6	ค่าแรงเดินระบบไฟฟ้า	เหมา	1.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวม (1.4)					18,130.00		4,750.00	22,880.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ