

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- Link ภายนอก:
  ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

.....  
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวนันทิย์ เสงส์าย)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)  
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕




ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวนันทิย์ เสงส์าย)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น  
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม  
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๕๕๖,๑๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม  
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
๔. ราคากลางชนิดตอกเข็ม คอ. คำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๕๕๔,๖๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๒ แผ่น
  - ๕.๑ แบบปร ๖
  - ๕.๒ แบบปร ๕
  - ๕.๓ แบบปร ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายธานี โชติกคาม         | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายศุภกิจ ศรีสังข์       | กรรมการ       |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ลงชื่อ.....-.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....-.....กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

" ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | โครงการก่อสร้าง                               | บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ข้าราชการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง                               | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร                                      |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ                   | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่                                     | 11058 เอกสารเลขที่ R03-11058-00703-66 พื้นที่อาคาร 100 ตร.ม.  |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ                              | ปร.4 จำนวน 11 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น   |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าวัสดุ                                  | สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจิตร ประจำเดือน กันยายน 2565                                    |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ | สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560  |
| <input type="checkbox"/> | ปรับราคาเมื่อ                                 | 28 ตุลาคม 2565  |

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตามร่าง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1288 ลง.17 ตุลาคม 2565

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

| ลำดับที่                               | รายการ  | ราคาค่าก่อสร้างฐานราคามติ                  |              | หมายเหตุ              |
|--|---|--|--------------|-----------------------|
|  |   | ไม่ตอกเข็ม                                 | ตอกเข็ม คอร. |                       |
| 1                                      | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)       | 1,227,793                                  | 1,191,571    | คิดเสาเข็มยาว 8.00 ม. |
|  | ราคารวมค่า Factor F 1.3047                          | 1,601,902                                  | 1,554,643    |                       |
| 2                                      | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | 0  | 0            |                       |
|  | ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%                  | 0  | 0            |                       |
| 3                                      | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) | 0  | 0            |                       |
| รวมเงิน (1)+(2)+(3)                    |   | 1,601,902                                  | 1,554,643    |                       |
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ           |   | 1,601,900                                  | 1,554,600    |                       |
| ( ตัวหนังสือ ) (ฐานราคามติตอกเข็มคอร.) |   | หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน |              |                       |
| <input type="checkbox"/>               | พื้นที่อาคาร 100 ตร.ม.                              | เฉลี่ยราคา                                 | 16,019       | 15,546 บาท / ตร.ม.    |

ค่า Factor F คิดราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคามติตอกเข็มคอร.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายธานี โชติทศคาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เวชวีริยกุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ






(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุกกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สสจ.พิจิตร



| ลำดับ | รายการ  | ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก |                     | หมายเหตุ |
|-------|---|---------------------------|---------------------|----------|
|       |   | ไม่ตอกเสาเข็ม             | ตอกเข็ม คอร.        |          |
| 2     | กลุ่มงานที่ 2<br>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)      |                           |                     |          |
|       | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ   | 23,950.00                 | 23,950.00           |          |
|       | 2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร   | -                         | -                   |          |
|       | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2  | 23,950.00                 | 23,950.00           |          |
| 3     | กลุ่มงานที่ 3<br>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)      |                           |                     |          |
|       | 3.1 งานภูมิทัศน์  | -                         | -                   |          |
|       | 3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ  | -                         | -                   |          |
|       | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3  | -                         | -                   |          |
|       | <b>รวมค่างานส่วนที่ 1</b>   | <b>1,227,793.34</b>       | <b>1,191,571.22</b> |          |
|       | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ<br>(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)     |                           |                     |          |
|       | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ   | -                         | -                   |          |
|       | 2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์   | -                         | -                   |          |
|       | 2.3 งานระบบปรับอากาศ  | -                         | -                   |          |
|       | รวมค่างานส่วนที่ 2  | -                         | -                   |          |
|       | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)<br>(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) |                           |                     |          |
|       | 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี   | -                         | -                   |          |
|       | รวมค่างานส่วนที่ 3  | -                         | -                   |          |

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....  .....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ข้าราชการพิเศษ

แบบเลขที่ 11058

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11058-00703-66

| ลำดับ  | รายการ  | หน่วย | จำนวน    | ค่าวัสดุ  |                   | ค่าแรงงาน           |                 | รวมเงิน             |
|--|---|-------|----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|  |   |       |          | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน          | ต่อหน่วย            | เป็นเงิน        |                     |
| <b>1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.)</b> |   |       |          |           |                   |                     |                 |                     |
| 1  | เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test   | จุด   | 1.00     | 16,500.00 | 16,500.00         | -                   | -               | 16,500.00           |
| 2  | เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมดิน ขนาด 0.22 x 0.22 ม.<br>(คิดความยาวที่ 8.00 ม.) รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตัน | ตัน   | 15.00    | 2,160.00  | 32,400.00         | 540.00              | 8,100.00        | 40,500.00           |
| 3  | ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย   | ตัน   | 15.00    | -         | -                 | 200.00              | 3,000.00        | 3,000.00            |
| 4  | ขุดดิน และถมคืน   | ลบ.ม. | 7.00     | -         | -                 | 99.00               | 693.00          | 693.00              |
| 5  | ทรายหยาบคัดแน่น   | ลบ.ม. | 1.00     | 436.14    | 436.14            | 91.00               | 91.00           | 527.14              |
| 6  | คอนกรีตหยาบ 140 Ksc. (รูปทรงกระบอก)   | ลบ.ม. | 0.50     | 1,588.79  | 794.40            | 398.00              | 199.00          | 993.40              |
| 7  | คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)  | ลบ.ม. | 30.00    | 1,635.51  | 49,065.30         | 485.00              | 14,550.00       | 63,615.30           |
| 8  | งานแบบหล่อคอนกรีต   |       |          |           |                   |                     |                 |                     |
|  | - แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)   | ตร.ม. | 200.00   | 280.00    | 56,000.00         | -                   | -               | 56,000.00           |
|  | - คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)  | ลบ.พ. | 60.00    | 260.00    | 15,600.00         | -                   | -               | 15,600.00           |
|  | - ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)   | ตร.ม. | 285.00   | -         | -                 | 133.00              | 37,905.00       | 37,905.00           |
| 9  | ตะปู  | กก.   | 71.00    | 52.96     | 3,760.16          | -                   | -               | 3,760.16            |
| 10   | เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24   |       |          |           |                   |                     |                 |                     |
|  | - RB 6 มม.  | กก.   | 409.00   | 33.64     | 13,758.76         | 4.10                | 1,676.90        | 15,435.66           |
|  | - RB 9 มม.  | กก.   | 984.00   | 33.64     | 33,101.76         | 4.10                | 4,034.40        | 37,136.16           |
| 11   | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40   |       |          |           |                   |                     |                 |                     |
|  | - DB 12 มม.   | กก.   | 1,519.00 | 31.77     | 48,258.63         | 3.30                | 5,012.70        | 53,271.33           |
|  | - DB 16 มม.   | กก.   | 1,099.00 | 31.77     | 34,915.23         | 3.30                | 3,626.70        | 38,541.93           |
| 12   | ลวดผูกเหล็ก   | กก.   | 120.00   | 74.77     | 8,972.40          | -                   | -               | 8,972.40            |
| 13   | น้ำยากันซึม   | ลิตร  | 9.00     | 30.00     | 270.00            | -                   | -               | 270.00              |
| 14   | พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม.<br>รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.                                     | ตร.ม. | 30.00    | 230.00    | 6,900.00          | 25.00               | 750.00          | 7,650.00            |
| 15   | คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม.<br>@ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.                             | ตร.ม. | 30.00    | 195.00    | 5,850.00          | 35.00               | 1,050.00        | 6,900.00            |
| <b>รวม 1.1.2</b>   |   |       |          |           | <b>326,582.78</b> | <b>8,468,807.27</b> | <b>1,271.48</b> | <b>8,470,659.53</b> |
| <b>1.1.3 งานโครงสร้างหลังคา</b>                          |   |       |          |           |                   |                     |                 |                     |
| 1  | เหล็กรูปพรรณ  |       |          |           |                   |                     |                 |                     |
|  | - C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.  | ท่อน  | 25.00    | 981.31    | 24,532.75         | -                   | -               | 24,532.75           |
|  | - C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.   | ท่อน  | 21.00    | 1,025.70  | 21,539.70         | -                   | -               | 21,539.70           |
|  | - C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.   | ท่อน  | 13.00    | 1,586.45  | 20,623.85         | -                   | -               | 20,623.85           |
| 2  | แผ่นเหล็ก   |       |          |           |                   |                     |                 |                     |
|  | - ขนาด 1/2 x 150 x 50 x 4 มม.   | แผ่น  | 12.00    | 5.00      | 60.00             | -                   | -               | 60.00               |
|  | - ขนาด 150 x 50 x 6 มม.   | แผ่น  | 6.00     | 10.00     | 60.00             | -                   | -               | 60.00               |
|  | - ขนาด 100 x 100 x 10 มม.   | แผ่น  | 3.00     | 20.00     | 60.00             | -                   | -               | 60.00               |
|  | - ขนาด 200 x 200 x 10 มม.   | แผ่น  | 9.00     | 70.00     | 630.00            | -                   | -               | 630.00              |
|  | - เหล็กหางปลา ขนาด 50 x 300 x 6 มม.   | แผ่น  | 33.00    | 20.00     | 660.00            | -                   | -               | 660.00              |

ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ข้าราชการพิเศษ

แบบเลขที่ 11058

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11058-00703-66

| ลำดับ                     | รายการ   | หน่วย | จำนวน    | ค่าวัสดุ    |                  | ค่าแรงงาน |                  | รวมเงิน          |
|---------------------------|--|-------|----------|-------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|                           |  |       |          | ต่อหน่วย    | เป็นเงิน         | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน         |                  |
| 3                         | J-Bolts Dia. 12 มม. ยาว 0.25 ม.  | ชุด   | 36.00    | 10.00       | 360.00           | -         | -                | 360.00           |
| 4                         | ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก   | กก.   | 1,513.00 | -           | -                | 10.00     | 15,130.00        | 15,130.00        |
| 5                         | ทาสีโครงเหล็ก  | ตร.ม. | 153.00   | 46.00       | 7,038.00         | 38.00     | 5,814.00         | 12,852.00        |
| <b>รวม 1.1.3</b>          |  |       |          |             | <b>75,564.30</b> |           | <b>20,944.00</b> | <b>96,508.30</b> |
| <b>1.2 งานสถาปัตยกรรม</b> |  |       |          |             |                  |           |                  |                  |
| <b>1.2.1 งานหลังคา</b>    |  |       |          |             |                  |           |                  |                  |
| 1                         | กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่   | แผ่น  | 289.00   | 58.00       | 16,762.00        | -         | -                | 16,762.00        |
| 2                         | ครอบสัน  | แผ่น  | 6.00     | 55.00       | 330.00           | -         | -                | 330.00           |
| 3                         | ครอบตะเข้สัน   | แผ่น  | 90.00    | 55.00       | 4,950.00         | -         | -                | 4,950.00         |
| 4                         | ครอบปิดชาย   | แผ่น  | 6.00     | 35.00       | 210.00           | -         | -                | 210.00           |
| 5                         | สลักเกลียวยึดกระเบื้อง   | ชุด   | 493.00   | 2.50        | 1,232.50         | -         | -                | 1,232.50         |
| 6                         | ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่   | ตร.ม. | 126.00   | -           | -                | 50.00     | 6,300.00         | 6,300.00         |
| 7                         | เชิงชาย, ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.  | ม.    | 56.00    | 220.00      | 12,320.00        | 73.00     | 4,088.00         | 16,408.00        |
| 8                         | ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันน้ำสำเร็จรูป   | ม.    | 56.00    | 25.00       | 1,400.00         | 10.00     | 560.00           | 1,960.00         |
| 9                         | แผ่นอลูมิเนียมพอลิซันดิฟอลส์ 2 ด้าน  | ตร.ม. | 126.00   | 70.00       | 8,820.00         | 20.00     | 2,520.00         | 11,340.00        |
| <b>รวม 1.2.1</b>          |  |       |          |             | <b>46,024.50</b> |           | <b>13,468.00</b> | <b>59,492.50</b> |
| <b>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</b>  |  |       |          |             |                  |           |                  |                  |
| 1                         | ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ<br>โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.          | ตร.ม. | 53.00    | 280.00      | 14,840.00        | 75.00     | 3,975.00         | 18,815.00        |
| 2                         | ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้นหนา 9 มม. ขอบลาดฉาบรอยต่อเรียบ<br>โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. | ตร.ม. | 23.00    | 325.00      | 7,475.00         | 75.00     | 1,725.00         | 9,200.00         |
| 3                         | กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.<br>โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.          | ตร.ม. | 62.00    | 270.00      | 16,740.00        | 75.00     | 4,650.00         | 21,390.00        |
| 4                         | ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.   | จุด   | 1.00     | 600.00      | 600.00           | -         | -                | 600.00           |
| <b>รวม 1.2.2</b>          |  |       |          |             | <b>39,655.00</b> |           | <b>10,350.00</b> | <b>50,005.00</b> |
|                           |  |       |          | ลงชื่อ..... |                  | .....     |                  |                  |
|                           |  |       |          | ลงชื่อ..... |                  | .....     |                  |                  |
|                           |  |       |          | ลงชื่อ..... |                  | .....     |                  |                  |
|                           |  |       |          | ลงชื่อ..... |                  | .....     |                  |                  |
|                           |  |       |          | ลงชื่อ..... |                  | .....     |                  |                  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ







โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ชำนาญการพิเศษ

แบบเลขที่ 11058

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11058-00703-66

| ลำดับ                                   | รายการ  | หน่วย | จำนวน  | ค่าวัสดุ |                  | ค่าแรงงาน        |                  | รวมเงิน   |
|---|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|   |   |       |        | ต่อหน่วย | เป็นเงิน         | ต่อหน่วย         | เป็นเงิน         |           |
| <b>1.2.7 งานสุขภัณฑ์</b>                |   |       |        |          |                  |                  |                  |           |
| 1                                       | อ่างล้างหน้าแขวนผนัง P 55000  | ชุด   | 2.00   | 1,765.00 | 3,530.00         | 450.00           | 900.00           | 4,430.00  |
| 2                                       | สุขภัณฑ์นั่งราบสองชั้น ชนิดทอลงพื้น P 11005                           | ชุด   | 2.00   | 2,320.00 | 4,640.00         | 450.00           | 900.00           | 5,540.00  |
| 3                                       | ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))                                  | ชุด   | 2.00   | 270.00   | 540.00           | 35.00            | 70.00            | 610.00    |
| 4                                       | ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM)+PM1001Q56(HM))                 | ชุด   | 2.00   | 830.00   | 1,660.00         | 70.00            | 140.00           | 1,800.00  |
| 5                                       | ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))   | ชุด   | 2.00   | 380.00   | 760.00           | 70.00            | 140.00           | 900.00    |
| 6                                       | ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))   | ชุด   | 4.00   | 540.00   | 2,160.00         | 70.00            | 280.00           | 2,440.00  |
| 7                                       | กระจากแขวนแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม. (MM004#B)                  | ชุด   | 2.00   | 790.00   | 1,580.00         | 70.00            | 140.00           | 1,720.00  |
| 8                                       | หัวก๊อกล้างพื้น (PM1024Q28(HM))                                       | ชุด   | 2.00   | 300.00   | 600.00           | 25.00            | 50.00            | 650.00    |
| 9                                       | ที่วางสบู่ (PM7005(HM))   | ชุด   | 2.00   | 260.00   | 520.00           | 70.00            | 140.00           | 660.00    |
| 10                                      | ชั้นวางของ กระจากนิริภัยเทมเปอร์ หนา 1 ซม. ขนาด 0.40 x 0.10 ม. 2 ชั้น | ชุด   | 2.00   | 300.00   | 600.00           | -                | -                | 600.00    |
| 11                                      | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กรูกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.                     | ม.    | 4.00   | 600.00   | 2,400.00         | -                | -                | 2,400.00  |
| 12                                      | STOP VALVE  | ชุด   | 6.00   | 240.00   | 1,440.00         | 35.00            | 210.00           | 1,650.00  |
| <b>รวม 1.2.7</b>                        |   |       |        |          | <b>20,430.00</b> | <b>2,970.00</b>  | <b>23,400.00</b> |           |
| <b>1.2.8 งานทาสี</b>                    |   |       |        |          |                  |                  |                  |           |
| 1                                       | สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ  |       |        |          |                  |                  |                  |           |
| -                                       | ภายใน   | ตร.ม. | 260.00 | 42.00    | 10,920.00        | 30.00            | 7,800.00         | 18,720.00 |
| -                                       | ภายนอก  | ตร.ม. | 259.00 | 42.00    | 10,878.00        | 34.00            | 8,806.00         | 19,684.00 |
| <b>รวม 1.2.8</b>                        |   |       |        |          | <b>21,798.00</b> | <b>16,606.00</b> | <b>38,404.00</b> |           |
| <b>1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด</b>               |   |       |        |          |                  |                  |                  |           |
| 1                                       | เซาะร่อง PVC. ตัว U กว้าง 6 มม.                                       | ม.    | 72.00  | 10.00    | 720.00           | -                | -                | 720.00    |
| 2                                       | ระแนง (แบบขยาย DE1)   | ชุด   | 2.00   | 6,000.00 | 12,000.00        | -                | -                | 12,000.00 |
| 3                                       | คิ้วบัว ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.30 ม.                                      | ม.    | 4.00   | 800.00   | 3,200.00         | -                | -                | 3,200.00  |
| <b>รวม 1.2.9</b>                        |   |       |        |          | <b>15,920.00</b> | <b>-</b>         | <b>15,920.00</b> |           |
| <b>1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง</b> |   |       |        |          |                  |                  |                  |           |
| 1                                       | ระบบประปา   |       |        |          |                  |                  |                  |           |
| 1.1                                     | ท่อประปา PVC. CLASS 13.5  |       |        |          |                  |                  |                  |           |
| -                                       | Dia. 1/2"   | ม.    | 24.00  | 14.00    | 336.00           | 30.00            | 720.00           | 1,056.00  |
| -                                       | Dia. 3/4"   | ม.    | 24.00  | 17.00    | 408.00           | 30.00            | 720.00           | 1,128.00  |
| -                                       | Dia. 1"   | ม.    | 4.00   | 26.00    | 104.00           | 30.00            | 120.00           | 224.00    |
| -                                       | ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ                             | เหมา  | 1.00   | 763.20   | 763.20           | 228.96           | 228.96           | 992.16    |
| ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ          |   |       |        |          |                  |                  |                  |           |
| 1.2                                     | BALL VALVE  |       |        |          |                  |                  |                  |           |
| -                                       | Dia. 1/2"   | ชุด   | 1.00   | 262.00   | 262.00           | 100.00           | 100.00           | 362.00    |

ลงชื่อ.....*SV*.....**ประธานกรรมการ**  
 ลงชื่อ.....*[Signature]*.....**กรรมการ**  
 ลงชื่อ.....*[Signature]*.....**กรรมการ**  
 ลงชื่อ.....*[Signature]*.....**กรรมการ**  
 ลงชื่อ.....*[Signature]*.....**กรรมการ**

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำเภอยางชุมน้อย / ขำนาญการพิเศษ

แบบเลขที่ 11058

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11058-00703-66

| ลำดับ | รายการ  | หน่วย       | จำนวน | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน   |
|-------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |   |             |       | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน  | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน  |           |
| 1.3   | - Dia. 3/4"<br>BALL FLOAT VALVE   | ชุด         | 8.00  | 340.00    | 2,720.00  | 150.00    | 1,200.00  | 3,920.00  |
| 1.4   | - Dia. 1/2"<br>METER  | ชุด         | 2.00  | 268.00    | 536.00    | 100.00    | 200.00    | 736.00    |
| 1.5   | - Dia. 3/4"<br>CHECK VALVE  | ชุด         | 1.00  | 1,078.00  | 1,078.00  | 150.00    | 150.00    | 1,228.00  |
| 2     | - Dia. 3/4"<br>ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน   | ชุด         | 1.00  | 255.00    | 255.00    | 150.00    | 150.00    | 405.00    |
| 2.1   | ท่อ PVC. CLASS 8.5  |             |       |           |           |           |           |           |
|       | - Dia. 4"   | ม.          | 24.00 | 165.00    | 3,960.00  | 100.00    | 2,400.00  | 6,360.00  |
|       | - Dia. 3"   | ม.          | 12.00 | 102.00    | 1,224.00  | 75.00     | 900.00    | 2,124.00  |
|       | - Dia. 2"   | ม.          | 20.00 | 46.00     | 920.00    | 40.00     | 800.00    | 1,720.00  |
|       | - Dia. 1 1/2"   | ม.          | 12.00 | 29.00     | 348.00    | 30.00     | 360.00    | 708.00    |
|       | - ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ<br>ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ   | เหมา        | 1.00  | 5,161.60  | 5,161.60  | 1,548.48  | 1,548.48  | 6,710.08  |
| 2.2   | FLOOR DRAIN   |             |       |           |           |           |           |           |
|       | - Dia. 2"   | ชุด         | 4.00  | 465.00    | 1,860.00  | 200.00    | 800.00    | 2,660.00  |
| 2.3   | FLOOR CLEAN OUT   |             |       |           |           |           |           |           |
|       | - Dia. 4"   | ชุด         | 1.00  | 700.00    | 700.00    | 400.00    | 400.00    | 1,100.00  |
|       | - Dia. 3"   | ชุด         | 1.00  | 700.00    | 700.00    | 300.00    | 300.00    | 1,000.00  |
| 2.4   | HOSE BIBB (HB)  |             |       |           |           |           |           |           |
|       | - Dia. 1/2"   | ชุด         | 1.00  | 250.00    | 250.00    | 50.00     | 50.00     | 300.00    |
| 2.5   | VENT THROUGH ROOF (VTR)   |             |       |           |           |           |           |           |
|       | - Dia. 2"   | ชุด         | 1.00  | 294.00    | 294.00    | 200.00    | 200.00    | 494.00    |
| 2.6   | ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)  |             |       |           |           |           |           |           |
|       | - Dia. 4"   | ชุด         | 2.00  | 800.00    | 1,600.00  | 200.00    | 400.00    | 2,000.00  |
| 3     | ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน   | ชุด         | 1.00  | 11,050.00 | 11,050.00 | 3,700.00  | 3,700.00  | 14,750.00 |
|       | รวม 1.3   | ลงชื่อ..... |       |           | 34,529.80 |           | 15,447.44 | 49,977.24 |
|       |   | ลงชื่อ..... |       |           |           |           |           |           |
|       |   | ลงชื่อ..... |       |           |           |           |           |           |
| 1.4   | งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ผ.ง.๑)  |             |       |           |           |           |           |           |
| 1     | ดวงโคม  | ลงชื่อ..... |       |           |           |           |           |           |
|       | - ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว<br>หลอด LED 7W ขั้ว E27 ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 700 LM (D1) | ชุด         | 6.00  | 405.00    | 2,430.00  | 115.00    | 690.00    | 3,120.00  |
|       | - ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว<br>หลอด LED 9W ขั้ว E27 ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 900 LM (D2) | ชุด         | 19.00 | 425.00    | 8,075.00  | 115.00    | 2,185.00  | 10,260.00 |
|       | - ดวงโคมซาลาเปา ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว<br>หลอด LED ขนาดไม่เกิน 24W ฟลักซ์การส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 1,350 LM (D3)        | ชุด         | 1.00  | 750.00    | 750.00    | 115.00    | 115.00    | 865.00    |
|       | - โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 9W.  | ชุด         | 1.00  | 540.00    | 540.00    | 115.00    | 115.00    | 655.00    |



