

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง
- Link ภายนอก:
 ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวนวนนิตย์ เฮงสำย)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวัชรินทร์ เวชวีรักษ์)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวนวนนิตย์ เฮงสำย)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร
๔. ราคากลางฐานราคาคอนกรีตเสริมคอนกรีต คำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๙๗,๕๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๗ แผ่น
- ๕.๑ แบบปร ๖
- ๕.๒ แบบปร ๕
- ๕.๓ แบบปร ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายธานี โชติกคาม
- ๖.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
- ๖.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม
- ๖.๔ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

" ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	รพ.ดจ 01/2565	เอกสารเลขที่		พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	แผ่น	จำนวนชั้น	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจิตร	ประจำเดือน		มกราคม	2566
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง			ตุลาคม	2560
<input type="checkbox"/>	ประมาณการเมื่อ	6 กุมภาพันธ์ 2566				

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตามตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1288 ลว.17 ตุลาคม 2565

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็มคอนกรีต	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		457,069.52	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3074	597,572.69	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			597,572.69	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			597,500	
(ตัวหนังสือ) (ฐานราคชนิดตอกเสาเข็มคอนกรีต)		ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท / ตร.ม.

ค่า Factor F คิดราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคชนิดตอกคอนกรีต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี โชติคคาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ





(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ชอมแซมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	แบบเลขที่	รพ.ดจ 01/2565
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็มคอนกรีต	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็มคอนกรีต)		169,860.58	
	1.1.3 งานโครงสร้างหลังคา		38,926.94	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา		32,615.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		9,520.00	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง		33,095.00	
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น		35,502.00	
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง		65,500.00	
	1.2.6 งานทาสี		7,200.00	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		32,650.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		32,200.00	
	1.6 งานระบบลิฟท์		-	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	-	457,069.52	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	ลงชื่อ.....	กรรมการ	
		ลงชื่อ.....	กรรมการ	
		ลงชื่อ.....	กรรมการ	
		ลงชื่อ.....	กรรมการ	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	-	

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็มคอนกรีต	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	-	
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	-	457,069.52	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-	
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	
	2.3 งานระบบปรับอากาศ	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เจ็อนไซ และความจำเป็นต้องมี	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	แบบเลขที่	รพ.ตจ 01/2565		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลคงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	0		
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	กุมภาพันธ์ 2566	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา	กุมภาพันธ์ 2566	จำนวน	1 ชั้น
ผู้แจ้งราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่แจ้งราคา	กุมภาพันธ์ 2566		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็มคอนกรีต)							
1	งานรื้อถอน ทูบสกัด ผนังและ ประตู-หน้าต่าง	เหมา	1.00	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00
2	งานย้ายเครื่องอากาศ พร้อมติดตั้ง	เครื่อง	2.00	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00
3	งานย้ายบ่มลุม ทันตกรรม	เหมา	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
4	งานปรับพื้นที่	เหมา	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
5	ขุดดิน และถมดิน	ลบ.ม.	16.00	-	-	99.00	1,584.00	1,584.00
6	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	2.00	436.14	872.28	91.00	182.00	1,054.28
7	คอนกรีตหยาบ 140 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	0.08	1,621.50	129.72	398.00	31.84	161.56
8	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	16.00	1,677.57	26,841.12	485.00	7,760.00	34,601.12
9	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	39.00	260.00	10,140.00	-	-	10,140.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	27.00	240.00	6,480.00	-	-	6,480.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	19.00	-	-	133.00	2,527.00	2,527.00
10	ตะปู	กก.	42.00	51.40	2,158.80	-	-	2,158.80
11	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	182.00	33.64	6,122.48	4.10	746.20	6,868.68
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	465.00	31.77	14,773.05	4.10	1,906.50	16,679.55
13	ลวดผูกเหล็ก	กก.	35.00	74.77	2,616.95	-	-	2,616.95
14	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	95.00	240.00	22,800.00	30.00	2,850.00	25,650.00
15	คอนกรีตทับหน้าหนา 0.07 ม. 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	6.65	1,635.51	10,876.14	250.00	1,662.50	12,538.64
16	ราวลูกกรงเหล็กกล่อง ลูกนอน 1 1/2"X3" ลูกตั้ง 1 1/2"X1 1/2"	เมตร	21.00	450.00	9,450.00	150.00	3,150.00	12,600.00
17	เสาเข็มคอนกรีต ขนาด 5 - 0.10X0.10 ม. ยาว 1.00 ม.	ต้น	80.00	110.00	8,800.00	80.00	6,400.00	15,200.00
	รวม 1.1.2				122,060.54		47,800.04	169,860.58






ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1.3 งานโครงสร้างหลังคา								
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C-100x50x20 หนา 2.3 มม.	ท่อน	22.00	953.27	20,971.94	-	-	20,971.94
	- เหล็กกล่อง 2"X2" หนา 2.00 มม.	ท่อน	9.00	450.00	4,050.00	-	-	4,050.00
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"X1 1/2" หนา 2.00 มม.	ท่อน	8.00	420.00	3,360.00	-	-	3,360.00
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 200 x 200 x 6 มม.	แผ่น	5.00	80.00	400.00	-	-	400.00
3	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กค.	752.00	-	-	10.00	7,520.00	7,520.00
4	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	35.00	40.00	1,400.00	35.00	1,225.00	2,625.00
รวม 1.1.3						30,181.94	8,745.00	38,926.94
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานหลังคา								
1	แผ่นหลังคา metal sheet หนา 0.35 สีผู้ว่าจ้างเลือก	เมตร	125.00	150.00	18,750.00	50.00	6,250.00	25,000.00
2	ครอบมุม metal sheet	เมตร	20.00	60.00	1,200.00	30.00	600.00	1,800.00
3	ครอบข้าง metal sheet	แผ่น	6.00	60.00	360.00	30.00	180.00	540.00
4	น็อตเกลียวปล้อย	ตัว	450.00	1.50	675.00	-	-	675.00
5	ไม้เชิงชายเฉอะรา	ม.	20.00	180.00	3,600.00	50.00	1,000.00	4,600.00
รวม 1.2.1						24,585.00	8,030.00	32,615.00
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	25.00	280.00	7,000.00	60.00	1,500.00	8,500.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
2	มอบฝ้า	เมตร	85.00	12.00	1,020.00	-	-	1,020.00
รวม 1.2.2						8,020.00	1,500.00	9,520.00

ลงชื่อ..... *อว* ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ
ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ
ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง									
1	ก่ออิฐมวลอุดรี้งแผ่น	ตร.ม.	48.00	210.00	10,080.00	90.00	4,320.00	14,400.00	
2	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐบล็อก								
	- ภายใน	ตร.ม.	48.00	90.00	4,320.00	80.00	3,840.00	8,160.00	
	- ภายนอก	ตร.ม.	48.00	90.00	4,320.00	80.00	3,840.00	8,160.00	
3	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.								
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	25.00	55.00	1,375.00	40.00	1,000.00	2,375.00	
รวม 1.2.3						20,095.00		13,000.00	33,095.00
1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น									
1	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60X0.60 ม.	ตร.ม.	26.00	450.00	11,700.00	150.00	3,900.00	15,600.00	
2	เหล็กตะแกรง Wire Mesh . @ 0.20 ม.	ตร.ม.	95.00	25.00	2,375.00	5.00	475.00	2,850.00	
3	บัวเชิงผนังเฌอรา ขนาด 10 x 300 x 1.2 ซม.	เมตร	32.00	36.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
4	เคาน์เตอร์ คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	เมตร	2.00	2,500.00	5,000.00	450.00	900.00	5,900.00	
5	อ่างล้างมือพร้อมก๊อกวงวงข้าง ใบบัด (ชนิดฝังพื้นหลุมลึก) และอุปกรณ์ติดตั้ง	ชุด	2.00	4,500.00	9,000.00	500.00	1,000.00	10,000.00	
รวม 1.2.4						29,227.00		6,275.00	35,502.00
1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง									
1	งานประตู								
	- D4	ชุด	6.00	6,500.00	39,000.00	1,500.00	9,000.00	48,000.00	
	- D5	ชุด	1.00	5,500.00	5,500.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00	
2	งานหน้าต่าง								
	- W2	ชุด	2.00	4,500.00	9,000.00	1,000.00	2,000.00	11,000.00	
รวม 1.2.5						53,500.00		12,000.00	65,500.00
1.2.6 งานทาสี									
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ								
	- ภายใน	ตร.ม.	48.00	45.00	2,160.00	30.00	1,440.00	3,600.00	
	- ภายนอก	ตร.ม.	48.00	45.00	2,160.00	30.00	1,440.00	3,600.00	
รวม 1.2.6						4,320.00		2,880.00	7,200.00
	ลงชื่อ.....								
	ลงชื่อ.....								
	ลงชื่อ.....								
	ลงชื่อ.....								
	ลงชื่อ.....								

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง							
1	ดวงโคม							
	- ดวงโคมสะท้อนแสงลายกรังปลาติดเพดาน LED T8 2- 18w	ชุด	6.00	1,350.00	8,100.00	-	-	8,100.00
	- ดวงโคมไฟกิ่งติดผนัง LED T8 18w	ชุด	4.00	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00
	- ดวงไฟอกไก่เปลือย LED T8 18w	ชุด	6.00	450.00	2,700.00	-	-	2,700.00
2	สวิทซ์ไฟฟ้าฝังผนัง							-
	- สวิทซ์ทางเดียว 1S	ชุด	3.00	70.00	210.00	-	-	210.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	3.00	180.00	540.00	-	-	540.00
4	สายไฟฟ้า							
	- ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	150.00	9.00	1,350.00	-	-	1,350.00
5	ท่อร้อยสาย							
	- PVC Dia. 3/4"	ม.	60.00	5.00	300.00	-	-	300.00
7	CONSUMER UNIT (LP)							
	- ตู้คอนซูเมอร์สำเร็จครบชุด 8 ช่อง	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00
8	ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	เหมา	1.00	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00
9	พัดลมโคจร ติดเพดาน 16"	ชุด	3.00	1,450.00	4,350.00	200.00	600.00	4,950.00
10	พัดลมระบายอากาศ 8"	ชุด	4.00	1,250.00	5,000.00	200.00	800.00	5,800.00
	รวม 1.4				26,450.00	6,200.00		32,650.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศ wall type (ติดผนังราคารวมทั้งติดตั้ง) ขนาด 24,000 BTU	เครื่อง	1.00	32,200.00	32,200.00	-	-	32,200.00
	รวม 1.5				32,200.00	-	-	32,200.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ