


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร วัน/เดือน/ปี : ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) - เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน / ปฏิบัติการ / อาวุโส /ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง - Link ภายนอก: ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร หมายเหตุ 	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางกอบแก้ว เรียงธรรม) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวบุญช่วย จุลบุตร) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวนวนนิตย์ เสงส์สาย) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๒๒๑,๕๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
๕. ราคากลางชนิดฐานรากตอกเข็ม คอร. คำนวณ ณ วันที่.....๓ มกราคม ๒๕๖๘..... เป็นเงิน ๑,๒๔๘,๖๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๐ แผ่น
- ๖.๑ แบบปร ๖
- ๖.๒ แบบปร ๕
- ๖.๓ แบบปร ๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายธานี โชติภักดิ์ ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๗.๒ นายนิธิพัฒน์ กองทรง กรรมการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสามง่าม
- ๗.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม กรรมการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ๗.๔ นายณธณ ศรีทอง กรรมการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ๗.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์ กรรมการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

☐	โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ				
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
☐	แบบเลขที่	11057	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	80 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	9	แผ่น	จำนวนชั้น
☐	ราคาตัววัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2567				
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มีนาคม 2566				
☐	ปรับราคาเมื่อ	10 ธันวาคม 2567	☐	แจ้งราคาเมื่อ	10 ธันวาคม 2567	
หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566						
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เสาเข็ม - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.			
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	970,496.17	955,411.00			
	ราคารวมค่า Factor F 1.3069	1,268,341.44	1,248,626.64			
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	-			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-	-			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้ย้ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-			
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	1,268,341.44	1,248,626.64			
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	1,268,300.00	1,248,600.00			
	(ตัวหนังสือ) (ฐานรากตอกเข็มคอร.)	(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)				
☐	พื้นที่อาคาร	80 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	15,607.50 บาท / ตร.ม.		

หมายเหตุ- ค่า Fator F คำนวณจาก ; ค่างาน (ทุน) ฐานรากชนิดฐานราก คอร.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธานี โชติภักดี)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิธิพัฒน์ กองทรง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณชน ศรีทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการ	ราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ		แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร			เอกสารเลขที่	-
ลำดับ		รายการ	ราคาก่อสร้างชนิดฐานราก			
			ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)					
1	กลุ่มงานที่ 1					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม					
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)		396,548.17			
	1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร)				381,462.91	
	1.1.3 งานโครงสร้างหลังคา		47,305.00		47,305.00	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		0.00			
	1.2.1 งานหลังคา		36,885.00		36,885.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		48,505.00		48,505.00	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง		122,410.00		122,410.00	
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น		38,452.00		38,452.00	
	1.2.5 งานบันได และทางลาด		16,084.00		16,084.00	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง		78,205.00		78,205.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์		26,690.00		26,690.00	
	1.2.8 งานทาสี		24,320.00		24,320.00	
	1.2.9 งานเปิดเต็ล		4,350.00		4,350.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง		44,184.00		44,184.00	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		67,288.00		67,288.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		0.00		0.00	
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน		0.00		0.00	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		0.00		0.00	
		รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	951,226.17		936,141.00	
			ลงชื่อ.....	อธิบดี	ประธานกรรมการ	
			ลงชื่อ.....		กรรมการ	
			ลงชื่อ.....	10/15	กรรมการ	
2	กลุ่มงานที่ 2					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ		19,270.00		19,270.00	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร					
		รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	19,270.00		19,270.00	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	-	
ลำดับ		รายการ	ราคาก่อสร้างชนิดฐานราก		
			ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์				-
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				-
		รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			-
		รวมค่างานส่วนที่ 1	970,496		955,411
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				-
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์				-
	2.3 งานระบบปรับอากาศ				-
		รวมค่างานส่วนที่ 2			-
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				-
		รวมค่างานส่วนที่ 3			-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ				แบบเลขที่		11057	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่		-	
ลำดับ		รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
		1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากคอกเข็ม คอร.)							
1		เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2		เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 8.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตัน	ต้น	15.00	2,277.00	34,155.00	756.00	11,340.00	45,495.00
3		ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ต้น	15.00	-	-	200.00	3,000.00	3,000.00
4		ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	28.00	-	-	112.00	3,136.00	3,136.00
5		ทรายหยาบแบบอัดแน่น	ลบ.ม.	1.00	436.14	436.14	104.00	104.00	540.14
6		คอนกรีตหยาบ 140 Ksc. (รูปทรงกระบอก) ผสมเสร็จ	ลบ.ม.	1.00	1,635.51	1,635.51	426.00	426.00	2,061.51
7		คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก) ผสมเสร็จ	ลบ.ม.	27.00	1,691.59	45,672.93	579.00	15,633.00	61,305.93
8		งานแบบคอนกรีต							
		- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70%ของทั้งหมด)	ตร.ม.	200.00	260.00	52,000.00	-	-	52,000.00
		- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	60.00	280.00	16,800.00	-	-	16,800.00
		- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	286.00	-	-	139.00	39,754.00	39,754.00
9		ตะปู	กก.	72.00	49.84	3,588.48	-	-	3,588.48
10		เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
		- RB 6 มม.	กก.	711.00	28.50	20,263.50	4.40	3,128.40	23,391.90
		- RB 9 มม.	กก.	855.00	28.50	24,367.50	4.40	3,762.00	28,129.50
11		เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
		- DB 12 มม.	กก.	1,095.00	27.57	30,189.15	3.60	3,942.00	34,131.15
		- DB 16 มม.	กก.	1,115.00	27.57	30,740.55	3.60	4,014.00	34,754.55
12		ลวดผูกเหล็ก	กก.	113.00	60.75	6,864.75	-	-	6,864.75
13		น้ำยากันซึม	ลิตร	7.00	30.00	210.00	-	-	210.00
14		พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	20.00	230.00	4,600.00	25.00	500.00	5,100.00
15		คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB.6 มม. @ 0.20 ม.หรือ Wire Mesh @ 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	20.00	195.00	3,900.00	40.00	800.00	4,700.00
		รวม 1.1.2				291,923.51		89,539.40	381,462.91
		1.1.3 งานโครงสร้างหลังคา							
1		เหล็กรูปพรรณ							
		- C 75 X 45 X 15 X 2.3 มม.	ท่อน	16.00	480.00	7,680.00	-	-	7,680.00
		- C 100 X 50 X 20 X 2.3 มม.	ท่อน	20.00	616.00	12,320.00	-	-	12,320.00
		- C 125 X 50 X 20 X 3.2 มม.	ท่อน	2.00	981.00	1,962.00	-	-	1,962.00
2		แผ่นเหล็ก							
		- ขนาด 200 X 300 X 10 มม.	แผ่น	5.00	110.00	550.00	-	-	550.00
		- Stiffener 6 มม.	แผ่น	20.00	20.00	400.00	-	-	400.00
3		ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	1,500.00	-	-	10.00	15,000.00	15,000.00
4		ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	101.00	55.00	5,555.00	38.00	3,838.00	9,393.00
		รวม 1.1.3				28,467.00		18,838.00	47,305.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ				แบบเลขที่		11057	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่		-	
ลำดับ		รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานหลังคา								
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่	แผ่น	155.00	58.00	8,990.00	-	-	-	8,990.00
2	ครอบสัน	แผ่น	10.00	55.00	550.00	-	-	-	550.00
3	ครอบตะแคงสัน	แผ่น	50.00	55.00	2,750.00	-	-	-	2,750.00
4	ครอบคั้ง 3 ทาง	แผ่น	3.00	55.00	165.00	-	-	-	165.00
5	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	236.00	2.50	590.00	-	-	-	590.00
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	82.00	-	-	50.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
7	รางน้ำตะแคง	ม.	4.00	200.00	800.00	20.00	80.00	880.00	880.00
8	เชิงชาย,ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	35.00	220.00	7,700.00	73.00	2,555.00	10,255.00	10,255.00
9	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันนกสำเร็จรูป	ม.	35.00	25.00	875.00	10.00	350.00	1,225.00	1,225.00
10	แผ่นอลูมิเนียมฟลอยด์ชนิดฟลอยด์ 2 ด้าน	ตร.ม.	82.00	70.00	5,740.00	20.00	1,640.00	7,380.00	7,380.00
	รวม 1.2.1					28,160.00		8,725.00	36,885.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	45.00	345.00	15,525.00	75.00	3,375.00	18,900.00	18,900.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 X 1.00 ม.								
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาดฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	6.00	430.00	2,580.00	75.00	450.00	3,030.00	3,030.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 X 1.00 ม.								
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.	ตร.ม.	60.00	360.00	21,600.00	75.00	4,500.00	26,100.00	26,100.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 X 1.00 ม.								
4	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 X 0.60 ม.	จุด	1.00	475.00	475.00	-	-	475.00	475.00
	รวม 1.2.2					40,180.00		8,325.00	48,505.00
	1.2.3 งานผนัง - ผิวฉฉฉฉ								
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	104.00	181.00	18,824.00	56.00	5,824.00	24,648.00	24,648.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	4.00	203.00	812.00	78.00	312.00	1,124.00	1,124.00
3	ก่ออิฐมอยุ่ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	22.00	296.00	6,512.00	94.00	2,068.00	8,580.00	8,580.00
4	ก่ออิฐมอยุ่เต็มแผ่น	ตร.ม.	6.00	607.00	3,642.00	167.00	1,002.00	4,644.00	4,644.00
5	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา								
	- ภายใน	ตร.ม.	85.00	76.00	6,460.00	87.00	7,395.00	13,855.00	13,855.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180.00	76.00	13,680.00	95.00	17,100.00	30,780.00	30,780.00
6	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอยุ่								
	- ภายใน	ตร.ม.	16.00	82.00	1,312.00	87.00	1,392.00	2,704.00	2,704.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	14.00	82.00	1,148.00	95.00	1,330.00	2,478.00	2,478.00
7	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง								
	- ภายใน	ตร.ม.	12.00	80.00	960.00	105.00	1,260.00	2,220.00	2,220.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	18.00	80.00	1,440.00	115.00	2,070.00	3,510.00	3,510.00
8	ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับบุกระเบื้อง	ตร.ม.	22.00	82.00	1,804.00	74.00	1,628.00	3,432.00	3,432.00
9	ผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 X 0.30 ม.	ตร.ม.	25.00	333.00	8,325.00	166.00	4,150.00	12,475.00	12,475.00
10	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.								
	- ขนาด 0.10 X 0.10 ม.	ม.	50.00	90.00	4,500.00	46.00	2,300.00	6,800.00	6,800.00
	- ขนาด 0.10 X 0.20 ม.	ม.	24.00	134.00	3,216.00	81.00	1,944.00	5,160.00	5,160.00
	รวม 1.2.3					72,635.00		49,775.00	122,410.00
		ลงชื่อ.....			ประธานกรรมการ				
		ลงชื่อ.....			กรรมการ				
		ลงชื่อ.....			กรรมการ				
		ลงชื่อ.....			กรรมการ				

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ					แบบเลขที่		11057	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร					เอกสารเลขที่		-	
ลำดับ		รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4		ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM)+PM1001Q56(HM))	จุด	2.00	1,100.00	2,200.00	70.00	140.00	2,340.00	
5		ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	จุด	2.00	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
6		ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	จุด	4.00	520.00	2,080.00	70.00	280.00	2,360.00	
7		กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 X 0.70 ม. (MM004#B)	จุด	2.00	875.00	1,750.00	70.00	140.00	1,890.00	
8		หัวก๊อกล้างพื้น(PM1024Q28(HM))	จุด	2.00	560.00	1,120.00	25.00	50.00	1,170.00	
9		ที่วางสบู่ (PM7005(HM))	ชุด	2.00	630.00	1,260.00	70.00	140.00	1,400.00	
10		STOP VALVE	ชุด	6.00	240.00	1,440.00	35.00	210.00	1,650.00	
		รวม 1.2.7				23,650.00		3,040.00	26,690.00	
		1.2.8 งานทาสี								
1		สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ								
	ภายใน		ตร.ม.	106.00	50.00	5,300.00	30.00	3,180.00	8,480.00	
	ภายนอก		ตร.ม.	180.00	54.00	9,720.00	34.00	6,120.00	15,840.00	
		รวม 1.2.8				15,020.00		9,300.00	24,320.00	
		1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1		ม้านั่ง ค.ส.ล. ผิวขัดมัน (DE.1)	ม.	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00	
2		ระแนง (แบบขยาย DE.2)	ชุด	3.00	1,250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
		รวม 1.2.9				4,350.00		-	4,350.00	
		1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
1		ระบบประปา								
1.1		ท่อประปา PVC. CLASS 13.5								
	- Dia. 1/2"		ม.	14.00	11.00	154.00	30.00	420.00	574.00	
	- Dia. 3/4"		ม.	11.00	14.00	154.00	30.00	330.00	484.00	
	- Dia. 1"		ม.	18.00	22.00	396.00	30.00	540.00	936.00	
	- Dia. 1 1/2"		ม.	5.00	36.00	180.00	30.00	150.00	330.00	
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ		เหมา	1.00	796.00	796.00	239.00	239.00	1,035.00	
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ									
1.2		BALL VALVE								
	- Dia. 3/4"		ชุด	3.00	340.00	1,020.00	200.00	600.00	1,620.00	
1.3		GATE VALVE								
	- Dia. 1"		ชุด	2.00	556.00	1,112.00	200.00	400.00	1,512.00	
1.4		WATER METER								
	- Dia. 1"		ชุด	1.00	955.00	955.00	200.00	200.00	1,155.00	
1.5		FAUCET								
	- Dia. 1/2"		ชุด	1.00	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
2		ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน								
					ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ				
					ลงชื่อ.....	กรรมการ				
					ลงชื่อ.....	กรรมการ				
					ลงชื่อ.....	กรรมการ				
					ลงชื่อ.....	กรรมการ				

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ				แบบเลขที่	11057	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่	-	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 6"	ม.	2.00	289.00	578.00	200.00	400.00	978.00
	- Dia. 4"	ม.	15.00	136.00	2,040.00	100.00	1,500.00	3,540.00
	- Dia. 2"	ม.	22.00	38.00	836.00	40.00	880.00	1,716.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	1.00	24.00	24.00	30.00	30.00	54.00
	- Dia. 1 1/4"	ม.	1.00	19.00	19.00	30.00	30.00	49.00
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1.00	2,798.00	2,798.00	839.00	839.00	3,637.00
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ							
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	2.00	465.00	930.00	200.00	400.00	1,330.00
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
2.4	AREA DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	3.00	530.00	1,590.00	200.00	600.00	2,190.00
2.5	VENT THROUGH ROOF (VTR)							
	- Dia. 2"	ชุด	1.00	294.00	294.00	200.00	200.00	494.00
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	2.00	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00
	- Dia. 2"	ชุด	6.00	450.00	2,700.00	100.00	600.00	3,300.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	1.00	11,050.00	11,050.00	3,700.00	3,700.00	14,750.00
	รวม 1.3				30,876.00		13,308.00	44,184.00
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
1	ดวงโคม							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว	ชุด	17.00	405.00	6,885.00	115.00	1,955.00	8,840.00
	หลอด LED 7 W ขั้ว E27 ปลั๊กการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 700 LM (D1)							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว	ชุด	6.00	425.00	2,550.00	115.00	690.00	3,240.00
	หลอด LED 9 W ขั้ว E27 ปลั๊กการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 900 LM (D2)							
	- ดวงโคม ขาลาเปา ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว หลอด LED	ชุด	4.00	750.00	3,000.00	115.00	460.00	3,460.00
	ขนาดไม่เกิน 24 W ปลั๊กการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,350 LM (D3)							
	- โคมเหล็กเป็หลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 9 W	ชุด	4.00	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00
	ปลั๊กการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 LM (B2)							
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง หลอด LED ขนาด 5 W ขั้ว E27	ชุด	2.00	600.00	1,200.00	165.00	330.00	1,530.00
	ปลั๊กการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 500 LM							
2	สวิทช์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	6.00	70.00	420.00	80.00	480.00	900.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	2.00	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	2.00	130.00	260.00	100.00	200.00	460.00
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	2.00	95.00	190.00	85.00	170.00	360.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2	ชุด	2.00	140.00	280.00	95.00	190.00	470.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	13.00	180.00	2,340.00	90.00	1,170.00	3,510.00
	- JUNCTION BOX	ชุด	4.00	50.00	200.00	90.00	360.00	560.00
	ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ							
	ลงชื่อ.....กรรมการ							
	ลงชื่อ.....กรรมการ							
	ลงชื่อ.....กรรมการ							
	ลงชื่อ.....กรรมการ							

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ						แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร						เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm	เมตร	60.00	21.00	1,260.00	12.00	720.00	1,980.00
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm	เมตร	385.00	13.00	5,005.00	10.00	3,850.00	8,855.00
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm	เมตร	480.00	9.00	4,320.00	7.00	3,360.00	7,680.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	1,059.00	1,059.00	-	-	1,059.00
5	ท่อร้อยสาย							
	- EMT Dia.3/4"	เมตร	15.00	45.00	675.00	24.00	360.00	1,035.00
	- EMT Dia.1/2"	เมตร	270.00	31.00	8,370.00	22.00	5,940.00	14,310.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เมตร	1.00	1,809.00	1,809.00	-	-	1,809.00
6	CONSUMER UNIT (LP)							
	- LP แบบ 12 ช่อง Main : 50AT 2P 3W 240/415 VAC	ชุด	1.00	3,930.00	3,930.00	300.00	300.00	4,230.00
	ชนิดตู้รุ่นแยกวงจรกันดูด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว CB : 16AT 1P จำนวน 7 ลูก , CB : 32AT 1P จำนวน 1 ลูก							
	รวม 1.4				46,113.00		21,175.00	67,288.00
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
1	CN1 เคาเตอร์ ค.ส.ล.ผิวกรูหินแกรนิต มีบัวกั้นน้ำ	ชุด	1.00	19,270.00	19,270.00	-	-	19,270.00
	ขนาด 0.60x3.3x0.85/0.75 ม. + อ่างสแตนเลส					-	-	-
	แบบหลุมเดียวมีที่พักภาชนะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด					-	-	-
	รวม 2.1				19,270.00		-	19,270.00
				ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ			
				ลงชื่อ.....	กรรมการ			
				ลงชื่อ.....	กรรมการ			
				ลงชื่อ.....	กรรมการ			
				ลงชื่อ.....	กรรมการ			