

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- Link ภายนอก:
 ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางกอบแก้ว เรียงธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาวบุษช่วย จุลบุตร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวนวนนิตย์ เฮงสาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๘๐ ตารางเมตร
โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๐,๐๙๗,๓๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล. ๑ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
๕. ราคากลางชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ คำนวณ ณ วันที่.....**24 มกราคม 2568**.....เป็นเงิน ๙,๗๕๐,๘๐๐ บาท
(เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๖ แผ่น
 - ๖.๑ แบบปร ๖
 - ๖.๒ แบบปร ๕
 - ๖.๓ แบบปร ๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธานี โชติกคาม	ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	
๗.๒ นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง	กรรมการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
โรงพยาบาลบึงนาราง	
๗.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม	กรรมการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๗.๔ นายณธณ ศรีทอง	กรรมการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๗.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์	กรรมการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. 0 5699 0354

☐	โครงการก่อสร้าง	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
☐	แบบเลขที่	10404+ก.72/ส.ค./66 เอกสารเลขที่ 10404-227-68 พื้นที่อาคาร 480 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 15 แผ่น จำนวนชั้น 1 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2567
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มีนาคม 2568
☐	ปรับราคาเมื่อ 16 มกราคม 2568	☐ แจ้งราคาเมื่อ 16 มกราคม 2568

หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		เสาเข็มเจาะ	เสาเข็ม คอ.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 หมวดงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และอื่นๆ	7,041,850.51	6,872,636.00	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2995	9,150,884.74	8,930,990.48	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	560,700	560,700.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	599,949.00	599,949.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	9,750,833.74	9,530,939.48	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	9,750,800.00	9,530,900.00	
	(ตัวหนังสือ) (ค่างานก่อสร้าง+ครุภัณฑ์)			
☐	พื้นที่อาคาร 480 ตร.ม. เฉลี่ยราคา	20,314.17	19,856.04	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ- ค่า Fator F คำนวนจาก ; ค่างาน (ทุน) ฐานรากชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธานี โชติคคาม)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณชน ศรีทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร		แบบเลขที่	10404+ก.72/ส.ค./66
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร		เอกสารเลขที่	10404-227-68
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคขนิด			
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ		153,600.00	153,600.00	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		153,600.00	153,600.00	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์			0.00	
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	-	7,195,450.51	6,872,636.35	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		136,600.00	136,600.00	
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์			0.00	
	2.3 ระบบก๊าซทางการแพทย์		348,500.00	348,500.00	
	2.4 งานระบบปรับอากาศ		75,600.00	75,600.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		560,700.00	560,700.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3			-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร	แบบเลขที่	10404+ก.72/ส.ค./66
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	10404-227-68
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคษนิค		
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป		2,949,899.38	2,627,085.22
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก		257,193.13	257,193.13
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		-	
	1.2.1 งานหลังคา		125,700.00	125,700.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		306,380.00	306,380.00
	1.2.3 งานผนัง - ผิวนั่ง		352,418.00	352,418.00
	1.2.4 งานผิวพื้น		377,653.00	377,653.00
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง		399,530.00	399,530.00
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์		24,880.00	24,880.00
	1.2.7 งานทาสี		104,590.00	104,590.00
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด		179,720.00	179,720.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง		180,451.00	180,451.00
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		-	
	1.4.1 ระบบไฟฟ้า		631,474.00	631,474.00
	1.4.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบสายดิน		67,142.00	67,142.00
	1.4.3 ระบบโทรศัพท์		33,640.00	33,640.00
	1.4.4 ระบบคอมพิวเตอร์		20,128.00	20,128.00
	1.4.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย		66,150.00	66,150.00
	1.4.6 ระบบเรียกพยาบาล		67,155.00	67,155.00
	1.4.7 ระบบเสียงประกาศ		50,966.00	50,966.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		257,404.00	257,404.00
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน		-	-
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		-	-
	1.7.1 ระบบก๊าซทางการแพทย์		589,377.00	589,377.00
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		7,041,850.51	6,719,036.35

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา								
โครงการก่อสร้าง	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร					แบบเลขที่	10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร					เอกสารเลขที่	10404-227-68	
ผู้ประมาณราคา	คณะทำงานจัดทำราคากลาง	ประมาณราคาเมื่อ	พฤษภาคม 2552			พื้นที่อาคาร	480	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา		ปรับราคาเมื่อ				จำนวนชั้น	1	ชั้น
ผู้แจ้งราคา		แจ้งราคาเมื่อ						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากคอกเข็ม คอร.)							
1	เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 x 8.00 ม.	ต้น	39.00	6,280.37	244,934.43	980.00	38,220.00	283,154.43
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	39.00	0.00	0.00	250.00	9,750.00	9,750.00
3	ขุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	84.00	0.00	0.00	112.00	9,408.00	9,408.00
4	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	16.00	420.00	6,720.00	91.00	1,456.00	8,176.00
5	คอนกรีตหยาบ 140 ksc (ทรงกระบอก) ผสมเสร็จ	ลบ.ม.	3.00	1,540.00	4,620.00	327.00	981.00	5,601.00
6	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc (ทรงกระบอก) ผสมเสร็จ	ลบ.ม.	217.00	1,620.00	351,540.00	419.00	90,923.00	442,463.00
7	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80%)	ตร.ม.	1,651.00	280.00	462,280.00	0.00	0.00	462,280.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	495.00	260.00	128,700.00	0.00	0.00	128,700.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	2,064.00	0.00	0.00	139.00	286,896.00	286,896.00
8	ตะปู	กก.	516.00	46.73	24,112.68	0.00	0.00	24,112.68
9	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	3,208.00	25.51	81,836.08	4.40	14,115.20	95,951.28
	- RB 9 มม.	กก.	9,353.00	24.97	233,544.41	4.40	41,153.20	274,697.61
10	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	5,502.00	24.14	132,818.28	3.60	19,807.20	152,625.48
	- DB 16 มม.	กก.	5,259.00	24.08	126,636.72	3.60	18,932.40	145,569.12
	- DB 20 มม.	กก.	6,492.00	20.64	133,994.88	3.10	20,125.20	154,120.08
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	894.00	51.41	45,960.54	0.00	0.00	45,960.54
12	น้ำยากันซึม	ลิตร	330.00	30.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
13	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2.00	0.00	0.00	16,500.00	33,000.00	33,000.00
14	ระบบป้องกัน และกำจัดปลวก	ตร.ม.	912.00	60.00	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
	รวม 1.1.1				2,042,318.02		584,767.20	2,627,085.22
		ลงชื่อ			ประธานกรรมการ			
		ลงชื่อ			กรรมการ			
		ลงชื่อ			กรรมการ			
		ลงชื่อ			กรรมการ			
		ลงชื่อ			กรรมการ			

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร				แบบเลขที่	10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่	10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.3 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากเสาเข็มเจาะ)							
1	เสาเข็มเจาะ (DRY PROCESS) Dia. 0.35 ม. ยาว 12.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตัน	ตัน	39.00	10,800.00	421,200.00	0.00	0.00	421,200.00
2	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี STATIC PILE LOAD TEST (รวมเสาเข็มทดสอบ 1 ตัน)	จุด	1.00	10,368.00	10,368.00	65,000.00	65,000.00	75,368.00
3	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี SEISMIC TEST	ตัน	39.00	400.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
4	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	59.00	0.00	0.00	60.00	3,540.00	3,540.00
5	สกัดหัวเสาเข็ม	ตัน	39.00	0.00	0.00	350.00	13,650.00	13,650.00
6	ขุดดิน - ถมคืน	ลบ.ม.	89.00	0.00	0.00	112.00	9,968.00	9,968.00
7	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	16.00	420.00	6,720.00	91.00	1,456.00	8,176.00
8	คอนกรีตหยาบ 140 ksc (ทรงกระบอก) ผสมเสร็จ	ลบ.ม.	3.00	1,540.00	4,620.00	398.00	1,194.00	5,814.00
9	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc (ทรงกระบอก) ผสมเสร็จ	ลบ.ม.	219.00	1,620.00	354,780.00	391.00	85,629.00	440,409.00
10	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80%)	ตร.ม.	1,654.00	280.00	463,120.00	0.00	0.00	463,120.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	620.00	260.00	161,200.00	0.00	0.00	161,200.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	2,068.00	0.00	0.00	139.00	287,452.00	287,452.00
	- เสาค้ำยัน (30% ของจำนวนทั้งหมด)	ตัน	620.00	35.00	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
11	ตะปู	กก.	517.00	46.73	24,159.41		0.00	24,159.41
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	3,208.00	25.51	81,836.08	4.40	14,115.20	95,951.28
	- RB 9 มม.	กก.	9,367.00	24.97	233,893.99	4.40	41,214.80	275,108.79
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-30							
	- DB 12 มม.	กก.	5,526.00	24.14	133,397.64	3.60	19,893.60	153,291.24
	- DB 16 มม.	กก.	5,415.00	24.08	130,393.20	3.10	16,786.50	147,179.70
	- DB 20 มม.	กก.	6,704.00	20.64	138,370.56	2.90	19,441.60	157,812.16
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	907.00	51.40	46,619.80	0.00	0.00	46,619.80
15	น้ำยากันซึม	ลิตร	101.00	30.00	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
16	ทดสอบดินโดยวิธี Boring Test	จุด	2.00	16,500.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
17	ระบบป้องกัน และกำจัดปลวก							
	- โดยวิธีอัดน้ำยาผ่านท่อ (ภายในอาคาร)	ตร.ม.	585.00	120.00	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
	- โดยวิธีอัดน้ำยาเคมีลงดิน (ภายนอกอาคาร)	ตร.ม.	327.00	50.00	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00
	รวม 1.1.3				2,370,558.68		579,340.70	2,949,899.38
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คลส. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร				แบบเลขที่	10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่	10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก							
1	เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. หน้าก 6.76 กก./ม.	ท่อน	57.00	1,069.97	60,988.29	0.00	0.00	60,988.29
2	เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. หน้าก 6.13 กก./ม.	ท่อน	26.00	954.80	24,824.80	0.00	0.00	24,824.80
3	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. หน้าก 5.50 กก./ม.	ท่อน	42.00	842.82	35,398.44	0.00	0.00	35,398.44
4	เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. หน้าก 3.25 กก./ม.	ท่อน	65.00	489.84	31,839.60	0.00	0.00	31,839.60
5	แผ่นเหล็ก 150x150x6 มม. พร้อม 4-DB12x0.35 มม.	ชุด	22.00	120.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
6	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	5,922.00	0.00	0.00	10.00	59,220.00	59,220.00
7	สีโครงหลังคาเหล็ก (ตามข้อกำหนด)	ตร.ม.	522.00	46.00	24,012.00	35.00	18,270.00	42,282.00
	รวม 1.1.2				179,703.13		77,490.00	257,193.13
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่สี 0.50x1.20 ม. หน้า 5 ซม.	แผ่น	816.00	60.00	48,960.00	0.00	0.00	48,960.00
2	ครอบปรับมุม , ครอบตะเฆ่	คู่	80.00	82.00	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
3	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	ตร.ม.	345.00	0.00	0.00	50.00	17,250.00	17,250.00
4	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	976.00	2.50	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5	แผ่นปิดลอนสำเร็จรูป ขนาด 0.15 ม.	ม.	72.00	260.00	18,720.00	10.00	720.00	19,440.00
6	แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟลอยด์	ตร.ม.	345.00	70.00	24,150.00	20.00	6,900.00	31,050.00
	รวม 1.2.1				100,830.00		24,870.00	125,700.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หน้า 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 0.40x1.20 ม.	ตร.ม.	298.00	300.00	89,400.00	75.00	22,350.00	111,750.00
2	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 8 มม.							
	โครงเคร่าอลูมิเนียมมอดโนโคซ์ที่บาร์ ขนาด 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	27.00	300.00	8,100.00	52.00	1,404.00	9,504.00
3	ฝ้าอลูมิเนียมตัว C อบสี ดีซิด	ตร.ม.	86.00	1,450.00	124,700.00	0.00	0.00	124,700.00
4	ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	264.00	80.00	21,120.00	94.00	24,816.00	45,936.00
5	บัวทับแนวฝ้า พิวิชี ขนาด 50 มม. หน้า 8 มม.	ม.	161.00	50.00	8,050.00	40.00	6,440.00	14,490.00
	รวม 1.2.2				251,370.00		55,010.00	306,380.00
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร				แบบเลขที่	10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่	10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	321.00	290.00	93,090.00	94.00	30,174.00	123,264.00
2	ก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	ตร.ม.	1.00	580.00	580.00	176.00	176.00	756.00
3	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	426.00	60.00	25,560.00	87.00	37,062.00	62,622.00
4	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	350.00	70.00	24,500.00	105.00	36,750.00	61,250.00
5	ก่อปลีคอกันฝน ระบายอากาศ ขนาด 19 x 19 ซม.	ตร.ม.	2.00	400.00	800.00	97.00	194.00	994.00
6	ผิวกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	176.00	285.00	50,160.00	166.00	29,216.00	79,376.00
7	เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	244.00	55.00	13,420.00	44.00	10,736.00	24,156.00
	รวม 1.2.3				208,110.00		144,308.00	352,418.00
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวหินขัดกับที่	ตร.ม.	399.00	300.00	119,700.00	161.00	64,239.00	183,939.00
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" ขอบทรายล่าง	ตร.ม.	78.00	285.00	22,230.00	199.00	15,522.00	37,752.00
3	ผิวหินล้าง หรือทรายล้าง	ตร.ม.	126.00	280.00	35,280.00	104.00	13,104.00	48,384.00
4	ผิวขัดหยาบ (ทางเท้า)	ตร.ม.	74.00	85.00	6,290.00	64.00	4,736.00	11,026.00
5	ผิวขัดมัน	ตร.ม.	341.00	90.00	30,690.00	87.00	29,667.00	60,357.00
6	ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	15.00	315.00	4,725.00	158.00	2,370.00	7,095.00
7	บัวเชิงผนัง PVC. ขนาด 4" หนา 9 มม.	ม.	144.00	110.00	15,840.00	40.00	5,760.00	21,600.00
8	บัวเชิงผนังหินล้าง	ม.	50.00	80.00	4,000.00	70.00	3,500.00	7,500.00
	รวม 1.2.4				238,755.00		138,898.00	377,653.00
	1.2.5 งานประตูด - หน้าต่าง							
	ประตู							
1	ป 2-2g	ชุด	1.00	12,700.00	12,700.00	1,500.00	1,500.00	14,200.00
2	ป 2-4	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	1,100.00	1,100.00	12,100.00
3	ป 4-3b	ชุด	1.00	22,500.00	22,500.00	2,650.00	2,650.00	25,150.00
4	ป 5-1g	ชุด	1.00	6,900.00	6,900.00	1,000.00	1,000.00	7,900.00
5	ป 6g	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	900.00	900.00	7,400.00
6	ป 6-1g	ชุด	2.00	6,550.00	13,100.00	900.00	1,800.00	14,900.00
7	ป 9g	ชุด	2.00	20,800.00	41,600.00	2,660.00	5,320.00	46,920.00
8	ป 11-1f	ชุด	1.00	11,200.00	11,200.00	1,560.00	1,560.00	12,760.00
9	ป 11-1g	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	1,540.00	1,540.00	12,540.00
10	ป 11-4g	ชุด	1.00	15,350.00	15,350.00	1,400.00	1,400.00	16,750.00
11	ป 13	ชุด	2.00	3,900.00	7,800.00	450.00	900.00	8,700.00
	หน้าต่าง							
12	น Ag	ชุด	9.00	9,200.00	82,800.00	1,250.00	11,250.00	94,050.00
13	น f	ชุด	14.00	2,100.00	29,400.00	290.00	4,060.00	33,460.00
14	น g	ชุด	34.00	2,250.00	76,500.00	300.00	10,200.00	86,700.00
15	ช่องลอดใต้อาคาร	ชุด	5.00	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	รวม 1.2.5				354,350.00		45,180.00	399,530.00

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร				แบบเลขที่	10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลตากเหล็ก ตำบลตากเหล็ก อำเภอตากเหล็ก จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่	10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- Dia. 1"	ม.	12.00	30.00	360.00	30.00	360.00	720.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	12.00	51.00	612.00	30.00	360.00	972.00
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ, Support, ทาสี, ทดสอบ	เหมา	1.00	2,444.00	2,444.00	733.00	733.00	3,177.00
1.2	ท่อน้ำร้อน PPR-80							
	- Dia. 1/2"	ม.	8.00	54.00	432.00	30.00	240.00	672.00
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ, Support, Support	เหมา	1.00	346.00	346.00	104.00	104.00	450.00
1.3	ฉนวนหุ้มท่อน้ำร้อน							
	- Dia. 1/2"	ม.	8.00	88.00	704.00	15.00	120.00	824.00
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ, Support, Support	เหมา	1.00	563.00	563.00	169.00	169.00	732.00
1.4	STOP VALVE	ชุด	10.00	360.00	3,600.00	50.00	500.00	4,100.00
1.5	BALL VALVE							
	- Dia.3/4"	ชุด	2.00	340.00	680.00	150.00	300.00	980.00
	- Dia.1 1/2"	ชุด	1.00	845.00	845.00	300.00	300.00	1,145.00
1.6	HOSE BIBB							
	- Dia. 1/2"	ชุด	1.00	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00
1.7	ท่อ HDPE. PN.10							
	- Dia.1 1/2"	ม.	15.00	47.00	705.00	50.00	750.00	1,455.00
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ, Support, ทาสี, ทดสอบ	เหมา	1.00	564.00	564.00	169.00	169.00	733.00
2	ระบบระบายน้ำเสีย							
2.1	ท่อระบายอากาศ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 1 1/2"	ม.	28.00	27.00	756.00	30.00	840.00	1,596.00
	- Dia. 2"	ม.	8.00	54.00	432.00	40.00	320.00	752.00
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ, Support, ทาสี, ทดสอบ	เหมา	1.00	950.00	950.00	285.00	285.00	1,235.00
2.2	ท่อน้ำทิ้ง PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 2"	ม.	27.00	54.00	1,458.00	40.00	1,080.00	2,538.00
	- Dia. 3"	ม.	29.00	89.00	2,581.00	75.00	2,175.00	4,756.00
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ, Support, ทาสี, ทดสอบ	เหมา	1.00	3,231.00	3,231.00	969.00	969.00	4,200.00
2.3	ท่อน้ำโสโครก PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	7.00	192.00	1,344.00	100.00	700.00	2,044.00
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ, Support, Support	เหมา	1.00	1,075.00	1,075.00	323.00	323.00	1,398.00
2.4	FLOOR DRAIN (BELL - TRAP)							
	- Dia. 2"	ชุด	3.00	470.00	1,410.00	200.00	600.00	2,010.00
	- Dia. 3"	ชุด	1.00	555.00	555.00	300.00	300.00	855.00
2.5	FLOOR CLEAN OUT (FCO)							
	- Dia. 3"	ชุด	1.00	900.00	900.00	300.00	300.00	1,200.00
	- Dia. 4"	ชุด	1.00	900.00	900.00	400.00	400.00	1,300.00
				ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ			
				ลงชื่อ.....	กรรมการ			
				ลงชื่อ.....	กรรมการ			
				ลงชื่อ.....	กรรมการ			
				ลงชื่อ.....	กรรมการ			

[illegible]

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร				แบบเลขที่		10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่		10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.3	กล่องสวิตช์ไฟฟ้าSB1	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
2.4	กล่องสวิตช์พัลลภ8SF	ชุด	1.00	450.00	450.00	200.00	200.00	650.00	
2.5	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวพร้อมกราวด์ 16A.,250 VA	ชุด	10.00	130.00	1,300.00	90.00	900.00	2,200.00	
2.6	เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมกราวด์ 16A,250VA	ชุด	72.00	180.00	12,960.00	90.00	6,480.00	19,440.00	
2.7	เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมกราวด์ 16A,250VA (แบบฝังพื้น)	ชุด	2.00	1,640.00	3,280.00	265.00	530.00	3,810.00	
2.8	เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมกราวด์ 16A,250VA (แบบกันน้ำ)	ชุด	1.00	980.00	980.00	90.00	90.00	1,070.00	
3	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ								
3.1	ตู้โหนดเซ็นเตอร์								
	LC1" 42CKT MAIN CB 80AT / 100AF.>25kA	ตู้	1.00	13,065.00	13,065.00	800.00	800.00	13,865.00	
	- CB.1P 10AT.	ตัว	9.00	135.00	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	
	- CB.1P 16AT.	ตัว	18.00	130.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	
	- CB.3P 30AT.	ตัว	4.00	1,140.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
3.2	NON FUSE SAFETY SWITCH 3P 30 A.								
	WEATHER PROOF TYPE	ตู้	4.00	4,000.00	16,000.00	110.00	440.00	16,440.00	
3.3	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1.00	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	2,300.00	
4	สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า								
4.1	สายไฟฟ้า								
	- 50 Sq.mm. IEC01	ม.	140.00	164.00	22,960.00	40.00	5,600.00	28,560.00	
	- 16 Sq.mm. IEC01	ม.	16.00	55.00	880.00	20.00	320.00	1,200.00	
	- 6 Sq.mm. IEC01	ม.	256.00	21.00	5,376.00	12.00	3,072.00	8,448.00	
	- 4 Sq.mm. IEC01	ม.	709.00	13.00	9,217.00	10.00	7,090.00	16,307.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC01	ม.	801.00	8.00	6,408.00	7.00	5,607.00	12,015.00	
	- 1.5 Sq.mm. IEC01	ม.	253.00	6.00	1,518.00	5.00	1,265.00	2,783.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	4,636.00	4,636.00	0.00		4,636.00	
4.2	ท่อร้อยสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 2"	ม.	34.00	136.00	4,624.00	42.00	1,428.00	6,052.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 1"	ม.	64.00	60.00	3,840.00	28.00	1,792.00	5,632.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	ม.	571.00	26.00	14,846.00	22.00	12,562.00	27,408.00	
4.3	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1.00	4,662.00	4,662.00	1,000.00	1,000.00	5,662.00	
	รวม 1.4.1				479,350.00		152,124.00	631,474.00	
	1.4.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบสายดิน								
1	หัวล่อฟ้า สูง 0.60m	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
2	BC 1X70Sq.mm	ม.	110.00	260.00	28,600.00	45.00	4,950.00	33,550.00	
3	ท่อ PVC ขนาด 3/4"	ม.	16.00	14.00	224.00	23.00	368.00	592.00	
4	EXOTHERMO WELDING	เหมา	1.00	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
5	GROUND ROD ขนาด 5/8"LONG 3.00M	ชุด	15.00	1,500.00	22,500.00	200.00	3,000.00	25,500.00	
6	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1.00	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	รวม 1.4.2				57,324.00		9,818.00	67,142.00	
	ลงชื่อ.....				กรรมการ				
	ลงชื่อ.....				กรรมการ				
	ลงชื่อ.....				กรรมการ				
	ลงชื่อ.....				กรรมการ				

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร				แบบเลขที่		10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่		10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.4.3 ระบบโทรศัพท์								
1	ตู้เมนโทรศัพท์ TC1 2x20 Pair	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
2	PABX	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3	เต้ารับโทรศัพท์ RJ11	ชุด	7.00	200.00	1,400.00	90.00	630.00	2,030.00	
4	เต้ารับโทรศัพท์ RJ12 (แบบฝังพื้น)	ชุด	2.00	1,640.00	3,280.00	265.00	530.00	3,810.00	
5	สายโทรศัพท์ขนาด 10P TPEV, 0.65 Sqmm.	ม.	40.00	44.00	1,760.00	16.00	640.00	2,400.00	
6	สายโทรศัพท์ขนาด 4C TIEV, 0.65 Sqmm.	ม.	152.00	10.00	1,520.00	6.00	912.00	2,432.00	
7	ท่อ EMT ขนาด 1 1/2"	ม.	38.00	106.00	4,028.00	38.00	1,444.00	5,472.00	
8	ท่อ EMT ขนาด 1/2"	ม.	152.00	26.00	3,952.00	22.00	3,344.00	7,296.00	
9	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1.00	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	รวม 1.4.3				23,940.00		9,700.00	33,640.00	
	1.4.4 ระบบคอมพิวเตอร์								
1	RACK19" FLOOR MOUNT 6U	ชุด	1.00	3,350.00	3,350.00	1,000.00	1,000.00	4,350.00	
2	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 (CAT6)	ชุด	5.00	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00	
3	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 แบบฝังพื้น (CAT6)	ชุด	2.00	1,885.00	3,770.00	265.00	530.00	4,300.00	
4	สายคอมพิวเตอร์ UTP CAT 6	ม.	112.00	15.00	1,680.00	6.00	672.00	2,352.00	
5	ท่อ EMT ขนาด 1/2"	ม.	112.00	26.00	2,912.00	22.00	2,464.00	5,376.00	
6	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	รวม 1.4.4				14,462.00		5,666.00	20,128.00	
	1.4.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย								
1	ตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00	
2	Smoke Detector	ชุด	7.00	2,000.00	14,000.00	90.00	630.00	14,630.00	
3	Heat Detector	ชุด	4.00	720.00	2,880.00	90.00	360.00	3,240.00	
4	Bell	ชุด	3.00	750.00	2,250.00	90.00	270.00	2,520.00	
5	Manual	ชุด	3.00	1,450.00	4,350.00	90.00	270.00	4,620.00	
6	สายไฟฟ้าขนาด 2.5 Sqmm.FR.	ม.	80.00	30.00	2,400.00	10.00	800.00	3,200.00	
7	สายไฟฟ้าขนาด 1.5 Sqmm.THW.	ม.	198.00	5.00	990.00	5.00	990.00	1,980.00	
8	ท่อ EMT ขนาด 1/2"	ม.	145.00	26.00	3,770.00	22.00	3,190.00	6,960.00	
9	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	รวม 1.4.5				57,140.00		9,010.00	66,150.00	
				ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ				
				ลงชื่อ.....	กรรมการ				
				ลงชื่อ.....	กรรมการ				
				ลงชื่อ.....	กรรมการ				
				ลงชื่อ.....	กรรมการ				

[illegible]

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร				แบบเลขที่	10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่	10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.2	Closed Cell Insulation (3/4" Thick)							
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 7/8"	ม.	69.00	52.00	3,588.00	20.00	1,380.00	4,968.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4"	ม.	46.00	66.00	3,036.00	25.00	1,150.00	4,186.00
	- กาว	เหมา	1.00	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00
3.3	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC Class 8.5 พร้อมฉนวนหนา 3/4"							
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	ม.	12.00	16.00	192.00	25.00	300.00	492.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4"	ม.	53.00	20.00	1,060.00	25.00	1,325.00	2,385.00
	- ข้อต่อ,กาว	เหมา	1.00	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00
3.4	REFRIGERANT	เหมา	1.00	4,200.00	4,200.00	2,100.00	2,100.00	6,300.00
4	ระบบทอลม							
4.1	งานทอลมระบบปรับอากาศ							
	- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 26	ตร.ฟุต.	430.00	13.00	5,590.00	18.00	7,740.00	13,330.00
	- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	ตร.ฟุต.	178.00	16.00	2,848.00	24.00	4,272.00	7,120.00
	- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	ตร.ฟุต.	279.00	19.00	5,301.00	25.00	6,975.00	12,276.00
4.2	ฉนวนใยแก้วหนา 1 นิ้ว	ตร.ฟุต.	887.00	15.00	13,305.00	15.00	13,305.00	26,610.00
4.3	ทอลมอ่อนพร้อมฉนวนใยแก้ว(FLEX)							
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 12"	เมตร	19.00	384.00	7,296.00	60.00	1,140.00	8,436.00
5	หัวจ่าย และหน้ากากลม							
5.1	หัวจ่ายลมแบบสี่เหลี่ยม (SCD W/VD)							
	- ขนาด 14" x 14"	ชิ้น	19.00	779.00	14,801.00	150.00	2,850.00	17,651.00
5.2	หน้ากากลมกลับ(RAG)							
	- ขนาด 48" x 24"	ชิ้น	3.00	1,635.00	4,905.00	400.00	1,200.00	6,105.00
5.3	หน้ากากลมระบายออก(FAL)							
	- ขนาด 6" x 6"	ชิ้น	3.00	138.00	414.00	125.00	375.00	789.00
5.4	หน้ากากระบายเข้า(EAG W/VD)							
	- ขนาด 6" x 6"	ชิ้น	1.00	276.00	276.00	125.00	125.00	401.00
6	ระบบควบคุม							
6.1	THERMOSTAT							
	- FOR FCU W/3 SPEED SELECTOR	ชิ้น	4.00	700.00	2,800.00	100.00	400.00	3,200.00
	- FOR EXHAUST FAN	ชิ้น	7.00	250.00	1,750.00	80.00	560.00	2,310.00
7	เดินสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จุด	4.00	1,200.00	4,800.00	240.00	960.00	5,760.00
	รวม 1.5				167,574.00		89,830.00	257,404.00
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน							
	- ไม่มีรายการก่อสร้าง							
				ลงชื่อ.....	80		ประธานกรรมการ	
				ลงชื่อ.....			กรรมการ	
				ลงชื่อ.....	15		กรรมการ	
				ลงชื่อ.....			กรรมการ	
				ลงชื่อ.....			กรรมการ	

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร				แบบเลขที่	10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่	10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ							
	1.7.1 ระบบก๊าซทางการแพทย์							
1	ระบบท่อจ่ายก๊าซ							
1.1	ท่อทองแดงมาตรฐาน ASTM B-88							
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	ม.	57.00	117.00	6,669.00	30.00	1,710.00	8,379.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	ม.	152.00	167.00	25,384.00	50.00	7,600.00	32,984.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	ม.	85.00	269.00	22,865.00	80.00	6,800.00	29,665.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	ม.	21.00	384.00	8,064.00	150.00	3,150.00	11,214.00
1.2	ข้อต่อ	เหมา	1.00	26,000.00	26,000.00	7,800.00	7,800.00	33,800.00
1.3	SUPPORT & HANGER	เหมา	1.00	5,200.00	5,200.00	1,500.00	1,500.00	6,700.00
2	วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบ							
2.1	ZONE VALVE							
	- 3-GAS 1/2", 1/2", 3/4"	ชุด	1.00	16,555.00	16,555.00	350.00	350.00	16,905.00
2.2	LOCAL ALARM-3 GAS	ชุด	1.00	71,610.00	71,610.00	3,000.00	3,000.00	74,610.00
3	ชุดหัวจ่ายก๊าซ							
3.1	OXYGEN OUTLET	ชุด	6.00	2,800.00	16,800.00	100.00	600.00	17,400.00
3.2	COMPRESS AIR OUTLET	ชุด	6.00	2,800.00	16,800.00	100.00	600.00	17,400.00
3.3	VACCUUM OUTLET	ชุด	12.00	2,800.00	33,600.00	100.00	1,200.00	34,800.00
3.4	WALL SLIDE	ชุด	6.00	400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
3.6	อุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1.00	7,500.00	7,500.00	2,000.00	2,000.00	9,500.00
	รวม 1.7.1				456,767.00		132,610.00	589,377.00
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
1	F1C เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล ขนาด 0.60x3.15x0.90 ม.	ชุด	1.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
2	F2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.00x0.80 ม.	ชุด	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3	F2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x2.70x0.80 ม.	ชุด	1.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
4	F2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.60x0.80 ม.	ชุด	1.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5	F2C ตู้พื้น+อ่างสแตนเลส ขนาด 0.60x2.50x0.80 ม.	ชุด	1.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
6	F2C ตู้แขวน ขนาด 0.34x2.50x0.60 ม.	ชุด	1.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
7	F2C ตู้พื้น+อ่างสแตนเลส ขนาด 0.60x1.50x0.80 ม.	ชุด	1.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8	F2C ตู้แขวน ขนาด 0.34x2.50x0.60 ม.	ชุด	1.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
9	F3A แท่น ค.ส.ล.+อ่างเคลือบขาว ขนาด 0.60x2.40x2.00 ม.	ชุด	1.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
10	F4 ตู้สูง ขนาด 0.60x2.02x2.00 ม.	ชุด	1.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
	รวม 2.1				153,600.00		0.00	153,600.00
	ลงชื่อ.....				ประธานกรรมการ			
	ลงชื่อ.....				กรรมการ			
	ลงชื่อ.....				กรรมการ			
	ลงชื่อ.....				กรรมการ			
	ลงชื่อ.....				กรรมการ			

