



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

ที่ พจ ๐๐๓๒.๐๐๓.๑/๑๒๐๓๔

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

## ๑. ความเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๑๔๘๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ

## ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ เป็นราคาชนิดตอกเสาเข็ม คอ. โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง เงินล่วงหน้า ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗% คิดเป็นราคากลางก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๑๑,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยใช้ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นราคาอ้างอิงในการดำเนินการครั้งนี้ โดยได้ดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รายละเอียดที่แนบ

## ๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๑๑,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และได้จัดทำแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดทุกประการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๑๑,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) พร้อมกับอนุมัติให้นำไปเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางโดยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

/๔. ข้อเสนอ...








**๔.ข้อเสนอ**

**เห็นสมควร**

๔.๑ อนุมัติให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๑๑,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔.๒ อนุมัติให้เปิดเผยรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๑๑,๑๐๐ บาท (สิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางสาวพนก้า ชันตระกูล)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายปรีฎ ธรรมชิตกุล)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายสุกกิจ ศรีสังข์)	
ลงชื่อ		กรรมการ/เลขานุการ
	(นางกอบแก้ว เริงธรรม)	


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ฯ เห็นสมควร

อนุมัติตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอ

ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

  
(นางกอบแก้ว เริงธรรม)  
เจ้าหน้าที่


  
**กรมบัญชีกลาง**  
สำนักงบประมาณ  
20 พ.ย. 2560


**อนุมัติ**  
ดำเนินการ

  
(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

24 พ.ย. 2560

(นางสาวพนก้า ชันตระกูล)  
เจ้าหน้าที่

  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
20 พ.ย. 2560

สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย   
นายอำเนรม บัญเพชร  
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	ก.84/กค./60	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	7	แผ่น	จำนวนชั้น	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จังหวัด พิจิตร	ประจำเดือน	ตุลาคม	2560		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน		13 มีนาคม	2560		
<input type="checkbox"/>	กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	พฤศจิกายน พ.ศ. 2560				


หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0405.3/ว83 15 มีนาคม 2560


FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโย - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		10,465,673.75	
	ราคารวมค่า Factor F	1.2910	13,511,184.82	
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		0.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	0.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		0.00	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)		13,511,184.82	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		13,511,100.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวนพภัฏา ชื่นตระกูล)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปรีชญ ธรรมชิตกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ  
(นางกอบแก้ว เริงธรรม)



## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่ ก.84/กค/60		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคษนิต		หมายเหตุ	
		ไม่ดอกเข็ม	ดอกเส้าเข็ม คอร.		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	2 ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์				
	รวมค่างานส่วนที่ 2				
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				
	รวมค่างานส่วนที่ 3				

ลงชื่อ.....ประธาน  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่ ก.84/กค/60		
ผู้ประมาณราคา		พื้นที่อาคาร	745.00	ตร.ม.
		จำนวนชั้น	3.00	ชั้น
		สถาปนิก		
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560	วิศวกร		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1.งานเตรียมงาน								
1	งานปรับพื้นที่หน้างานก่อสร้าง	1.00	งาน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
รวม(1)					0.00		20,000.00	20,000.00
งานโครงสร้างวิศวกรรม								
2. งานโครงสร้างฐานรากระบบบำบัดน้ำเสีย								
1	เสาเข็มเหลี่ยม 1 0.18X0.18X9.00 ม.	253.00	ต้น	1,080.00	273,240.00	394.00	99,682.00	372,922.00
2	ค้ำสักรัดหัวเข็ม	253.00	ต้น	0.00	0.00	150.00	37,950.00	37,950.00
3	ชุดดิน -ย้าย-กลับกลับดิน	1,148.78	ลบ.ม	0.00	0.00	99.00	113,729.22	113,729.22
4	ทรายหยาบรองพื้น	22.33	ลบ.ม	348.91	7,791.16	91.00	2,032.03	9,823.19
5	คอนกรีตหยาบ	11.16	ลบ.ม	1,495.38	16,688.44	398.00	4,441.68	21,130.12
6	คอนกรีตโครงสร้าง (Fc= 240 Ksc ทรงระบอบ)	49.00	ลบ.ม	1,635.61	80,144.89	391.00	19,159.00	99,303.89
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				0.00		0.00	0.00
	- ไม้แบบ (ใช้ 100% ของทั้งหมด)	32.00	ตร.ม	280.00	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	10.00	ลบ.ฟ	260.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	32.00	ตร.ม	0.00	0.00	133.00	4,256.00	4,256.00
8	ตะปู	8.00	กก.	43.23	345.84	0.00	0.00	345.84
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-30 Dia 12 mm.	4,576.00	กก.	19.62	89,781.12	3.30	15,100.80	104,881.92
10	ลวดผูกเหล็ก	137.00	กก.	42.06	5,762.22	0.00	0.00	5,762.22
รวม (1.)					485,313.67		296,350.73	781,664.40





ลงชื่อ.....ประธาน  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรแบบเลขที่

เอกสารเลขที่ ก.84/กศ/60

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
<b>3. งานถังบำบัดน้ำเสียและติดตั้งอุปกรณ์</b>								
1	ถังบำบัดสำเร็จรูป200ลบ.ม/วัน+เครื่องเติมอากาศ highefficiency	1.00	ชุด	6,000,000.00	6,000,000.00	250,000.00	250,000.00	6,250,000.00
2	เครื่องเติมอากาศ 1.5 kw For Equalization Tank (EJ-1-2)	2.00	ชุด	58,000.00	116,000.00	5,000.00	10,000.00	126,000.00
3	เครื่องสูบน้ำเสีย 3.7 kw.for Sump Pump (SP-1-2)	2.00	ชุด	65,000.00	130,000.00	5,000.00	10,000.00	140,000.00
4	เครื่องสูบน้ำเสีย 1.5 kw. For Equalization Tank (EOP-1-2)	2.00	ชุด	35,000.00	70,000.00	5,000.00	10,000.00	80,000.00
5	เครื่องสูบน้ำเสีย 0.75 kw. For Sedimentation (SLP-1-2)	2.00	ชุด	30,000.00	60,000.00	5,000.00	10,000.00	70,000.00
6	เครื่องสูบน้ำเสีย 0.75 kw. For Sludge Storage Tank (SDP-1-2)	2.00	ชุด	30,000.00	60,000.00	5,000.00	10,000.00	70,000.00
7	เครื่องสูบน้ำเสีย 1.5 kw.For Effluent Tank (EFP-1-2)	2.00	ชุด	35,000.00	70,000.00	5,000.00	10,000.00	80,000.00
8	เครื่องจ่ายสารคลอรีน (MP-1) 25 ลิตร/ชม. @ 4.00 บาร์	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	3,000.00	3,000.00	38,000.00
9	เครื่องกวนสารคลอรีน (MX-1)	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	3,000.00	3,000.00	28,000.00
10	ถังเก็บตะกอน 1000 ลิตร	1.00	ใบ	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00
11	ตู้ควบคุมไฟฟ้า สำหรับบ่อบำบัด	1.00	ชุด	315,000.00	315,000.00	10,000.00	10,000.00	325,000.00
12	ลูกลอยไฟฟ้า	10.00	ชุด	3,500.00	35,000.00	500.00	5,000.00	40,000.00
13	แผ่นรัดน้ำรูปตัว V	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00
14	SCALE วัดอัตราการไหล	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00
15	กล่อง Weir Z สแตนเลส	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
16	แผ่น Weir ( FRP )	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00	2,000.00	8,000.00	32,000.00
17	Feed Well ( FRP )	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00	2,000.00	4,000.00	44,000.00
18	Hopper ( FRP )	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00	3,000.00	6,000.00	56,000.00
19	ฝาเหล็กหล่อ ขนาด 600 x 600 มม.	12.00	ชุด	8,000.00	96,000.00	500.00	6,000.00	102,000.00
20	ฝาเหล็กหล่อ ขนาด 800 x 800 มม.	10.00	ชุด	10,000.00	100,000.00	500.00	5,000.00	105,000.00
21	คลอรีนน้ำ 10%	1,000.00	ลิตร	15.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22	หัวเชื้อจุลินทรีย์	200.00	ลิตร	250.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
23	งาน Start UP & Test Run	1.00	L/S	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
24	งานบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบ 2 ปี	8.00	ครั้ง	5,000.00	40,000.00	3,000.00	24,000.00	64,000.00
<b>รวม (3)</b>					<b>7,407,000.00</b>		<b>395,500.00</b>	<b>7,802,500.00</b>

ลงชื่อ..........ประธาน  
 ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขที่ 115

โครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรแบบเลขที่

เอกสารเลขที่ ก.84/กค/60

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
<b>4. งานฐานรากและติดตั้งกล่องกระจายน้ำ</b>								
1	เสาเข็ม คอร. สีเหลี่ยมตัน 0.18x 0.18 x 6.00 ม.	8.00	ตัน	1,020.00	8,160.00	250.00	2,000.00	10,160.00
2	ทรายรองพื้น	1.25	ลบ.ม	348.91	436.14	91.00	113.75	549.89
3	คอนกรีตหยาบ	0.63	ลบ.ม	1,495.33	942.06	398.00	250.74	1,192.80
4	คอนกรีตโครงสร้าง (fc=240 ksc ทรงกระบอก)	2.50	ลบ.ม	1,635.61	4,089.03	391.00	977.50	5,066.53
5	ตะปู	1.13	กก.	43.23	48.85	0.00	0.00	48.85
6	ไม้แบบ + ไม้คร่า (คิดปริมาณวัสดุ 100%)				0.00		0.00	0.00
	- ไม้แบบ (ใช้ 100% ของทั้งหมด)	4.50	ตร.ม	280.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ	1.35	ลบ.ฟ	260.00	351.00	0.00	0.00	351.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	4.50	ตร.ม	0.00	0.00	133.00	598.50	598.50
7	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-30 dia 12 มม.	333.00	กก.	19.62	6,533.46	3.30	1,098.90	7,632.36
8	ลวดผูกเหล็ก	9.99	กก.	42.06	420.18	0.00	0.00	420.18
9	บ่อกระจายน้ำสแตนเลส	1.00	ชุด	200,000.00	200,000.00	10,000.00	10,000.00	210,000.00
10	ชุดบันไดเหล็ก	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
	<b>รวม (4)</b>				<b>272,240.71</b>		<b>20,039.39</b>	<b>292,280.10</b>
<b>5. งานลานตากตะกอน 1 ลาน</b>								
1	เสาเข็ม คอร. สีเหลี่ยมตัน 0.18 x 0.18 x 6.00 ม.	64.00	ตัน	1,020.00	65,280.00	250.00	16,000.00	81,280.00
2	งานขุดดิน	50.00	ลบ.ม	0.00	0.00	125.00	6,250.00	6,250.00
3	ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม	348.91	1,744.55	91.00	455.00	2,199.55
4	อิฐห้กกระทุ้งแน่น	5.00	ลบ.ม	250.00	1,250.00	104.00	520.00	1,770.00
5	คอนกรีตโครงสร้าง (fc=240 ksc ทรงกระบอก)	7.00	ลบ.ม	1,635.61	11,449.27	391.00	2,737.00	14,186.27
6	ไม้แบบ + ไม้คร่า (คิดปริมาณวัสดุ 100%)				0.00		0.00	0.00
	- ไม้แบบ (ใช้ 100% ของทั้งหมด)	11.00	ตร.ม	280.00	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ	3.30	ลบ.ฟ	260.00	858.00	0.00	0.00	858.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ ( คิด 100%)	11.00	ตร.ม	0.00	0.00	133.00	1,463.00	1,463.00
7	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24				0.00		0.00	0.00
	Dia 6 mm	10.00	กก.	20.18	201.80	4.10	41.00	242.80
	Dia 9 mm	375.00	กก.	20.18	7,567.50	4.10	1,537.50	9,105.00
8	ตะปู	2.75	กก.	43.23	118.88	0.00	0.00	118.88
9	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	11.55	กก.	42.06	485.79	0.00	0.00	485.79
10	ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	24.00	ตร.ม	365.00	8,760.00	167.00	4,008.00	12,768.00
11	ฉาบปูนทั้งสองด้าน	48.00	ตร.ม	120.00	5,760.00	82.00	3,936.00	9,696.00
12	ฉาบปูนเอ็นหีบหลัง	26.00	ม.	120.00	3,120.00	82.00	2,132.00	5,252.00
13	ฉิวพื้นขัดเรียบ	36.00	ตร.ม	90.00	3,240.00	61.00	2,196.00	5,436.00
14	วัสดุรอง	18.00	ลบ.ม	93.00	1,674.00	62.00	1,116.00	2,790.00
15	งานท่อในลานตากตะกอน (ตามแบบ)	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	<b>รวม (5)</b>				<b>119,589.80</b>		<b>42,391.50</b>	<b>161,981.30</b>



โครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรแบบเลขที่

เอกสารเลขที่ ก.84/ทท/60

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
<b>6.งานก่อสร้างอาคารห้องควบคุม</b>								
1	เสาเข็ม คมกร.สี่เหลี่ยมตัน 0.18 x 0.18 x 6.00 ม.	24.00	ต้น	1,020.00	24,480.00	250.00	6,000.00	30,480.00
2	ขุดดิน กลบดินกลับ	19.00	ลบ.ม	0.00	0.00	148.00	2,812.00	2,812.00
3	อิฐห้ก ผสมทรายหยาบ	1.20	ลบ.ม	440.00	528.00	100.00	120.00	648.00
4	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม	1,495.33	1,495.33	398.00	398.00	1,893.33
5	โครงหลังคาเหล็ก				0.00		0.00	0.00
	ท่อเหล็กดำ Dia 48.6 sok 3.2 มม.	277.68	กก.	23.79	6,606.01	0.00	0.00	6,606.01
	เหล็ก 100x50 ทน 13.2 มม.	495.00	กก.	25.70	12,721.50	0.00	0.00	12,721.50
	เหล็กหน้าแปลนหัวเสา 0.15 x 0.15 ม. ทน 9.0 มม.	6.00	แผ่น	60.00	360.00	0.00	0.00	360.00
6	น็อต Dia 15 มม. ยาว 0.20 ม.	24.00	ตัว	25.00	600.00	10.00	240.00	840.00
7	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	772.68	กก.	0.00	0.00	10.00	7,726.80	7,726.80
8	ทาสีกันสนิม	46.76	ตร.ม	30.00	1,402.80	10.00	467.60	1,870.40
9	ทาสีน้ำมัน	46.76	ตร.ม	46.00	2,150.96	30.00	1,402.80	3,553.76
10	วัสดุฉนวนหลังคา				0.00		0.00	0.00
	หลังคากระเบื้องลอนคู่ 1.2x 0.5 ทน 5 มม.	288.00	แผ่น	51.40	14,803.20	0.00	0.00	14,803.20
	ครอบมุมกระเบื้องลอนคู่ ทน 5 มม.	36.00	แผ่น	51.40	1,850.40	0.00	0.00	1,850.40
11	ค่าแรงมุงหลังคา	144.00	ตร.ม	0.00	0.00	45.00	6,480.00	6,480.00
12	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 8"	27.00	ม.	300.00	8,100.00	94.00	2,538.00	10,638.00
13	ฝากระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม. ใค้ไม้ 1-1/2" x 3"	62.00	ตร.ม	405.00	25,110.00	92.00	5,704.00	30,814.00
14	ก้ออิฐ 1/2 แผ่น	20.00	ตร.ม	175.00	3,500.00	89.00	1,780.00	5,280.00
15	ฉาบปูนเรียบผนัง ภายนอก - ภายใน	40.00	ตร.ม	60.00	2,400.00	82.00	3,280.00	5,680.00
16	ฉิว พื้นผนัง บุกระเบื้องเคลือบ	16.00	ตร.ม	300.00	4,800.00	158.00	2,528.00	7,328.00
17	สีภายนอก Solvent base	92.00	ตร.ม	44.00	4,048.00	34.00	3,128.00	7,176.00
18	สีภายใน epoxy	20.00	ตร.ม	70.00	1,400.00	30.00	600.00	2,000.00
19	คอนกรีตโครงสร้าง (fc=240 ksc ทรงระบอบ)	8.00	ลบ.ม	1,635.61	13,084.88	391.00	3,128.00	16,212.88
20	ไม้แบบ + ไม้เคร่า (คิดประมาณวัสดุ 100%)				0.00	0.00	0.00	0.00
	- ไม้แบบ (ใ้ใช้ 100% ของทั้งหมด)	50.00	ตร.ม	280.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	15.00	ลบ.ฟ	260.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ ( คิด 100%)	50.00	ตร.ม	0.00	0.00	133.00	6,650.00	6,650.00
21	ตะปู	1250	กก.	43.23	540.38	0.00	0.00	540.38
22	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	2355	กก.	42.06	990.51	0.00	0.00	990.51
23	เหล็กเสริมเส้นกลม SE-24				0.00		0.00	0.00
	Dia 6 mm	85.00	กก.	21.18	1,800.30	4.10	348.50	2,148.80
	Dia 9 mm	386.00	กก.	20.18	7,789.48	4.10	1,582.60	9,372.08
	Dia 12 mm	300.00	กก.	20.18	6,054.00	3.30	990.00	7,044.00
	Dia 15 mm	14.00	กก.	20.18	282.52	3.30	46.20	328.72
25	พื้นฉิวขัดมัน	40.00	ตร.ม	90.00	3,600.00	82.00	3,280.00	6,880.00
26	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ 1.5x 1.6 ม. พร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
27	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ 2.6x 1.6 ม. พร้อมช่องแสง	3.00	ชุด	8,191.00	24,573.00	0.00	0.00	24,573.00
28	ประตูอลูมิเนียม 2.8 x 2.6 ม. พร้อมช่องแสง	1.00	บาน	14,334.32	14,334.32	0.00	0.00	14,334.32
29	ประตูไม้อัด 0.8 x 2.0 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	บาน	2,597.00	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00
30	ประตู PVC 0.8 x 2.0 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	บาน	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
31	หน้าต่างช่องแสงบานกระทุ้ง 1.2 x 0.4 ม.	2.00	ชุด	3,965.28	7,930.56	0.00	0.00	7,930.56

โครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรแบบเลขที่

เอกสารเลขที่ ก.84/กค/60

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
32	โคม FL 1x28 W ครอบพลาสติกกึ่งทึบขาวติดเพดาน	5.00	ชุด	730.00	3,650.00	135.00	675.00	4,325.00
33	ตัวรับสิ่งหมักกรวด แบบคู่	3.00	ชุด	120.00	360.00	90.00	270.00	630.00
34	เดินสายรอบวงจรร้อย	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	100.00	800.00	3,200.00
35	เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาล	1.00	รวม	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
36	ส้วมนั่งราบหม้อน้ำเตี้ย	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	450.00	450.00	3,510.00
37	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์และกระจกเงา	2.00	ชุด	2,890.00	5,780.00	520.00	1,040.00	6,820.00
38	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1600 ลิตร ชนิดไม่เติมอากาศ	1.00	ชุด	12,350.00	12,350.00	3,700.00	3,700.00	16,050.00
<b>รวม (6)</b>					<b>255,908.15</b>		<b>69,165.50</b>	<b>325,073.65</b>
<b>7.งานติดตั้งหลังคาคลุมอุปกรณ์ระบบฆ่าเชื้อโรค</b>								
1	เสาเข็ม คอรัสสี่เหลี่ยมตัน 0.18 x 0.18 x 6.00 ม.	4.00	ต้น	1,020.00	4,080.00	250.00	1,000.00	5,080.00
2	คอนกรีตหยาบ	0.26	ลบ.ม	1,495.33	388.79	398.00	103.48	492.27
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc=240 Ksc ทรงกระบอก)	0.88	ลบ.ม	1,635.61	1,439.34	391.00	344.08	1,783.42
4	ไม้แบบ + ไม้คร่า (คิดปริมาณวัสดุ 100%)				0.00		0.00	0.00
	ไม้แบบ (ใช้ 100% ของทั้งหมด )	1.00	ตร.ม	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00
	ไม้คร่าขี้นไม้แบบ	0.30	ลบ.ฟ	260.00	78.00	0.00	0.00	78.00
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	1.00	ตร.ม	0.00	0.00	133.00	133.00	133.00
5	ตะปู	1.00	กก.	43.23	43.23	0.00	0.00	43.23
6	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	42.06	168.24	0.00	0.00	168.24
7	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24 Dia 12 mm	44.10	กก.	20.18	889.94	3.30	145.53	1,035.47
8	โครงหลังคาเหล็ก				0.00		0.00	0.00
	เหล็กค่อง 100 x 100 mm หนา 2 mm	71.38	กก.	25.76	1,838.75	0.00	0.00	1,838.75
	เหล็กตัวซี 75 x 45 หนา 2.3 มม	58.50	กก.	25.76	1,506.96	0.00	0.00	1,506.96
	เหล็กหน้าแปลนหัวเสา 0.15 x 0.15 ม. หนา 9.0 มม.	4.00	แผ่น	60.00	240.00	0.00	0.00	240.00
9	น๊อต Dia 15 มม. ยาว 0.20 ม.	16.00	ตัว	25.00	400.00	10.00	160.00	560.00
10	วัสดุถมหลังคา				0.00	0.00	0.00	0.00
	- หลังคาเมทัลลิก	6.76	ตร.ม	280.00	1,892.80	70.00	473.20	2,366.00
	- ครอบมุมหลังคา	7.80	เมตร	120.00	936.00	50.00	390.00	1,326.00
13	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	130.00	กก.	0.00	0.00	10.00	1,300.00	1,300.00
<b>รวม (7)</b>					<b>14,182.04</b>		<b>4,049.29</b>	<b>18,231.33</b>

ลงชื่อ..... ประธาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/สถาปนิก

โครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหนองไทร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรแบบเลขที่

เอกสารเลขที่ ก.84/กค/60

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
<b>8. งานท่อ, วาล์วและอุปกรณ์ประกอบสำหรับถังบำบัด</b>								
1	ท่อ PVC Class 8.5 Dia 4"	18.00	เมตร	130.00	2,340.00	100.00	1,800.00	4,140.00
2	ท่อ PVC Class 8.5 Dia 6"	30.00	เมตร	275.47	8,264.10	200.00	6,000.00	14,264.10
3	ท่อ PVC Class 13.5 Dia 1-1/2"	54.00	เมตร	37.15	2,006.10	30.00	1,620.00	3,626.10
4	ท่อ PVC Class 13.5 Dia 2"	38.00	เมตร	56.89	2,161.82	40.00	1,520.00	3,681.82
5	ท่อ PVC Class 13.5 Dia 3"	46.00	เมตร	131.08	6,029.68	50.00	2,300.00	8,329.68
6	ท่อ PVC Class 13.5 Dia 4"	12.00	เมตร	210.87	2,530.44	100.00	1,200.00	3,730.44
7	ท่อ PVC Class 13.5 Dia 6"	18.00	เมตร	416.82	7,502.76	200.00	3,600.00	11,102.76
8.0	ข้อต่อ, สติ๊บแอน, หน้าแปลน และอุปกรณ์ประกอบท่อ				0.00		0.00	0.00
8.1	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ	1.00	รายการ	16,572.00	16,572.00	4,972.00	4,972.00	21,544.00
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ				0.00		0.00	0.00
8.2	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	รายการ	6,629.00	6,629.00	1,989.00	1,989.00	8,618.00
					0.00		0.00	0.00
8.3	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ				0.00		0.00	0.00
	ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	รายการ	3,314.00	3,314.00	994.00	994.00	4,308.00
9	ท่อ HDPE PN 6.3 Dia 90 mm	145.00	เมตร	98.00	14,210.00	75.00	10,875.00	25,085.00
10	ท่อ Hdpe pn 6.3 Dia 160 mm	120.00	เมตร	307.00	36,840.00	250.00	30,000.00	66,840.00
11	ท่อ HDPE PN 6.3 Dia 225 mm	80.00	เมตร	595.00	47,600.00	350.00	28,000.00	75,600.00
12	ข้อต่อ, สติ๊บแอน, หน้าแปลน และอุปกรณ์ประกอบท่อ				0.00		0.00	0.00
12.1	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ				0.00		0.00	0.00
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	รายการ	39,460.00	39,460.00	11,838.00	11,838.00	51,298.00
12.2	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	รายการ	19,730.00	19,730.00	5,919.00	5,919.00	25,649.00
					0.00		0.00	0.00
12.3	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ				0.00		0.00	0.00
	ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	รายการ	9,865.00	9,865.00	2,960.00	2,960.00	12,825.00
13	Support เหล็กขูดสังกะสี	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
14	Guide Pipe Sus 304 Dia 1" For Submersible Ejector	11.00	ชุด	3,000.00	33,000.00	1,000.00	11,000.00	44,000.00
15	Guide Pipe Sus 304 Dia 1" For Submersible Ejector	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000.00
16	Guide Pipe ๓๓๓ SUS304 Dia 2"x2" For Submersible Pump	8.00	ชุด	2,000.00	16,000.00	500.00	4,000.00	20,000.00
17	CHECK VALVE Dia 2"	8.00	ชุด	2,500.00	20,000.00	500.00	4,000.00	24,000.00
18	CHECK VALVE Dia 3"	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	500.00	1,000.00	10,000.00
19	CHECK VALVE Dia 1-1/2"	11.00	ชุด	900.00	9,900.00	500.00	5,500.00	15,400.00
20	CHECK VALVE Dia 2"	8.00	ชุด	1,400.00	11,200.00	500.00	4,000.00	15,200.00
21	CHECK VALVE Dia 3"	3.00	ชุด	3,800.00	11,400.00	500.00	1,500.00	12,900.00
22	CHECK VALVE Dia 6"	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	1,000.00	1,000.00	17,000.00
23	CHECK VALVE Dia 82"	2.00	ชุด	28,000.00	56,000.00	1,000.00	2,000.00	58,000.00
24	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
	<b>รวม (8)</b>				<b>435,554.90</b>		<b>155,587.00</b>	<b>591,141.90</b>

ลงชื่อ

*[Signature]*

*[Signature]*

๑.๕

๒.๑๐

โครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหนองไทร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรแบบเลขที่

เอกสารเลขที่ ก.84/กค/60

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
<b>9.งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย</b>								
1	สาย VCT 4 x 2.5 sq. mm	800.00	เมตร	71.00	56,800.00	14.00	11,200.00	68,000.00
2	สาย VCT 2 x 1.5 sq. mm	200.00	เมตร	45.00	9,000.00	12.00	2,400.00	11,400.00
3	สาย THW 70 sq mm	400.00	เมตร	328.00	131,200.00	45.00	18,000.00	149,200.00
4	ท่อ HDPE PN 6.3 Dia 25 mm	800.00	เมตร	16.00	12,800.00	18.00	14,400.00	27,200.00
5	ท่อ HDPE PN 6.3 Dia 50 mm	200.00	เมตร	53.00	10,600.00	22.00	4,400.00	15,000.00
6	PVC FITING	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
7	บล็อกรันน้ำ	19.00	ชุด	250.00	4,750.00	90.00	1,710.00	6,460.00
8	ตู้ไฟกันน้ำ	2.00	ตู้	2,000.00	4,000.00	500.00	1,000.00	5,000.00
9	Support เหล็กชุบสังกะสี	1.00	เหมา	6,000.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	8,500.00
10	งานจุดดินฝังกลบท่อร้อยสายไฟ	1.00	เหมา	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00
12	งานต่อสายไฟเมน	1.00	เหมา	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
13	ตู้ DB	1.00	ตู้	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00
<b>รวม (9)</b>					<b>287,150.00</b>		<b>79,610.00</b>	<b>366,760.00</b>
<b>10. งานฉาบฉวย</b>								
งานเทพื้นคอนกรีตปรับพื้นบนดั่ง								
1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	24.00	ลบ.ม	1,635.61	39,254.64	391.00	9,384.00	48,638.64
2	ไม้แบบ + ไม้โครง	6.00	ตร.ม	500.00	3,000.00	150.00	900.00	3,900.00
3	ไม้แบบ + ไม้โครง (คิดปริมาณวัสดุ 100%)				0.00		0.00	0.00
	- ไม้แบบ (ใช้ 100% ของทั้งหมด)	6.00	ตร.ม	280.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
	- ไม้โครงอัดไม้แบบ	1.80	ลบ.ฟ	260.00	468.00	0.00	0.00	468.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	6.00	ตร.ม	0.00	0.00	133.00	798.00	798.00
4	ตะปู	1.50	กก.	43.23	64.85	0.00	0.00	64.85
5	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-30 Dia 12 mm	2,088.00	กก.	19.62	40,966.56	3.30	6,890.40	47,856.96
6	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	62.64	กก.	42.06	2,634.64	0.00	0.00	2,634.64
<b>รวม (10)</b>					<b>88,068.68</b>		<b>17,972.40</b>	<b>106,041.08</b>

ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ การก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลห่อไกร อำเภอบางมูลนาก  
จังหวัดพิจิตร ๑ ระบบ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นระบบบำบัดน้ำเสีย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๓,๕๑๑,๑๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๐ แผน ประกอบด้วย
  - ๕.๑ แบบปร ๖
  - ๕.๒ แบบปร ๕
  - ๕.๓ แบบปร ๔
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์
  - ๖.๒ นางสาวนพเก้า ชื่นตระกูล
  - ๖.๓ นายปรีญ ธรสุทธิสกุล
  - ๖.๔ นายสุภกิจ ศรีสังข์
  - ๖.๕ นางกอบแก้ว เริงธรรม

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ประธาน  
กรรมการ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ..... กรรมการ/เลขานุการ